

3. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

1 lentelė. Esamų 110 kV OL pagrindinės charakteristikos

110 kV OL Leipalingis – Gardinas (Keičiama į 110 kV OL Leipalingis – Druskininkai I)	
Įtampa, kV	110
Statybos metai	1963
Eksplotacijos pradžia	1963.12
Grandžių skaičius	Viena
Atramos	Tarpinės, inkarinės, inkarinės-kampinės
Faziniai laidai	AS-150
Žaibosaugos trosas	S-50
Linijos atšakos	a) skaičius: 1 b) Nuo atramų Nr. 23A c) Atramų kiekis atšakoje: 36 vnt. d) Atšakos ilgis 8 km
Atšakinė OL	Atš. Druskininkai
Linijos ilgis, km	17,3
110 kV OL Atš. Druskininkai (Keičiama į 110 kV OL Leipalingis – Druskininkai I)	
Įtampa, kV	110
Statybos metai	1983
Eksplotacijos pradžia	1983.12
Grandžių skaičius	Viena
Linijos ilgis, km	8,0
Atramos	Tarpinės, inkarinės, inkarinės-kampinės
Faziniai laidai	AS-95
Žaibosaugos trosas	S-50
Atšakinė OL	-
Linijos ilgis, km	8,0

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis

Kvalifikacijos atestato Nr. 35343

2024-10

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas					
0	2024-10-08	Statybos leidimui, konkursui, statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB „TETAS“ Planavimo ir kontrolės departamentas Projektavimo skyrius		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS ELEKTROS TINKLŲ, 110 kv ELEKTROS ORO LINIJOS LEIPALINGIS – GARDINAS, DRUSKININKŲ SAV., RE-KONSTRAVIMO PROJEKTAS		
35343	PV	M. Juodis	DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
-	Proj.	L. Tamulaitis			
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	LITGRID AB		635/3-XX-PP-BD-T1.BSR		LAPŲ
				1	2

4. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

3 lentelė. Pagrindiniai OL atkarpos rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
IV. INŽINERINIAI TINKLAI (Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)*			
4.1.5. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija (Leipalingis-Gardinas)	km	5,049	
4.1.6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (Leipalingis-Gardinas)	vnt.; mm ²	3x1; 174,6	
4.1.5. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija (Atš. Druskininkai)	km	4,683	
4.1.6. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (Atš. Druskininkai)	vnt.; mm ²	3x1; 111,3	
4.2. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis rekonstruojamos 110 kV EPL Leipalingis-Gardinas žaiłosaugos trosas 1x48,3 mm ²	km	1,683	
4.3. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis rekonstruojamos 110 kV EPL Atš. Druskininkai žaiłosaugos trosas 1x48,3 mm ²	km	1,561	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis

Kvalifikacijos atestato Nr. 35343

2024-10-08

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
635/3-XX-PP-BD-T1.BSR	2	2	0