

5. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			U.Nr. 4400-2106- 3918
1. Sklypo plotas	m ²	4713	
2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	-	
3. Sklypo užstatymo tankis	%	-	
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4. Kiti inžineriniai statiniai – Leipalingio TP 110 kV skirstykla (portalai su pamatais, įrenginių pamatai su metalinėmis atramomis) (U. Nr.:4400-0003-0822)			
4.1. 110 kV linijinis portalas su pamatais			
4.1.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	4	
4.1.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	19,3	
4.2. 110 kV jungtuvo metalinė atrama su aptarnavimo aikšte ir pamatais			
4.2.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	7	
4.2.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,6	
4.3. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.3.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.3.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,850	
4.4. 110 kV viršįtampių ribotuvo metalinė atrama su pamatais			
4.4.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	6	
4.4.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,7	
4.5. 110 kV tripolio skyriklio metalinė atrama su pamatais			
4.5.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	12	
4.5.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	2,6	
4.6. 110 kV srovės transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.6.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	7	
4.6.2.inžinerinių statinių aukštis*	m	4,300	
4.7. 110 kV įtampos transformatoriaus metalinė atrama su pamatais			
4.7.1.inžinerinių statinių kiekis	vnt.	2	
4.7.2.inžinerinių statinių aukštis	m	4,12	
4.8. 110 kV OL Seirijai – Leipalingis			
4.8.1.110 kV elektros oro linija (užvedimas į TP portalą)*	m	35	

Brėžinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trečiosioms šalims draudžiamas

0	2024-12-12	Statybos leidimui, konkursui, statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	 UAB „TETAS“ Planavimo ir kontrolės departamentas Projektavimo skyrius	
35343	PV	M. Juodis
-	PVA	L. Tamulaitis
LT	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS LITGRID AB	
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kito inžinerinio statinio - Leipalingio TP 110 kV skirstyklos Seirijų g. 32A, Leipalingis, Druskininkų sav., rekonstravimo projektas		DOKUMENTO PAVADINIMAS Bendrieji statinių rodikliai
DOKUMENTO ŽYMUO 635-1-XX-TP-BD-T1.BSR		LAPAS LAPŲ 1 3

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
4.8.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	
4.9. 110 kV OL Merkinė – Leipalingis			
4.9.1. 110 kV elektros oro linija (užvedimas į TP portalą)*	m	35	
4.9.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	
4.10. 110 kV OL Druskininkai 1 – Leipalingis			
4.10.1. 110 kV elektros oro linija (užvedimas į TP portalą)*	m	40	
4.10.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	
4.11. 110 kV OL Druskininkai 2 – Leipalingis			
4.11.1. 110 kV elektros oro linija (užvedimas į TP portalą)*	m	35	
4.11.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (remontuojamai daliai)	vnt.; mm ²	3x1; 173,1	
4.12. Plieno aliuminio laidininkas			
4.12.1. Plieno aliuminio laidininko bendras ilgis*	m	835	
4.12.2. Plieno aliuminio laidininko skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²	1; 282,5	
4.13. Vamzdinė šyna			
4.13.1. Vamzdinės šynos bendras ilgis*	m	550	
4.13.2. Vamzdinės šynos skaičius ir diametras	vnt.; mm ²	24; d100/88	
4.14. Šviesolaidinė ryšių linija			
4.14.1. Šviesolaidinės ryšių linijos ilgis*	m	485	
4.14.2. Šviesolaidinio kabelio skaidulų kiekis ir tipas	vnt.; tipas	24; SM 8; MM	
V SKYRIUS KITI STATINIAI			
5. Elektros kabelių kanalai*	m	43,0	
6. Pastotės tvora* (U. Nr.:1596-4003-1018)			
6.1. Ilgis	m	225	
6.2. Aukštis	m	2,06	Tvora su cokoliu
7. 110kV valdymo pulto modulis			
7.1. Bendras plotas	m ²	49,3	
7.2. Modulio aukštis nuo žemės paviršiaus	m	5,53	
7.3. Statybinis antžeminis tūris	m ³	244	
8. Lauko tualetas (gelžbetoninis) su rezervuaru	Kompl.	1	
9. Asfalto dangos aikštelė	m ²	668,4	
10. Betono trinkelų danga plotas*	m ²	96,4	
11. Skaldos dangos plotas*	m ²	2725,7	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis

Kvalifikacijos atestato Nr. 35343

2024-12

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
635-1-XX-TP-BD-T1.BSR	2	3	0

6. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vietetas	Kiekis	Pastabos
1. Vardinė perdavimo tinklo įtampa	kV	110	
2. Operatyvinė įtampa	V DC	110	
3. 110 kV jungtuvas	3-fazis kompl.	7	
4. 110kV skyriklis su vienu žemėjimo peiliu	3-fazis kompl.	8	
5. 110kV skyriklis	3-fazis kompl.	4	
6. 110 kV srovės transformatorius	vnt.	21	
7. 110 kV įtampos transformatorius	vnt.	6	
8. 110 kV viršįtampių ribotuvas	vnt.	24	

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis
Kvalifikacijos atestato Nr. 35343
2024-12

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
635-1-XX-TP-BD-T1.BSR	3	3	0