

3. BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas		Kiekis	Pastabos
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI			
4.1. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis (110 kV elektros perdavimo linijos)*			
4.1.1. Rekonstruojama 110 kV elektros perdavimo linija (Leipalingis-Merkinė)*	km	0,816	
4.1.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis (Leipalingis-Merkinė)*	vnt.; mm ²	3x1; 174,6	
4.2. Bendras kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis rekonstruojamos 110 kV EPL Leipalingis-Merkinė žaibosau- gos trosas su šviesolaidiniu kabeliu 1x79,61 mm ² *	km	0,272	

* Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis

Kvalifikacijos atestato Nr. 35343
2024 10 03

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
635/2-XX-PP-BD-T1.BSR			0

4. TECHNINIAI STATINIO RODIKLIAI

Rekonstruojamos OL pagrindinės charakteristikos

110 kV OL Leipalingis – Merkinė	
Įtampa, kV	110
Statybos metai	1964
Eksplotacijos pradžia	1964.06
Grandžių skaičius	Viena
Atramos	Tarpinės, inkarinė, inkarinės-kampinės
Faziniai laidai	AS-150
Žaibosaugos trosas (ŽTŠK)	DNO-5904
Linijos atšakos	-
Atšakinė OL	-
Linijos ilgis, km	23,264

Statinio projekto vadovas

(parašas)

M. Juodis
Kvalifikacijos atestato Nr. 35343
2024 10 03

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
635/2-XX-PP-BD-T1.BSR			0