

**PĖSČIŪJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO GEDIMINO G. NUO J.TUMO-VAIŽGANTO G. IKI  
GAURĖS G., TAURAGĖS M. STATYBOS DARBAI**

**(VIEŠOJO PIRKIMO ID 848049)**

Tiekėjams

**DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO**

2025 m. d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „Pėsčiųjų ir dviračių tako Gedimino g. nuo J. Tumo-Vaižganto g. iki Gaurės g., Tauragės m. statybos darbai“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

**1. Klausimas.** Projekte numatoma požeminius kabelius apsaugoti apsauginiais vamzdžiais. Prašom pateikti kiekius ir atitinkamų dalių projektus.

**Atsakymas.** Elektros kabelių apsaugojimui (žiniaraščio pozicija 20) parengtas atskiras projektas. Ir šiuos darbus atliks ESO įgaliotas rangovas.

**2. Klausimas.** Nagrinėjant pirkimo dokumentus pastebėjome, kad projektas bus vykdomas centrinėje miesto gatvėje, kurią nuosavybės teise valdo VIA LIETUVA. Ar vykdant darbus bus reikalingi eismo ribojimo leidimai bei derinimai su šia įmone? Ar bus taikomas eismo ribojimo mokestis? Kadangi šia gatvės vyksta intensyvus automobilių ir pėsčiųjų eismas, prašome nurodyti kokio aptvėrimo ir pėsčiųjų praėjimo reikalavimai turi būti taikomi vykdant statybos darbus? Ar bus reikalinga aptverti visą darbų zoną ir padaryti praėjimus pėstiesiems ar bus galima statybos zoną aptverti etapais? Kas rūpinsis Gedimino g. priežiūra ir valymu vykdant statybos darbus ir ar darbų zonos valymas turi būti įtrauktas į kainą? Kaip reguliariai reikės valyti gatvę?

**Atsakymas.** Tais atvejais jeigu eismą reikės uždaryti, rangovas turi pasirūpinti aplinkkelio su atitinkamais kelio ženklais. Rekomenduojama, kad, prieš uždarant eismą kelio atkarpoje, kelio būklę nustatytų ekspertų grupė dalyvaujant inžinieriui, rangovui, kelio savininkui. Kelio ženklinimas darbų vykdymui turi būti atliktas vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12 ir Lietuvos standartais. Ženklų pastatymą derina kelių savininkas ir kelių policija kartu su inžinieriumi dalyvaujant rangovui. Eismo ribojimo leidimai (jeigu rangovui bus būtinybė riboti eismą Gedimino g.) bei derinimas privalomas su Via Lietuva, tokiu atveju eismo ribojimo mokestis bus taikomas.

Tako rekonstravimo darbai numatomi atlikti nenutraukiant transporto eismo, todėl rangovas turi pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir eismo dalyvius informuoti apie eismo

apribojimą. Darbų atlikimas pėsčiųjų zonoje reguliuojamas sutarties dokumentacijoje numatytais sąlygomis, pagal tokius principus:

- pėsčiųjų takai statybvietėje turi būti su danga ir valomi;
- visi kasinėjimai šalia pėsčiųjų takų turi būti atitinkamai paženklinėti ir aptverti, kad pėstieji nepatirtų traumų.

Statybos zoną bus galima aptverti etapais. Gedimino g. priežiūra vykdant statybos darbus ir/ar darbų zonos valymu rūpinasi rangovas. Gatvė negali būti užteršta atliekant darbus. Įvažiuojant ir išvažiuojant technikai turi būti pasirūpinta valymu nenutraukiant.

**3. Klausimas.** 3\_ATR22-102.2-TDP-SD.pdf dokumento 70 psl. 6 punkte rašoma: „Betono trinkelė 8cm įrengimas ant skaldos atsijų 0/5“, bei tame pačiame puslapyje, 12 punkte, rašoma: „Įspėjamojo paviršiaus įrengimas akliems ir silpnaregiams (trinkelės h=8cm, su kauburėliais)“. Ar galite patikslinti trinkelės formą ir matmenis, nes projekte nurodytas tik aukštis?

**Atsakymas.** Trinkelės forma – stačiakampė, matmenys 200x100x80.

**4. Klausimas.** 3\_ATR22-102.2-TDP-SD.pdf dokumento 71 psl. 20 punkte rašoma: „Esamų elektros kabelių įdėjimas į PVC d110mm vamzdį“, bei tame pačiame puslapyje, 21 punkte, rašoma: „Esamų ryšių kabelių įdėjimas į PVC d110mm vamzdį (Žiūrėti atskiru parengtu projektu)“. Patikslinkite, ar šiuo pirkimu šie darbai ir medžiagos perkamos? Jei taip, pridėkite įvardintą atskirai parengtą projektą, nes prie vienos iš šių medžiagų nėra nurodytas kiekis.

**Atsakymas.** Žiūrėti 1 klausimo atsakymą.

**5. Klausimas.** Prašome patikslinti mažosios architektūros elementų kiekius (specifikacija ir žiniaraštis neatitinka kiekių).

**Atsakymas.** Projektuojama viena aikštelė su: 1vnt. šiukšliadėžė, 1vnt. suoliukas, 3vnt. dviračių stovų, 1vnt. dviračių remonto stotelė.

**6. Klausimas.** Prašome patikslinti betono markę po betoniniais bordiūrais, techninėje specifikacijoje C15/20, žiniaraštyje C20/25.

**Atsakymas.** Po betoniniais bordiūrais betono klasė C20/25.

**7. Klausimas.** Prašome patikslinti kelio ženklų atspindžio klasę (aiškinamajame rašte Ra2, techninėje specifikacijoje Ra1).

**Atsakymas.** Kelio ženklų atspindžio klasė Ra2.

**8. Klausimas.** Žiniaraščio skyriaus „Kiti darbai“ 20 eilutė „Esamų elektros kabelių įdėjimas į PVC d110 mm vamzdį“, ar šių darbų vertinti nereikia, parašyta, kad atliekami atskiru projektu. Prašome patikslinti.

**Atsakymas.** Elektros kabelių apsaugojimui parengtas atskiras projektas. Ir šiuos darbus atliks ESO įgaliotas rangovas.

**9. Klausimas.** Prašome patikslinti ar tiekėjo pasitelkiami subtieėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turi pateikti deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis (8 priedas).

**Atsakymas.** Perkančioji organizacija informuoja, kad Pirkimo sąlygų 8 priedą „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatomis“ turi pateikti tiekėjai, subtieėjai ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi.

**10. Klausimas.** Prašome pateikti betoninių trinkelų formą ir matmenis.

**Atsakymas.** Betoninių trinkelų forma – stačiakampio, matmenys 200x100x80, spalva – pilka.

**11. Klausimas.** Prašome patikslinti perkeliamų kelio ženklų kiekį, žiniaraštyje duotas 1 vnt., pagal brėžinį jų yra daugiau.

**Atsakymas.** 1 vnt. kelio ženklas perkeliamas, 1vnt. kelio ženklas demontuojamas. Darbų kiekiuose nurodyta.

**12. Klausimas.** Prašome patikslinti kelio ženklų Nr. 533 ir 534 kiekį, žiniaraštyje yra 3 vnt., brėžinyje 6 vnt.

**Atsakymas.** Kelio ženklų įrengimas Nr. 533 ir 534 kiekis duotas ant vieno stovo, iš viso stovų 3vnt.

**13. Klausimas.** Brėžinyje tarp PK2+40 – PK2+60 yra parašyta, kad perstatomas elektros stulpas, šie darbai žiniaraštyje nėra įtraukti. Prašome patikslinti ar reikės atlikti šiuos darbus.

**Atsakymas.** Šie darbai atliekami atskiru projektu, ir šiuos darbus atliks ESO įgaliotas rangovas.

**14. Klausimas.** Prašome patikslinti dėl stendų perkėlimo žiniaraštyje yra duotas kiekis 1 vnt., brėžinyje:

a) Tarp PK5+20 – PK5+40 stendas demontuojamas ir perstatomas ties PK12+20;

b) Ties PK6+20 perstatomas stendas;

c) Tarp PK7+60 – PK7+80 įrengiamas/atkeliamas stendas iš PK 9+80.

**Atsakymas.** Esamo stendo perkėlimas numatomas, 1 vnt. stendas perkeliamas pk.12+20. Kitų stendų šio projekto apimtyje nenumatoma.

**15. Klausimas.** Prašome pateikti liepų rūšį/veislę ir patikslinkite ar 10-12 cm turi būti apimtis ar diametras.

**Atsakymas.** Atsisakome liepų sodinimo ir jas keičiame į:

- 30 vnt. juodąsias pušis ( Pinus NIGRA), kurių aukštis ne žemesnės nei 3,5 metro.
- 16 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo), kurių aukštis ne žemesnės nei 1,5 metro.

- 10 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo Ophira) kurių aukštis ne žemesnės nei 0,80 metro.

- 32 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo HUMPY) kurių aukštis ne žemesnės nei 0,80 metro.

**16. Klausimas.** Žiniaraščio skyriaus „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 12 ir 13 eilutėms nėra numatyta pagrindų įrengimo. Prašome patikslinti pagrindų įrengimo kiekį.

**Atsakymas.** Pagrindų įrengimas šiems darbams numatytas prie bendrų kiekių, šiose eilutėse išskirta tik specifinė danga - trinkelės su kauburėliais ir vedimo paviršiumi.

**17. Klausimas.** 3\_ATR22-102.2-TDP-SD.pdf dokumento 69 psl. 11 punkte rašoma: Medžių (liepų) sodinukų sodinimas d10-12cm skersmens. Ar tikrai sodinukų reikia tokio didelio skersmens, nes faktiškai tai gaunasi medžiai, o ne sodinukai? Taip pat ar galite nurodyti šių sodinukų aukštį ?

**Atsakymas.** Atsisakome liepų sodinimo ir jas keičiame į:

- 30 vnt. juodąsias pušis ( Pinus NIGRA), kurių aukštis ne žemesnės nei 3,5 metro.
- 16 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo), kurių aukštis ne žemesnės nei 1,5 metro.
- 10 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo Ophira) kurių aukštis ne žemesnės nei 0,80 metro.

- 32 vnt. kalnines pušis (Pinus Mugo HUMPY) kurių aukštis ne žemesnės nei 0,80 metro.

**18. Klausimas.** Prašome patikslinti, ar kartu su pasiūlymu reikia pateikti veiklos sąrašą ar ne?

**Atsakymas.** Specialiųjų Pirkimo sąlygų 9 priedo „Sutarties projektas“ 6.2 papunktyje nurodyta *„Rangovas iki Sutarties įsigaliojimo dienos privalo suderinti su Užsakovu ir pateikti Veiklų sąrašą Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Veiklų sąrašė. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.“*

**19. Klausimas.** Ar šiuo projektu reikalinga atlikti žiniaraščio 20 ir 21 pozicijoje numatytus darbus: Elektros kabelių apsaugas ir ryšių tinklų apsaugas?

**Atsakymas.** Šiuo projektu žiniaraščio 21 poziciją rangovas įsivertina ir turi ją atlikti. 20 žiniaraščio pozicija atliekama atskiru projektu ir šios darbus atliks ESO pasirinktas rangovas.

**20. Klausimas.** Prašome patikslinti horizontalaus ženklavimo medžiagiškumą, techninėje specifikacijoje išvardinti visi ženklavimo būdai, bet nenurodyta konkreti medžiaga.

**Atsakymas.** Atlikti horizontalų ženklavimą termoplastu.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšeliene

<b>DETALŪS METADUOMENYS</b>	
<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	viešieji pirkimai
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2025-02-10 Nr. VPP-19
<b>Adresatas</b>	-
<b>Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data</b>	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšėlienė 2025-02-10
<b>Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius</b>	0
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.

---