

Parengė:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vyr. specialistas Remigijus Reimeris

Suderinta:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus
vedėja Joana Miliauskienė

**2025 M. KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ
MELIORACIJOS STATINIŲ REMONTO TECHNINIŲ DARBO PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS
ATLIKIMO PASLAUGA**

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA – TECHNINĖ UŽDUOTIS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. **Užsakovas (statytojas):** Kelmės rajono savivaldybės administracija, Vytauto Didžiojo g 58, LT-86143, Kelmė.

1.2. **Statybos vieta:** Kelmės rajono savivaldybė.

1.3. **Statinio kategorija:** Neypatingi statiniai.

1.4. **Statinio grupė:** Melioracijos statiniai.

1.5. **Statybos rūšis:** Remontas.

1.6. **Pirkimo objektas: 2025 m. Kelmės rajono savivaldybės valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto techninių darbo projektų ekspertizės atlikimo paslauga.**

Pirkimas skaidomas į aštuonias dalis. Tiekėjas pasiūlymą gali pateikti vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims. Parengiama atskira kiekvienos dalies melioracijos statinių remonto techninio darbo projekto ekspertizės išvada.

1.7. **Techniniai rodikliai:**

| Eil. Nr. | Techninio darbo projekto pavadinimas | Kadastrinė vietovė | Melioracijos statinio pavadinimas | Pralaidų skaičius, vnt. | Drenažo žiočių skaičius, vnt. | Kolektoariaus /Rinktuvo diametras, mm / ilgis, km | Kiti hidrotechniniai (melioracijos) statiniai | Griovio ilgis, km |
|--------------|---|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|-------------------|
| 1 | Kelmės rajono Kražių sen. Pašilės kadastrinės vietovės Ringelės up., griovių R-1, R-1-1, R-1-2, R-2, R-4, A-2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. | Pašilės | Ringelės up. | 4 | 12 | 0 | 0 | 1,514 |
| | | | R-1 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2,460 |
| | | | R-1-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,142 |
| | | | R-1-2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,301 |
| | | | R-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,100 |
| | | | R-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,081 |
| | | | A-2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1,203 |
| Viso: | | | | 11 | 71 | 0 | 0 | 5,801 |
| 2 | Kelmės rajono Liolių sen. Maironių kadastrinės vietovės melioracijos ploto Nr.6 drenažo sistemos Nr.39, griovio S-18 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. | Maironių | S-18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0,645 |
| | | | Drenažo sistema Nr.39 | 0 | 0 | 175 mm / 0,128 km | vandens nuleistuvai F-5 1 vnt. | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 125 mm / 0,142 km | | 0 |
| Viso: | | | | 1 | 7 | 0,270 | 1 | 0,645 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------------------|--------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| 3 | Kelmės rajono Vaiguvos sen. Vaiguvos kadastrinės vietovės griovio V-8 ir jame esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. | Vaiguvos | V-8 | 3 | 28 | 0 | 0 | 2,505 | |
| | | | | Viso: | 3 | 28 | 0 | 0 | 2,505 |
| 4 | Kelmės rajono Pakražančio sen. Stulgių kadastrinės vietovės melioracijos ploto Nr.6 drenažo sistemos Nr.53 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai. | Stulgių | Drenažo sistema Nr.53 | 0 | 1 | 200 mm / 0,253 km | vandens nuleistuvai F-5 1 vnt. | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 175 mm / 0,066 km | | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 125 mm / 0,093 km | | 0 | |
| | | | | Viso: | 0 | 1 | 0,412 | 1 | 0 |
| 5 | Kelmės rajono Kražių sen. Karklėnų kadastrinės vietovės griovio K-52, melioracijos ploto Nr.2 drenažo sistemų Nr.13, Nr.14 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai. | Karklėnų | K-52 | 0 | 0 | 0 | vandens nuleistuvai F-5 1 vnt. | 0,483 | |
| | | | | 0 | 0 | 150 mm / 0,166 km | | 0 | |
| | | | Drenažo sistema Nr.13 | 0 | 0 | 125 mm / 0,055 km | vandens nuleistuvai F-5 1 vnt. | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 200 mm / 0,150 km | | 0 | |
| | | | Drenažo sistema Nr.14 | 0 | 0 | 125 mm / 0,056 km | vandens nuleistuvai F-5 1 vnt. | 0 | |
| | | | | Viso: | 0 | 0 | | 0,427 | 2 |
| 6 | Kelmės rajono Kražių sen. Kražių kadastrinės vietovės melioracijos ploto Nr.1 drenažo sistemos Nr.8 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbai. | Kražių | Latakas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,090 | |
| | | | | 0 | 0 | 150 mm / 0,345 km | | 0 | |
| | | | Drenažo sistema Nr.8 | 0 | 0 | 125 mm / 0,164 km | 0 | 0 | |
| | | | | Viso: | 0 | 1 | | 0,509 | 0 |
| 7 | Kelmės rajono Užvenčio sen. Kolainių kadastrinės vietovės Grabikės up., griovių Gr.1, Gr.1-2, Gr.1-2-1, Gr.3, Gr.4, Gr.6, Gr.8 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. | Kolainių | Grabikės up. | 2 | 31 | 0 | 0 | 2,395 | |
| | | | | Gr.1 | 1 | 12 | | 0 | 0,793 |
| | | | | Gr.1-2 | 1 | 5 | | 0 | 0,532 |
| | | | | Gr.1-2-1 | 0 | 3 | | 0 | 0,158 |
| | | | | Gr.3 | 1 | 4 | | 0 | 0,479 |
| | | | | Gr.4 | 0 | 3 | | 0 | 0,371 |
| | | | | Gr.6 | 0 | 1 | | 0 | 0,169 |
| | | | | Gr.8 | 0 | 2 | | 0 | 0,392 |
| | | | | Viso: | 5 | 61 | | 0 | 0 |
| 8 | Kelmės rajono Kražių sen. Butkiškės griovių G-3, G-3-1, G-4 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai. | Butkiškės | G-3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,576 | |
| | | | | G-3-1 | 0 | 1 | | 0 | 0,061 |
| | | | | G-4 | 2 | 6 | | 0 | 0,399 |
| | | | | Viso: | 3 | 13 | | 0 | 0 |
| Iš viso: | | | | 23 | 181 | 1,618 | 4 | 15,849 | |

1.8. **Lėšų pobūdis:** Valstybės biudžeto lėšos.

1.9. **Techninių darbo projektų ekspertizės paslaugų pirkimo būdas:** mažos vertės skelbiama apklausa.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTŲ PARENGIMUI

2.1. Atliekant techninių darbo projektų ekspertizės paslaugą būtina įvertinti ar techninis darbo projektas atitinka nustatytus melioracijos darbų reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų melioracijos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos ir melioracijos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, šiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

2.1.1. melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė“;

2.1.2. melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“;

2.1.3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-548 „Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-1 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.1.4. melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01.:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“;

2.1.5. vandens pralaidų konstrukcinių sprendinių taikymo melioracijos statyboje taisyklėmis, patvirtintomis LR Žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 3D-171;

2.1.6. melioracijos normatyviniu dokumentu Nr. 29 „Vieningas drenažo statinių (įrenginių) konstrukcijų katalogas“;

2.1.7. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-549 „Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.07.01:2015 „Melioracijos statinių statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

2.1.8. melioracijos techniniu reglamentu MTR 1.11.01:2006 „Melioracijos statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“;

2.1.9. kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais melioracijos statinių projektavimą ir statybą reglamentuojančiais teisės aktais.

2.2. Melioracijos statinių projekto ekspertizės **Paslaugos atlikimo terminas – 15 (penkiolika) darbo dienų** nuo Užsakovo techninio darbo projekto pateikimo Paslaugos tiekėjui (ekspertizės rangovui) dienos.

2.3. Atliekant techninio darbo projekto ekspertizę ir nustčius techninio darbo projekto sprendinių neatitikimus, pakartotinai ekspertizės Paslaugos atliekamos per **5 (penkias) darbo dienas** nuo pataisyto techninio darbo projekto pateikimo Paslaugos tiekėjui (ekspertizės rangovui) dienos.

2.4. Paslaugos tiekėjas (ekspertizės rangovas) projekto ekspertizės aktą pateikia statytojui (užsakovui), o akto kopiją – projektuotojui.