

VŠĮ PANEVĖŽIO FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRO NEMUNO G. 75, PANEVĖŽYS, PASTATO DALIES PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(DALIES PATALPŲ REMONTAS PRADINĖS AMBULATORINĖS MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMUI (APIE 198 KV. M.))

1. Pirkimo objektas:

1.1. VŠĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro, adr. Nemuno g. 75, Panevėžys, I-o aukšto patalpų perplanavimo darbai;

1.2. VŠĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centro, adr. Nemuno g. 75, Panevėžys, II-o aukšto patalpų perplanavimo darbai.

2. Perkančioji organizacija: VŠĮ Panevėžio fizinės medicinos ir reabilitacijos centras (toliau – Įstaiga), Įstaigos kodas 148413426, adr. Nemuno g. 75, Panevėžys.

3. Statybos vieta: Nemuno g. 75, Panevėžys.

4. Statinio kategorija: Ypatingas statinys.

5. Techniniai rodikliai: Pastato unikalus Nr. 2799-1003-2017

6. Finansavimo šaltinis: Pagal projektą Nr. 09-022-P-0010 „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas Panevėžio mieste“.

7. Suplanuotos darbų apimtys pateiktos: I-o aukšto patalpų (1-114; 1-115, 1-116, 1-117, 1-118) ir II-o aukšto patalpų (2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15) paprastojo remonto aprašuose; elektrotechninės, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroninių ryšių darbai pagal pateiktą paprastojo remonto apraše; šildymo ir vandentiekio, vėdinimo, kondicionavimo brėžiniuose ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose.

8. Darbai, medžiagos, spalvos neaprašyti projektiniuose dokumentuose turi būti derinami su perkančiąja organizacija.

8.1. Neįgaliųjų tualetų įrengimas:

- turi atitikti neįgaliųjų ir universalaus dizaino reikalavimus;
- rėmas tinkantis gipso kartono konstrukcijoms, miltelinio būdu padengtas;
- montuojamas į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas;
- rėmas tinka pakabinamiems WC puodams;
- turi būti vienguba, dviguba bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcija;
- WC puodas pakabinamas, be vandens paskirstymo apvado, su tyliu vandens nuleidimo technologija, blogų kvapų šalinimas per keramikiniu filtru;

- turi būti trys standartiniai apiplovimo intensyvumo žingsniai, moterų intymios higienos funkcija, purkštuko pozicijos reguliavimas, purkštuko dezinfekciją (prieš ir po naudojimosi), hibridinis šildymo įrenginys, nukalkinimo funkcija;

- ne blogiau kaip: ilgis 590 mm, plotis 360 mm, aukštis 340 mm
- spalva balta.
- WC puodo sėdynė su dangčiu, su lėto nusileidimo sistema.

8.2. Pisuaro įrengimas:

- rėmas tinkantis gipso kartono konstrukcijoms;
- pisuaras turi derėti su tualetu patalpoje įrengiamu WC puodu;
- spalva balta;
- būtinas automatinis nuplovimas.

8.3. Elektriniai rankų džiovintuvai:

- sensorinis;
- korpusas pagamintas iš metalo, tekstūra šlifuotas metalas;
- galia iki 900w;
- šlapių rankų džiovavimo laiko trukmė 10 – 12 s;
- su hepa filtru;
- oro srauto greitis iki 550 km/h.

8.4. Darbai vykdomi remiantis šia technine specifikacija, parengtais techniniais darbo aprašais, projektiniais brėžiniais.

Tiekėjai turi įvertinti visus pirkimo objektą sudarančius, pateiktoje dokumentacijoje numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, kurioje techninės dokumentacijos vietoje šie darbai yra aprašyti. Jeigu specifikacijoje, darbų kiekių žiniaraštyje, aprašuose nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „**arba lygiavertis**“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

Tiekėjas privalo įvertinti visus sprendinius, visas statybos darbų apimtis ir, prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Šiuose pirkimo dokumentuose nurodyti Darbų kiekiai (fiziniais mato vienetais) yra orientaciniai. Faktiniai Darbų kiekiai, reikalingi projekte numatytiems statybos darbams įvykdyti, gali būti didesni arba mažesni už nurodytus Darbų kiekius.

Darbams atlikti naudojamos medžiagos ir mechanizmai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.

Statybos produktai privalo turėti atitikties deklaracijas.

Techninėje specifikacijoje nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinčiais darbais, įvertinant papildomus elementus, reikalingus darbo resursus. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais Darbų atlikimui, turės būti atlikti be papildomo apmokėjimo nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibūdinti pirkimo dokumentuose ar ne. Tiekėjas savo sąskaita turės pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles.

9. Darbų vykdymas:

Statybos darbų vykdymas negalės trukdyti Įstaigos įprastos veiklos vykstančios I-me ir II-me aukštuose. Laiptinė, fojė, koridoriaus patalpos turės būti viso darbų proceso metu švarios ir tvarkingos, be statybinių dulkių ir šiukšlių, uždengiant ir perskiriant laikinomis širmomis koridorius, sudarant pacientams galimybę saugiai patekti į šalia remontuojamų patalpų esančius kabinetus. Darbai, kurių metu gali sutrikti elektros, šilumos, vandens ar kt. tiekimas, turės būti vykdomi ne Įstaigos darbo laiku.

10. Tiekėjams yra sudaromos galimybės atvykti ir apžiūrėti planuojamas remontuoti patalpas prieš teikiant pasiūlymą, Įstaigos administracijos darbo laiku, informuojant apie vizitą Įstaigos ūkio reikalų specialistą Lauryną Mickevičių, tel. +370 656 61858.

Direktorė



Rūta Pranculienė

Suderinta:

Ūkio reikalų specialistas



Laurynas Mickevičius

2025-02-05