



### SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Remontuojamos patalpos
- Griaunamos esamos pertvaros
- Naujos gipso pertvaros
- DE Nekeičiamos esamos durys
- DV-1 Perkeltos esamos vidaus durys, įrengiant naują durų staktą ir durų rankeną su užraktu.
- DV-2 Naujos vidaus durys (Varčios rėmas iš klijuotos medienos, paviršius MDF plokštės. Durys lygios, su vertikaliu stiklo intarpu. Durų spalva - Balta)

### PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas, m <sup>2</sup>
1	Kabinetas	17
2	Kabinetas	17
3	Kabinetas	18
4	Kabinetas	17
5	Kabinetas	12
6	Kabinetas	12
7	Kabinetas	23
8	Koridorius	33
Bendras patalpų plotas		116

### PASTABOS:

1. Lubų apdaila - dažomos ant paruošto pagrindo.
2. Sienų apdaila - glaistas, dažai, spalva -tikslinama darbų atlikimo metu.
3. Prieš įrengiant sienų apdailą turi būti sutvarkomi inžineriniai tinklai ant sienų, grindų, juos įleidžiant į sieną, iškeliant ar pašalinant nereikalingus. Numatyti ant sienų esančių vamzdinių ir įrenginių dažymą ar keitimą. Konkretus poreikis vertinamas apžiūros metu vietoje.
5. Grindų danga vinilinė homogeninė grindų danga (parenkama iš "Tarkett" katalogo iQ GRANIT; iQ Optima arba kt.).
4. Brėžiniai atlikti vadovaujantis pastato inventurine byla. Prieš užsakant gaminius, matmenis būtina pasitikslinti vietoje.
5. Visi statybos darbai turi būti atliekami laikantis tuo metu galiojančių STR normų ir reikalavimų.
6. Spalvos, medžiagos ir konkretūs gaminiai, prieš įsigyjant turi būti suderinti su užsakovu.
7. Matmenys brėžiniuose pateikiami milimetrais (mm).