



KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO NR. 1010980

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) vykdo supaprastintos vertės pirkimą „P-2025/11909, Paviršinių nuotekų valymo įrenginių – išlaikymo tvenkinio su pakartotiniu vandens naudojimu nauja statyba Gargždų mieste šalia Taikos g. 11 ir 12“ atviro konkurso būdu (toliau – pirkimas).

Perkančioji organizacija atsako į CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktus klausimus:

1. Klausimas: Ar vertinti šalinamų medžių atstatomąją vertę? Kaip skaičiuoti? Pateikite sumą.

Atsakymas: Šalinamų medžių vertę vertinti vadovaujantis 2012 m. balandžio 26 d. Nr. T11-292 Dėl Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo.

2. Klausimas: Kur dedamas iškastas perteklinis (nepanaudotas pylimo įrengimui) gruntas? Pagal pateiktą detalų resursų poreikio žiniaraštį perteklinis gruntas išvežamas 1km atstumu. Kur?

Atsakymas: Perteklinis gruntas numatomas išvežti 1 km atstumu (tai, iš esmės, yra darbas sąvartoje) ir laikinai sandėliuojamas statybvietėje esančiame laisvame žemės plote. Darbų metu savivaldybė spręs, ką su pertekliniu gruntu daryti ir juo pasirūpins pati, arba bus susitarimas dėl papildomų nenumatytų darbų.

3. Klausimas: Detaliajame resursų poreikio žiniaraštyje “Išlaikymo tvenkinio įrengimas“ pylimo įrengimui duotas per mažas kiekis grunto sutankinimui 1386m³ ir 758m³, kai pylimo kubatūra (anot projekto SKŽ)– 4620m³ Patikslinkite kiekius.

Atsakymas: Pylimo įrengimui reikalingas grunto kiekis 4620 m³. Sąmatoje nurodytas sutankinamas grunto kiekis 1386 m³ yra 30 proc. reikalingo kiekio. Taip yra todėl, kad ekspertizės metu ekspertas, dėl nesuvokiamų priežasčių, užginčijo šią vietą ir teko sąmatoje tankinamo grunto kiekį numatyti 30 proc. viso reikalingo kiekio. Vadovautis SK dalies SKŽ nurodytais kiekiais.

4. Klausimas: Koks plotas tvirtinamas akmenimis? SKŽ – 116.47m³, detaliajame resursų poreikio žiniaraštyje – 116.47m². Patikslinkite kieki- m².

Atsakymas: Tvirtinimo akmenimis kiekis – 116,47 m³, kas lygu 776,5 m².

5. Klausimas: Techninėse specifikacijose nieko neužsimenama apie polius pėsčiųjų tilteliui. Papildykite TS.

Atsakymas:

SPRAUSTINIAI POLIAI

Bendrieji reikalavimai spraustinių polių įrengimui

- Vibracinio ir kalamojo spraudimo derinys, kai vibratorius naudojamas pradiniam įgilinimui, o plaktas – poliui kalti iki projektinės padėties yra galimas.
- Vibracinio plakto išcentrinė jėga, vibracijos dažnis ir vibracinio plakto poslinkio amplitudė turi būti parenkama atsižvelgiant į polį ir grunto savybes.
- Jei yra pavojus pažeisti konstrukcijas, poliai arba spraudžiamieji vamzdžiai turi būti spraudžiami vibratoriais, turinčiais galimybę atskirai reguliuoti jų ekscentrinį momentą ir dažnį.
- Įrengiant spraustinius polius būtina užtikrinti, kad aplink polį esantis gruntas nebūtų sutankintas tiek, kad jame nebebūtų galima įrengti kitų polių, taip pat kai vibracija, atsiradusi įrengiant monolitinį polį, neveiktų gretimų šviežiai išbetonuotų polių ir jų konstrukcijų.

- Spraudžiant silpnuose gruntuose spraustinius monolitinius polius, spraudžiamojo vamzdžio padas turi būti su užsandarintu antgaliu arba kitu uždarymo įtaisu, kad į vidų nepatektų vanduo arba gruntas.

Spraustinių polių įgilinimui keliami reikalavimai

- Polio standžiai tvirtinamas prie poliakalės kreiptuvo, kuris visą įgilinimo laiką turi išlikti pastovus (kreiptuvo ir polio ašys turi išlikti tapačios arba lygiagrečios), kad įrengtas polio neviršytų leistinų nuokrypių.
- Jei projekte nenumatyta kitaip, tai sekantį polį be nuolatinio apvalko galima įrengti ne mažesniu kaip šešių, prieš tai įgilinto polio, skersmenų atstumu.
- Jeigu grunto stipris kerpančiam yra mažesnis kaip 50 kPa ir jeigu gretimą polio betonas nėra įgavęs reikiamo stiprio atstumas tarp laikinai apviltų šviežiai įrengtų polių turi būti didinamas.
- Atsakas nustatomas (1 mm tikslumu) įrengiant spraustinius polius tose vietose, kur buvo atliktas statinis zondavimas.
- Kai poliai įspraudžiami įkalant, atsakas nustatomas apskaičiavus dešimties paskutiniųjų smūgių sukeltų nuosėdžių aritmetinį vidurkį.
- Kai poliai įspraudžiami vibruojant, atsakas nustatomas susumavus paskutinės minutės nuosėdžius.
- Jei pasiekus projektinį gylį atsakas viršija projektinį, jį reikia papildomai nustatyti kalant polį po pertraukos. Jei po pertraukos atsakas viršija projektinį, tuomet turi būti atliktas polio laikančiosios galios statinis bandymas arba keičiamas polio ir projektas.
- Polių įgilinimą palengvinančias priemones (paplovimą, išankstinį gręžimą ir pan.) galima naudoti tik suderinus su projekto autoriais ir jei kalamų elementų atsakas mažesnis kaip 2 mm arba vibracinio įgilinimo greitis mažesnis kaip 50 mm/min.

Spraustinių polių įrengimo kokybės kontrolė:

	Objektas	Kontrolė	Tikslas	Dažnumas	Pastabos
Polio įgilinimo stebėjimas					
1	Įrankių polių būklė ir matmenys	Tikrinimas apžiūrint. Matavimas	Atitiktis	Prieš ir (arba) po naudojimo	
2	Įrankių naudojimas	Įgilinimo eiga, efektyvumas, per gilus įgilinimas	Priežiūra, atpažinimas kintančių gruntinių sąlygų, gylis, laiko, įrankių pakeitimo	Nuolat	
3	Polio geometrija	Matavimai: padėties plane, gylis, pasvirumo	Reikiamų (projekte užduotų) parametrų ir užsiduotų leistinų nuokrypių išlaikymas	Kiekvienas polio	Būtinai polio gylis parametras užduodamas darbo projekte su atskira pastaba
4	Polio įgilinimas	Matuojamas įgilinimas ir/arba atsakas, priklausomai nuo darbo projekte užduotų esminių parametrų	Darbo projekte užduotos laikomosios galios atitikimas, arba būtinas pasiekti gylis	Kiekvienas polio	Polio gylis ir/arba atsako matavimo parametrai užduodami technologinėje kortelėje, priklausomai nuo: konkrečios spraudimo įrangos techninių parametrų; būtino pasiekti gylis
5	Vandens sankaupa apačioje	Tikrinant apžiūrint	Betono sluoksniavimosi ir užteršimo išvengimas	Kiekvienas polio	

Spraustinių polių įrengimo leistini nuokrypiai:

Spraustinių polių elementai	Leistinieji nuokrypiai
1. Polio pastatymas į kalimo vietą, kai polio diametras iki 0,5 m	± 10 mm
2. Kaltinių polių padėtis plane, kai skerspjūvio kraštinė iki 0,5 m a) Išdėstant polius viena eile: - išilgai polių eilės - skersai polių eilės b) Išdėstant polius grupėmis ir juostomis po dvi ir tris eiles - kraštinių polių skersai eilės - kitų polių ir kraštinių polių išilgai polių eilės c) Ištininis polių laukas po statiniu: - kraštiniai poliai - viduriniai poliai d) Pavieniai poliai e) Polio kolonos	± 0,3d (d – kraštinės ilgis) ± 0,2d ± 0,2d ± 0,3d ± 0,2d ± 0,4d ± 50 mm ± 30 mm
3. Polio įkalimo gylis	Turi būti ne mažesnis už projekcinį atsaką arba altitudę
4. polių galvų altitudės - su monolitiniiais rostverkais	± 30 mm
5. Vertikalių polių posvyris (i)	± 0,04 (viename ilgio metre)
6. Pasvirųjų polių posvyris (i)	± 0,04 (viename ilgio metre)

6. Klausimas: Šandorų medžiaga labai neaiški. TS šandorų sandarinimo medžiaga – HDPE? Patikslinkite.

Atsakymas:

12 SKYRIUS. ALIUMINIAI ŠANDORAI

Šachtinėje vandens pralaidoje įrengiami aliuminiai (Aluminium EN AW-6063 T6 SQ) šandorai, kurie bus išimami ir įdedami rankiniu būdu į nerūdijančio plieno (AISI 304 (1.4301) rėmą, kuris tvirtinasi prie šachtos sienos. Šandorai įrengiami tarp šachtinės vandens pralaidos sienų. Šandorams skirta ertmė yra b-1,6 m pločio ir h-3,55 m aukščio. Šandorų sandarinimo medžiaga – EPDM. Vienas šandoras yra 160x25x15 cm.

7. Klausimas: Kokie vandens augalai ir kiek jų bus sodinama?

Atsakymas: Vandens augalai nurodyti SK dalies TS 6 skyriuje. Kiekis – 1575 m².

8. Klausimas: Sąnaudų kiekių žiniaraštyje 2 skuriais „Išlaikymo tvenkinio įrengimas“ 1. darbas „II grupės grunto kasimas mechanizuotai“ kiekis nurodytas 14502 m³. O pylimo įrengimui kiekis nurodytas 4620 m³ (2. pozicija Pylimo įrengimas ir tankinimas naudojant esamą ir atvežtinį gruntą, EV2 ≥ 45 MPa.) ir dar plius 3. pozicijos (II grupės grunto atvežimas) kiekis 4620 m³. Klausimas ar kiekiai yra teisingai nurodyti? Jei taip, kur padėti likusį nukastą gruntą?

Atsakymas: Iškasamas grunto kiekis yra 14502 m³. Pylimui įrengti reikalingas bendras grunto kiekis 4620 m³, kurio 1400 m³ turi būti atvežtinio, nes esamoje teritorijoje iškasto grunto didelė dalis nėra tinkama pylimo įrengimui.

Perteklinis gruntas numatomas išvežti 1 km atstumu (tai, iš esmės, yra darbas sąvartoje) ir laikinai sandėliuojamas statybvietėje esančiame laisvame žemės plote. Darbų metu savivaldybė spręs, ką su pertekliu gruntu daryti ir juo pasirūpins pati, arba bus susitarimas dėl papildomų nenumatytų darbų.

9. Klausimas: Norint atlikti konkretesnius skaičiavimus, prašome pateikti platesnę techninę specifikaciją plieninės antifiltracinės diafragmos (3 skyrius 9 punktas. Plieninės antifiltracinės diafragmos įrengimas).

Atsakymas: Plieninės antifiltracinės diafragmos techninė specifikacija pateikta SK dalies TS 14 skyriuje.

10. Klausimas: Prašome patikslinti sodinamų augalų tankį? Koks konkretus kiekis augalų bus sodinamas į vieną km²? Sąnaudų kiekių žiniaraščio 2 skyriaus, 15 pozicija Vandens augalų bermoje ir dugne sodinimas.

Atsakymas: Vandens augalai sodinami 5-7 vnt./m².

Perkančioji organizacija pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025-02-25 09:30 tam, kad visi pirkime norintys dalyvauti tiekėjai turėtų galimybę susipažinti su pateikta informacija ir galėtų tinkamai parengti pasiūlymus bei skelbime apie pirkimą ir kituose pirkimo dokumentuose atliekami šie pakeitimai:

Keistino teksto vieta	Yra	Turi būti
Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas	17/02/2025 09:30	25/02/2025 09:30
Paaiškinimų termino pabaiga	11/02/2025 09:30	19/02/2025 09:30
Susipažinimo su pasiūlymais data	17/02/2025 10:00	25/02/2025 10:00

Viešojo pirkimo komisija

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo Nr. 1010980
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-13 Nr. (18.1) VŠ1-194
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jovita Gedmintienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-13 14:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2025-01-14 09:04 - 2026-01-14 09:04
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250205.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-13 nuorašą suformavo Jovita Gedmintienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-