Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis
11 vnt. 110x100x3000 =12m. (žiūr. principine schema BR-02, L-1).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).
17vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 12m.)

TS14(197) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-5 (2800x1750x1900(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti sustiprinta perdanga RKŠ-5-70 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=22m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis
1 vnt. 110x100x3000 =22m.
Ryšio kabelis įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. kelio dangos ir ≥0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 9 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m. nuo projekt. šaligatvio dangos). 9vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

TS3(191) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-4 (2300x1400x1800(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

TS65(32) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-1 (1050x850x700) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=18m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =18m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 18m.)

TS66
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=32m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =32m.
Ryšio kabelis įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. kelio dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).

TS1124(57)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =12m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 12m.)

TS1124(64)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=8m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =8m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 8m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=6m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =6m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 6m.)

TS121A
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

TS179(115) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-1-C.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=9m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =9m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 9m.)

TS174(114)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti sustiprinta perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=30m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =30m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 30m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS123C(116C) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-2 (1290x1140x1400(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =12m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 12m.)

TS119B(178B) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-2 (1290x1140x1400(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =26m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1 vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

TS127(167) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-2 (1290x1140x1400(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=9m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =9m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 9m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS161B (anga sutrupėjusi, reikia kesti)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS237(177)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=27m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =27m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 27m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS1.609(212a) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-2 (1290x1140x1400(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS[TS]3(222), (šulinys po trinkelėmis)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =26m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

TS[TS]4(226)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 2 vnt. 110x100x3000 =3m.
Pol.1d100mm. įgilinimas ~3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 2vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =12m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 12m.)

TS[9]
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 6 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 6vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=35m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =35m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-1).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 9vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 35m.)

TS18
6061221.52 582705.72
TS6A(199)
6061277.45 582744.97

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=9m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 10 vnt. 110x100x3000 =9m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-1).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 16vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 9m.)

UAB "Skaidula"
TS[?], (koord.6061218.88,582740.50)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
RKKS liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga (G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=30m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 12 vnt. 110x100x3000 =30m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 12vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 30m.)

TS2 demontuoti
Sumontuoti RKŠ-4 (2300x1400x1800(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Kamera Nr.63A
Rekonstruojama vandentiekio kameros pėstanga. Išsklanti įlipimo landa | šaligatvio zona

Debito reguliavimo šulinys V=13 m³

Debito reguliavimo šulinys V=2 m³

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=9m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =9m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 9m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=42m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 12 vnt. 110x100x3000 =42m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 12vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 42m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=22m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 12 vnt. 110x100x3000 =22m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 12vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 22m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=30m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 6 vnt. 110x100x3000 =30m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 30m.)

TS125(65)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=13m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =13m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 13m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

UAB "Skaidula"
TS128a, (koord.6061126.03,582790.00)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
RKKS liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga (G/b žiedą pagalba).

TS128(70) demontuoti
Sumontuoti RKŠ-4 (2300x1400x1800(h)) tipo šul. iš blokelių.
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-4-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=13m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 9 vnt. 110x100x3000 =13m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 13m.)

TS127(67)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Kamera Nr.174
Rekonstruojama vandentiekio kameros pėstanga. Išsklanti įlipimo landa | šaligatvio zona

Kamera Nr.2
Rekonstruojama vandentiekio kameros pėstanga. Išsklanti įlipimo landa | šaligatvio zona

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=50m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =50m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 50m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS181(121)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

UAB "Skaidula"
TS238c, (koord.6061063.25,582831.22)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
RKKS liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga (G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =26m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS234(174)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 6 vnt. 110x100x3000 =26m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 10vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

TS241(181)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=42m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =42m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 10vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 42m.)

TS244(184), (išbetonuoti TS dugną)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

UAB "Skaidula"
TS[?]4a, (koord.6061009.20,582902.01)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
RKKS liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga (G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=78m).
Pol.2d100mm. įgilinimas =28m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).

Esamas KS-31967, vietoj jo montuojamas naujo spinta ir nauja KS/KAS

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=48m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =48m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-4).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 11vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 48m.)

TS4(248)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =26m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

UAB "Skaidula"
TS184(67), (koord.6060975.81,582960.25)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
RKKS liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga (G/b žiedą pagalba).

TS6A
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=36m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 7 vnt. 110x100x3000 =36m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-3).
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).12vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 36m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 5 vnt. 110x100x3000 =26m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-3).
nuo projekt. šaligatvio dangos). 9vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=26m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 2 vnt. 110x100x3000 =26m.
(žiūr. principine schema BR-02, L-3).
Pol.2d100mm. įgilinimas =26m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 9vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 26m.)

TS66(4)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=6m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =6m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 6m.)

TS57(41)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

TS52A
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

TS44A(234), (4 krypties šulinio siena išmūryti iš blokelių)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Sumontuoti perdanga RKŠ-2-60 tipo.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

TS9(242)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=13m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =13m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 13m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

TS50(240)
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=20m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =20m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 20m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=12m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =12m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 12m.)

TS[9]
Nerūdijančio plieno AISI 304 apžiūros liukai, užpildomi granito trinkelėmis, trinkelės aukštis, h iki 10 cm aukščio.
Liukas sureguliuojamas pagal projektuojama danga
(G/b žiedą pagalba).

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=16m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 1 vnt. 110x100x3000 =16m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos).1vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 16m.)

Atliekams grunto šurfavimas iki ryšio kabelių (L=3m).
Numatomas sudedamas apsauginis vamzdis 6 vnt. 110x100x3000 =3m.
RKKS įgilinamas (≥0,7m. nuo projekt. gatvės dangos ir ≥0,5m.
nuo projekt. šaligatvio dangos). 6vnt. ASB d110mm. vamzdžius demontuoti po 3m.)

SUSIKIRTIMAS SU ŠILUMINE TRASA
SKERSINIS PJŪVIS 1



SUSIKIRTIMAS SU ŠILUMINE TRASA
SKERSINIS PJŪVIS 2



Igilinami esami kanalai

SUSIKIRTIMAS SU ŠILUMINE TRASA
SKERSINIS PJŪVIS 4



Igilinami esami kanalai

SUSIKIRTIMAS SU ŠILUMINE TRASA
SKERSINIS PJŪVIS 3

Igilinami esami kanalai

SUSIKIRTIMAS SU ŠILUMINE TRASA
SKERSINIS PJŪVIS 5