

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Pirkimo dalyvėms

2025-02-14 Nr.

į 2025-02-12 Nr. 69743

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 3

Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo (-ų) klausimą (-us) dėl vykdomo supaprastinto atviro pirkimo (CVP IS ID 1097286) „**Rajoninio kelio Nr. 1606 Privažiuojamasis kelias prie Šiaulių miesto oro uosto nuo kelio Kepaliai–Gasčiūnai–Meškuičiai 2,913 km tilto per Kulpę rekonstravimas**“ (toliau – Pirkimas) dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) klausimą (-us) ir atsakymą (-us) į jį (juos)*:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	Pirkimo medžiagos 12 priede Sutarties projektas 68 punkte rašoma, kad „...rangos darbų metu nustačius, kad Projekto sprendiniai išeina už sklypo ribų, Rangovas stabdo darbus ir kreipiasi į Užsakovą dėl Projekto patikslinimo“. Iš Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalis SK brėžinių SK-BR.1; SK-BR.24; SK-BR.25 ir SK-BR.26 bei Susisiekimo dalies S brėžinių BD-BR.1 ir S-B.04 matoma, kad Projekto sprendiniai (kūgių šlaitų tvirtinimas, apsauginių atitvarų įrengimas, nuovažos įrengimas) išeina už sklypo ribų. Klausimas: prašome paaiškinti ar bus galima pradėti darbus nepatikslinus Projekto ir ar Rangovui reikės parengti sklypo performavimo projektą.	Sprendiniams patenkantiems į laisvą valstybinę žemę yra gautas NŽT sutikimas. Rangovas galės pradėti darbus pasirašius sutartį ir perėmus statybvietę. Rangovui sklypo performavimo projekto rengti nereikia.
2.	Pirkimo medžiagoje nėra pateiktas leidimas rekonstruoti statinį. Klausimas: prašome pateikti leidimą rekonstruoti statinį.	Statybos leidimas gautas ir bus pateiktas viešojo pirkimo laimėtojui. Pažymėtina, kad Statybos leidime pateikta informacija įtakos rengiamam pasiūlymui neturi.
3.	Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalis SK brėžinyje SK-BR.10 numatyta nuardyti ir atstatyti tarpinių atramų kolonų betono apsauginį sluoksnį. Tačiau darbų kiekių žiniaraštyje (DKŽ) nėra numatyta tarpinių atramų kolonų betono apsauginio sluoksnio nuardymas.	Brėžinyje SK-BR.10 detalizuotas tarpinių atramų remonto mazgas ir reikalingos remontui medžiagų kiekis, visi atramų betono ardymo kiekiai įvertinti DKŽ 2.14 eilutėje.

	Klausimas: prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.	
4.	Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalyje SK ant tilto perdangos ir pereinamųjų plokščių apsauginis asfalto sluoksnis numatytas iš asfalto SMA 5N. Įprastai apsauginiam asfalto sluoksniui naudojamas asfaltas SMA 5S arba SMA 8S. Klausimas: ar bus galima ant tilto perdangos ir pereinamųjų plokščių apsauginiam asfalto sluoksniui naudoti asfaltą SMA 5S arba SMA 8S.	Teikėjas teikdamas pasiūlymą turi vertinti projekte numatytus sprendinius.
5.	Techninio darbo projekto Statinio konstrukcijų dalyje SK Techninėse specifikacijose nurodoma, kad šlaitai sutvirtinami šlaitų eroziją stabdančiais gaminiais kokoso plaušo dembliais juos tvirtinant ant juodžemio, o darbų kiekių žiniaraštyje ir brėžinyje SK-BR.24 - ant geotinklo užpilamas juodžemis h-100 mm. Pirkimo medžiagos Priede Nr. 11 DKŽ – iš viso nenurodoma, kad šlaitai tvirtinami geotekstile. Klausimas: prašome patikslinti šlaitų tvirtinimo įrengimo būdą ir geotekstilės rūšį bei jos techninius parametrus.	Reikalavimai šlaitų eroziją stabdančiam gaminiui pateikti 8992/1606-00-TDP-SK-TSP, TS-3, 3.2.5 punkte 1 lentelėje. Kiekiai – SK dalies 8922/1606-00-TDP-SK-SKZ 6.10 punkte. DKŽ 6.10 eilutė turi būti vertinama su eroziją stabdančiu gaminiu, kaip nurodyta SK projekte.

** Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.*

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.