

## 2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

| Eil. Nr. | Šilumos perdavimo tinklas  |                                  | Papildoma informacija | Trasos ilgis, m | Nominalus diametras, mm | Optimizuotas diametras, mm | Unikalus statinio Nr. |
|----------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
|          | Nuo                        | Iki                              |                       |                 |                         |                            |                       |
| 1        | Aušros al. 19A*            | B                                | rekonstravimas        | 8,00            | 100                     | 50                         | 4400-4504-0197        |
| 2        | B                          | ŠK-2246-2/2                      | demontavimas          | 30,00           | 100                     | -                          | 4400-4504-0197        |
| 3        | B                          | Aušros al. 19 (nusikalt. sk.)    | nauja statyba         | 12,00           | -                       | 32                         | -                     |
| 4        | ŠK-2246-2/2                | Aušros al. 19 (admin)            | rekonstravimas        | 7,00            | 80                      | 50                         | 4400-4504-0153        |
| 5        | ŠK-2246-2/2                | Aušros al. 19 (nusikalt. sk.)    | demontavimas          | 18,76           | 100                     | -                          | 4400-4504-0186        |
| 6        | Taškas A**                 | Taškas D                         | nauja statyba         | 32,00           | -                       | 80                         | -                     |
| 7        | ŠK-2246-2/2                | Taškas D                         | demontavimas          | 11,00           | 80                      | -                          | 4400-4504-0197        |
| 8        | Taškas D                   | Aušros al. 19 (migrac. sk)       | rekonstravimas        | 18,07           | 80                      | 65                         | 4400-4504-0197        |
| 9        | Aušros al. 19 (migrac. sk) | ŠK-2246-2/6                      | rekonstravimas        | 23,65           | 70                      | 50                         | 4400-4504-0197        |
| 10       | ŠK-2246-2/6                | Aušros al. 15A                   | rekonstravimas        | 3,03            | 50                      | 50                         | 4400-4131-0772        |
| 11       | ŠK-2246-2/6                | Taškas E                         | demontavimas          | 7,00            | 80                      | -                          | 4400-4131-0772        |
| 12       | Taškas E                   | Aušros al. 15 (polifonija)       | rekonstravimas        | 1,76            | 80                      | 40                         | 4400-4131-0772        |
| 13       | Taškas F                   | Taškas E                         | nauja statyba         | 4,00            | -                       | 40                         | -                     |
| 14       | ŠK-2246-2/6                | Aušros al. 15 (LSDP Šiaulių sk.) | rekonstravimas        | 35,84           | 60                      | 50                         | 4400-4131-0772        |
| 15       | ŠK-2246-2/4                | Aušros al. 15A                   | demontavimas          | 11,20           | 50                      | -                          | 2996-7008-2019        |
| 16       | Taškas C                   | ŠK-2246-2/4                      | demontavimas          | 16,00           | 80                      | -                          | -                     |
| 17       | ŠK-2246-2/4                | ŠK-2246-2/6                      | demontavimas          | 9,00            | 80                      | -                          | -                     |

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 145,35 m

Demontuojamo tinklo ilgis: 102,96 m

Viso: 248,31 m

\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN50/140 sujungiamas su pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN80/180.

\*\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN400/560 - 2DN80/180 - 2DN400/560 su šuliniu, uždaramąja, nuorinimo ir drenavimo armatūra.