

# Darbų kiekių žiniaraštis

Statinių grupė

5337 Jaunystės g. 11 - 1 laipt.(1)

Statiny

1 Jaunystės g. 11 - 1 laipt.(1)

Žiniaraštis

1 Paprastasis remontas

Lapas 1

2024.11.12

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas	100m2	4.280		
2	N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	4.280		
3	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais k1=1.25,k2=1.25	100m2	4.280		
4	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	4.280		
5	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų dažais nuvalymas	100m2	10.190		
6	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	1.019		
7	N15P-0501	Vidaus paviršių viensluoksnis tinkavimas rankiniu būdu, ruošiant skiedinius	100m2	1.019		
8	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais du kartus	100m2	1.019		
9	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	10.190		
10	N15P-0702	Sienų vidinių paviršių dažymas emaliais du kartus, voleliu	100m2	10.190		
11	N15P-0711	Vidaus groių, turėklų ir kitų metal. paviršių dažymas teptuku	100m2	0.6044		
12	R23-59	Stat.šiukslių valymas iš patalpų	t	0.200		
13	R3-49	Inventorinių pastolių įrengimas ir išardymas	100m2	0.200		

Skyriuje 1

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)

Statinių grupė

5271 Jaunystės g. 11 - 1 laipt.

Statiny

1 Jaunystės g. 11 - 1 laipt.

Žiniaraštis

1. Paprastas remontas

Lapas 1

Sam. cil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		<b>2 Langų ir durų keitimas</b>				
1	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100m2	0.340		
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.115		
3	R61P-3301	Esamų langų blokų keitimas plastikiniais langų blokais (m2 bloko)	m2	34.000		
4	N2P-0124	Langų angų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant dviem eilėmis	100m	0.012		
5	F10-4-5	Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2	11.500		
6	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu		1.000		

Skyrioje 2

Žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė: \_\_\_\_\_

(Pavardė)