



VILNIAUS KOLEGIJA

Viešoji įstaiga, Saltoniškių g. 58-1, LT-08105 Vilnius, tel. (05) 219 1600, el. p. viko@viko.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111965131

2025-02-19

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Laba diena, informuojame, kad Vilniaus kolegijos pirkime „1.2.3.2. J.Jasinskio g. 15, Vilniuje ketvirto aukšto patalpų remontas“ gauti klausimai. Teikiame atsakymus:

1. Klausimas

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

18 Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus 100 m² 9,43

19 Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais, kai yra pirmas 1mm storio sluoksnis ir 1 kartotini 1mm storio sluoksniai 100m² 9,43

Ar tikrai sienas reikia glaistyti 4 kartus?

Atsakymas.

Kiekvienos patalpos sienų stovį ir poreikį sienų paruošimo operacijų skaičių glaistant vertinasi tiekėjas. Baigiam sienų apdailos paviršiui taikoma Aprašo (TS 03 DAŽYMO DARBAI, TS 07 VIDAUS SIENŲ APDAILA) reikalavimai.

2. Klausimas

Darbų kiekių žiniaraštyje nurodyta:

26 Heterogeninės grindų dangų vienos spalvos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m² padengto pl.) m² 182

27 Plastmasinės grindjuostės. 100m 1,5

Ar reikia montuoti plastikines grindjuostes, jei nurodote heterogeninės grindų dangos užleidimą ant sienos?

Atsakymas.

Reiks sumontuoti PVC grindjuostes. Klojant grindų dangą užleisti ant sienos nereiks.

3. Klausimas

Pagal darbų aprašymą darbų kiekių žiniaraštyje nerandame:

ar reikia įsivertinti lovelių montavimą

Atsakymas. Reiks sumontuoti lovelius.

4. Klausimas

ar reikia įsivertinti palangių remontą

Atsakymas. Taip reikia įsivertinti visų gelžbetoninių palangių remontą.

5. Klausimas

ar reikia įsivertinti kopėtelių montavimą iki stalų, ir kiek m

Atsakymas. Reikia įsivertinti kopėtelių montavimą, Vienos kopėtėlės nuo lubų ilgis 2,3 m.

6. Klausimas

kiek reikės nuimti ir atgal sumontuoti radiatorių, kad priklijuoti už jų fenolio plokštes

Atsakymas. Reiks nuimti visus šildymo radiatorius

7. Klausimas

ar vertinti fenolio plokščių armavimą tinkleliais

Atsakymas. Reikia įsivertinti fenolio plokštės armavimo darbus įplukdant armavimo tinklelę

8. Klausimas

ar jungiami kondicionieriaus agregatai variniais vamzdeliais ir kiek jų m

Atsakymas. Kondicionieriaus lauko ir vidinis blokas jungiamas šaltnešio pernešimui variniais vamzdeliais. Nuo vidinio iki lauko bloko atstumas ne didesnis nei 5 m.

9. Klausimas

ar vertinti triukšmo slopintuvą, ir kiek jų vnt.

Atsakymas. Tiekėjas turi įsivertinti triukšmo slopintuvus, min. 2 vnt.

10. Klausimas

kadangi darbų kiekių žiniaraštyje grindų ardymo darbų kiekiai nesutampa su naujų grindų įrengimo kiekiais, prašome patikslinti kuriose patalpose bus atliekamas grindų dangos keitimas? Taip pat prašome patikslinti kuriose patalpose bus įrengiamos Armstrong lubos?

Atsakymas. Aprašo Aiškinamajame rašte aprašyta kokiose patalpose ir kokie darbai turės būti atlikti. Žiūrėti 2 priedo darbų aprašo Aiškinamojo rašto 3 dalies punktus: nuo 3.1.p. iki 3.8.

11. Klausimas

Koks yra numatytas pirkimo biudžetas?

Atsakymas. viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojas neprivalo nurodyti kokia maksimali tiekėjų siūloma kaina jai būtų priimtina, todėl perkančioji organizacija nenurodo pirkimui skirtų lėšų sumos.

Informuojame, kad patikslinti 2 priedo darbų aprašo Brėžinys Nr.1 ir Brėžinys Nr.2. Juose pakoreguotos remontuojamų patalpų ribos vadovaujantis darbų aprašu. Pridedama dokumento 2 priedas darbų aprašas aktuali redakcija, žiūrėti pridėtą dokumentą „2 priedas darbų aprašas v2“.