


Tvirtinu:

Zarasų rajono savivaldybės  
administracijos direktorius

  
Aurelijus Banys

2025-02-03



**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS  
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Reikalavimai</b>
1	Statytojas:	Zarasų rajono savivaldybė
2	Užsakovas:	Zarasų rajono savivaldybės administracija
3	Projekto pavadinimas:	Vytauto g., Zarasai, (ZR7508) kiemo aikštelės kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – Projektas).
4	Perkamos paslaugos:	Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas.
5	Statinių grupė:	Keliai (gatvės).
6	Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys.
7	Statybos rūšis:	Statinio kapitalinis remontas.
8	Bendrieji techniniai rodikliai:	Orientacinės koordinatės 642008/6180170 (pradžia), 642059/6180272 (viduris) 642135/6180234 (pabaiga), (tikslinti projektavimo metu).
9	Projektavimo darbai:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Atliekamas privažiavimo ruožo ir automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas.</li><li>2. Praplatinama esama automobilių stovėjimo aikštelė. Tam tikslui projektuojama nauja atraminė sienutė šlaite, siekiant kuo didesnio parkavimo vietų kiekio.</li><li>3. Esama buitinių atliekų aikštelė perkeliama arčiau namo Vytauto g., tačiau už gatvės ribų bei apsaugos zonos, įrengiant naujus pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius (4 vnt.). Pusiau požeminių konteinerių projektinių sprendinių pvz. pateikia Užsakovas.</li><li>4. Projektuojama konstrukcija (vadovautis KPT SDK 19), gatvė – asfaltbetonio danga, šaligatviai – betoninių trinkelų danga.</li><li>5. Projektuojami kelio ir vejos bortai. Kelio bortai projektuojami sužeminti.</li></ol>

		<p>6. Prie daugiabučių gyvenamųjų namų esančios žalios vejos fragmentai panaikinami, projektuojama betoninių trinkelų danga.</p> <p>7. Pakeičiami esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai. Lietaus nuotekų surinkimo grotelės, dangčiai turi būti viename lygyje su dangos paviršiumi.</p> <p>8. Projektuojami lauko lietaus nuotekų šalinimo tinklai.</p> <p>9. Naujos ir esamos atraminės sienutės tinkuojamos, dažomos, apskardinamos poliesteriu dengta cinkuota skarda.</p> <p>10. Projektuojami kelio ženklai, ženklinimas.</p> <p>11. Regeneruojama žalia veja.</p>
10	Techninio darbo projekto sudėtis:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bendroji dalis.</li> <li>• Susisiekimo dalis.</li> <li>• Konstrukcijų dalis.</li> <li>• Lauko lietaus nuotekų šalinimo dalis.</li> <li>• Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.</li> <li>• Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis.</li> <li>• Kitos projekto dalys pagal derinančiųjų institucijų reikalavimus.</li> </ul>
11	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis:	<p>Visas reikiamas projektavimo sąlygas gauna ir apmoka projektuotojas.</p> <p>Visus papildomus, būtinus projektavimui atlikti statybinius tyrinėjimus užsako ir apmoka projektuotojas (įskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Topografinė nuotrauka.</li> <li>• Geologiniai tyrinėjimai.</li> </ul> <p>Projektuotojas suderina projektą su AB „Via Lietuva“ bei kitomis aktualiomis institucijomis.</p> <p>Projektuotojas savo lėšomis užsako ir atlieka saugaus eismo auditą. Projekto ekspertizę užsako užsakovas, projektuotojas atsako į ekspertizės pastabas bei gauna teigiamą ekspertizės aktą.</p> <p>Projektuotojas nustatyta tvarka gauna statybą leidžiantį dokumentą.</p>
12	Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais:	Projektas turi būti parengtas ir suderintas per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
13	Paslaugų teikėjui pateikiami dokumentai:	Statinio projektavimo užduotis.
14	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei	Projektas turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Projektas rengiamas ant galiojančios topografinės nuotraukos.

	normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:	
15	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:	Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
16	Nurodymai sprendinių derinimui:	Prieš ekspertizę suderinti projektinius sprendinius su užsakovu.
17	Projekto etapiškumas:	Projektas rengiamas vienu etapu – techninis darbo projektas.
18	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai:	Projektas rengiamas valstybine kalba.
19	Reikalavimai projekto komplektacijai:	Po statybą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas perduoda užsakovui 3 popierinius projekto egz. ir projekto skaitmeninę formą dwg., doc., pdf. formatu USB skaitmeninėje laikmenoje.
20	Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai:	Projektuotojas vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statinio kapitalinio remonto darbų pradžios iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius  
Romuald Mechovič

SITUACIJOS SCHEMA

