

Tvirtinu:

Zarasų rajono savivaldybės
administracijos direktorius

Aurelijus Banys

2025-02-03



**STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)**

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
1	Statytojas:	Zarasų rajono savivaldybė
2	Užsakovas:	Zarasų rajono savivaldybės administracija
3	Projekto pavadinimas:	S. Neries g., Zarasai, (ZR7483) aikštelės kapitalinio remonto techninis darbo projektas (toliau – Projektas).
4	Perkamos paslaugos:	Techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūros atlikimas.
5	Statinių grupė:	Keliai (gatvės).
6	Statinio kategorija:	Neypatingasis statinys.
7	Statybos rūšis:	Statinio kapitalinis remontas.
8	Bendrieji techniniai rodikliai:	Orientacinės koordinatės 641976/6180359 (pradžią), 642026/6180364 (pabaiga), (tikslinti projektavimo metu).
9	Projektavimo darbai:	1. Atliekamas automobilių stovėjimo aikštelės kapitalinis remontas. 2. Projektuojami kelio ir vejos bortai. 3. Projektuojama konstrukcija (vadovautis KPT SDK 19), betoninių trinkelų danga. 4. Atliekamas šaligatvio ties projektuojama aikštelės kapitalinis remontas (pakeičiami bortai, konstrukcija, įrengiama betoninių trinkelų šaligatvio danga). Šaligatvis projektuojamas suvedant jį prie įėjimo į S. Neries g. 25 namo, tokiu būdu atnaujinamas įėjimas į pastatą. 5. Projektuojamas lietaus nuvedimas nuo kapitaliai remontuojamos aikštelės. 6. Pakeičiami esamų požeminių komunikacijų šulinių dangčiai, dangčiai turi būti viename lygyje su dangos paviršiumi. 7. Projektuojami kelio ženklai ir ženklinimas. 8. Regeneruojama žalia veja. 9. Esama buitinių atliekų aikštelė perkeliama prie S. Neries g., įrengiant naujus pusiau požeminius atliekų surinkimo konteinerius (4

		vnt.). Pusiau požeminių konteinerių projektinių sprendinių pvz. pateikia Užsakovas.
10	Techninio darbo projekto sudėtis:	<ul style="list-style-type: none"> • Bendroji dalis. • Susisiekimo dalis. • Konstrukcijų dalis. • Lauko lietaus nuotekų tinklų šalinimo dalis. • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. • Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. • Kitos projekto dalys pagal derinančiųjų institucijų reikalavimus.
11	Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis:	<p>Visas reikiamas projektavimo sąlygas gauna ir apmoka projektuotojas.</p> <p>Visus papildomus, būtinus projektavimui atlikti statybinius tyrinėjimus užsako ir apmoka projektuotojas (įskaitant, bet neapsiribojant):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Topografinė nuotrauka. • Geologiniai tyrinėjimai. <p>Projektuotojas suderina projektą su aktualiomis institucijomis. Projektuotojas savo lėšomis užsako ir atlieka eismo saugumo auditą. Projekto ekspertizę užsako užsakovas, projektuotojas atsako į ekspertizės pastabas bei gauna teigiamą ekspertizės aktą. Projektuotojas nustatyta tvarka gauna statybą leidžiantį dokumentą.</p>
12	Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais:	Projektas turi būti parengtas ir suderintas per 8 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.
13	Paslaugų teikėjui pateikiami dokumentai:	Statinio projektavimo užduotis.
14	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai:	Projektas turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. Projektas rengiamas ant galiojančios topografinės nuotraukos.
15	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamojų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai:	Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
16	Nurodymai sprendinių derinimui:	Prieš ekspertizę suderinti projektinius sprendinius su užsakovu.
17	Projekto etapiškumas:	Projektas rengiamas vienu etapu – techninis darbo projektas.

18	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai:	Projektas rengiamas valstybine kalba.
19	Reikalavimai projekto komplektacijai:	Po statybą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas perduoda užsakovui 3 popierinius projekto egz. ir projekto skaitmeninę formą dwg., doc., pdf. formatu USB skaitmeninėje laikmenoje.
20	Reikalavimai projekto vykdymo priežiūrai:	Projektuotojas vykdo statinio projekto vykdymo priežiūrą nuo statinio kapitalinio remonto darbų pradžios iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos.

Parengė:

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas – Savivaldybės vyriausiasis inžinierius
Romuald Mechovič



SITUACIJOS SCHEMA

