

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, 90 062, el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo **Marijampolės miesto Tyliosios gatvės ir Mikalinės gatvės atkarpos, Skaisčiūnų kaimo Skaisčiūnų gatvės atkarpos ir Mikalinės gatvės bei Mikalinės kaimo Mikalinės gatvės rekonstravimo, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus** darbų supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2025 m. vasario 13 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt> ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <https://viesiejipirkimai.lt> (toliau – CVP IS), Pirkimo ID.1198639.


Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2025 m. vasario 13 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-69 patvirtintų Pirkimo sąlygų 90 punktu, 2025 m. vasario 21 d. posėdyje priėmė sprendimą, teikti atsakymus į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis pateiktą/-us rašytinį/-ius prašymą/-us:

1. Klausimas: „Projekto S dalyje paskaičiuota medžių atkuriamoji vertė 28 230 eur. ar rangovai turi įsivertinti medžių atkuriamąją vertę? Ar tai suma su PVM?“ (kalba netaisyta).

1. Atsakymas: Taip, Rangovas turi įsivertinti atkuriamąją vertę teikdamas pasiūlymą. Nurodyta vertė 28 230 Eur. yra **be PVM**.

2. Klausimas: „Ant kokios markės betoninio pagrindo numatyta bordiūrinių latakų įrengimas ir kokia betono norma. Prašome pateikti detalę.“ (kalba netaisyta).

2. Atsakymas: Pateikiame detalę:



3. Klausimas: „Projekte numatyta, kad nufrezuotą asfaltą numatoma išvežti suderinus su Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą. Nufrezuotą asfaltą numatoma išvežti suderinus su Užsakovu į Rangovo pasirinktą vietą.

Prašome paaiškinti, ką reiškia suderinus su Užsakovu. (kalba netaisyta).

3. Atsakymas: Frezuotas asfaltas yra savivaldybės nuosavybė, atsižvelgus į tai Rangovas turi išvežti frezuotą asfaltą į Užsakovo nurodytą vietą saugojimui, prieš tai susiderinus su Užsakovu išvežimo/saugojimo vietą kiekvienu atveju/išvežimu.

4. Klausimas: „Projekte pateiktos tokios dangų konstrukcijos

4.10 Dangų konstrukcijos

Dangų konstrukcijos pėsčiųjų bei dviračių takams parinkta pagal KPT SDK 19 „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės“, lentelę 13.

Dangų konstrukcijas sudaro:

Trinkelėlių dangos konstrukcija pėsčiųjų take ir perone			
Betoninės trinkelės	h=8 cm		
Pasluoksnis	h=3 cm	Skaldos atsijos	

Marijampolės miesto Tyllosios gatvės ir Mikalinės gatvės atkarpos, Skaisčių kaimo Skaisčių gatvės atkarpos ir Mikalinės gatvės rekonstravimo, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, techninis darbo projektas. Ypatingas statinys. 2024 m. Dokumento žymuo: 2309-00-TDP-S_AR

Dokumento puslapis 7 iš 10

SUSISIEKIMO DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis	h=15 cm	Ev ₂ ≥100MPa Dpr≥103%
Šalčiui nejautrus sluoksnis	h≥30 cm	Dpr≥100% Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.0*10 ⁻⁵ m/s
Sankasos grunto Ev ₂ ≥30 MPa		
Asfalto dangos konstrukcija dviračių take		
Viršutinis asfalto sluoksnis	h=2.5 cm	Iš mišinio AC 5 VL; raudonų plytų spalva
Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis	h=6 cm	Iš mišinio AC 16 PD
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis	h=20 cm	Ev ₂ ≥100MPa Dpr≥103%
Šalčiui nejautrus sluoksnis	h≥30 cm	Dpr≥100% Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.0*10 ⁻⁵ m/s
Sankasos Ev ₂ ≥30 MPa		

Ispėjamųjų paviršių danga iš 8 cm storio betoninių geltonos spalvos reljefinių trinkelėlių, likusi konstrukcija analogiška pėsčiųjų tako dangos konstrukcijai.

Visų gatvių trasose nuvažos, kurias kerta pėsčiųjų ir dviračių takas, daugumoje yra su žvyro danga. Siekiant, kad takų danga nebūtų užteršiama, nuvažose rengiama asfalto danga. Šių nuvažų plotis 3.5-4.0 m. Nuvažose asfalto dangą numatoma pratęsti 1.0 m zonoje už tako, bet ne toliau kaip iki sklypo ribos.

Atkarpose, kur takas suprojektuotas prie važiuojamosios dalies, prie rengiamų bordiūrų ~0.5 m pločio juostoje esama gatvių asfaltbetonio danga atstatoma.

Asfalto dangos konstrukcija nuvažose į sklypus ir prie rengiamų gatvės bordiūrų		
Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis	h=8 cm	Iš mišinio AC 16 PD
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis	h=20 cm	Ev ₂ ≥100MPa Dpr≥103%
Šalčiui nejautrus sluoksnis, apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	h≥30 cm	Dpr≥100% Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.0*10 ⁻⁵ m/s

Tyliosios g. trasos pabaigoje (PK12+40) rengiamos visuomeninio transporto stotelės įvažos dangos konstrukcija parinkta pagal STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai* 17 lentelę (atsižvelgiant į pastabą³⁾ bei KPT SDK 19 6,7 ir 9 lenteles.

Pradiniai duomenys dangos konstrukcijos storio parinkimui:

- didžiausias įšalo gylis – 130 cm;
- esamos žemės sankasos jautrumas šalčiui – F₃,
- dangos konstrukcijos klasė -DK 3.

Pirminis dangos konstrukcijos storis 0.7*130=91=95 cm;
patiklintas storis: 95+0+5+5-10=95 cm.

Projektuojamą dangos konstrukciją sudaro:

Asfalto dangos konstrukcija visuomeninio transporto stotelės įvažoje		
Viršutinis asfalto sluoksnis	h=3 cm	Iš mišinio AC 8 VS
Apatinis asfalto sluoksnis	h=7 cm	Iš mišinio AC 16 AS
Pagrindo asfalto sluoksnis	h=10 cm	Iš mišinio AC 22 PS
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis	h=20 cm	Ev ₂ ≥150MPa

Marjampolės miesto Tyliosios gatvės ir Mikalinės gatvės atkarpos, Skaisčiųų kaimo Skaisčiųų gatvės atkarpos ir Mikalinės gatvės rekonstravimo, įrengiant dviračių ir pėsčiųjų takus, techninis darbo projektas. Ypatingasis statinys. 2024 m. Dokumento žymuo: 2309-00-TDP-S_AR

Dokumento puslapis 8 iš 10

SUSISIEKIMO DALIS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Apsauginis šalčiui atsparus sluoksnis	h≥55 cm	Dpr≥103% Ev ₂ ≥100MPa Dpr≥100% Pralaidumo vandeniui koeficientas k ≥1.5*10 ⁻⁵ m/s
---------------------------------------	---------	---

Pėsčiųjų tako trinkelų dangos konstrukcijoje skalda h-15 cm, tuo tarpu darbų kiekių žiniaraščiuose niekur take nerandame skaldos h-15 cm. Prašome patikslinti. Taip pat 4.10 projekto skyriuje nepateikta asfalto dangos konstrukcija pėsčiųjų take Prašome pateikti." (kalba netaisyta).

4. Atsakymas: 15 cm skaldos projekte nenumatomas (kiekiuose šios pozicijos neturi būti). Pridedama aktuali pėsčiųjų tako asfalto dangos konstrukcija:

Asfalto dangos konstrukcija pėsčiųjų take ir perone		
Pagrindo-dangos asfalto sluoksnis	h=8 cm	Iš mišinio AC 16 PD
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis	h=20 cm	Ev ₂ ≥100MPa Dpr≥103%
Šalčiui nejautrus sluoksnis	h≥30 cm	Dpr≥100%

			Pralaidumo vandeniui koeficientas $k \geq 1.0 \cdot 10^{-5} \text{m/s}$
Sankasos grunto $E_{v2} \geq 30 \text{ MPa}$			

5. Klausimas: „Projekte numatomas raudonų plytų spalvos asfaltas. Ar šis asfaltas turės būti tiesiog raudonas, ar bus taikomi specifiniai sudėties reikalavimai, kad spalva būtų būtent „raudonų plytų“.“ (kalba netaisyta).

5. Atsakymas: Asfaltas turi būti tiesiog raudonas. Specifinių reikalavimų nėra.

6. Klausimas: „Ar skelbime apie pirkimą nurodyta 1670321,49 darbų vertė be PVM ar su PVM?“ (kalba netaisyta).

6. Atsakymas: Skelbime nurodyta numatoma vertė yra nurodyta **be PVM**, atitinkamai tai patvirtina Pirkimo sąlygų 63 punktą „<...>Pasiūlymo kaina negali viršyti **1 670 321,49 Eur be PVM**<...>“.

7. Klausimas: „Skaisčiūnų g. projekto kiekių žiniaraštyje yra plastikinių pralaidų d500 įrengimas ir plastikinių pralaidų d300 įrengimas, tačiau prie pralaidų įrengimo žemės darbų. Prašome paaiškinti kur įvertinta žemės darbai pralaidų įrengimui. Mikalinės g. taip pat yra pralaidų įrengimo darbai, bet žemės darbų taip pat nėra. Prašome paaiškinti kur įvertinta žemės darbai pralaidų įrengimui“ (kalba netaisyta).

7. Atsakymas: Žemės darbai įvertinti prie bendrų žemės darbų (iškasimas, perstūmimas, išvežimas).

8. Klausimas: „**Dėl ryšių darbų.** Projekte yra parašyta, kad ryšių dėžučių iškėlimo už už projektuojamo tako rubų ir ryšių kabelių perjungimo darbus gali atlikti tik AB „Telia Lietuva“ patvirtintas rangovas **Užsakovo lėšomis**“

15. KABELIŲ APSAUGA

Esamiems ryšių kabeliams apsaugoti naudojama išilgai išardoma apsauga iš HDPE vamzdžių d110, L=1m. Gaminiai turi atitikti standarto LST EN 61386-24:2011 „Vamzdžių sistemos kabeliams tvarkyti“ reikalavimus.

Esant kabelių gyliui mažesniui nei 0.6 m nuo projekcinio dangos aukščio, turi būti papildomai atliekamas apsauginio kanalo su kabeliais įgilinimas.

Ryšių dėžučių (X=6046973; Y=454332 ir X=6046247; Y=454482) iškėlimo už projektuojamo tako ribų ir ryšių kabelių perjungimo darbus atlikti gali tik AB „Telia Lietuva“ patvirtintas rangovas (UAB „Lantelis“ arba kt.) užsakovo lėšomis. Po perkėlimo, sukoordinuoti naujas dėžučių vietas bei naujai paklotus kabelius ir perduoti topografija@telia.lt. Tai taip pat gali padaryti Telia rekomenduojamas rangovas.

Skaisčiūnų g. yra numatyta kabelių apsaugojimas ir ryšių dėžutės perkėlimas:

11.11	Surenkami plastikiniai vamzdžiai d110 kabelių apsaugai ir jų įrengimas	TS-15	m	376
11.12	Esamos ryšių dėžutės perkėlimas	TS-15	vnt.	1

Pagal TS šie darbai turi būti atliekami Užsakovo lėšomis. Prašome patvirtinti, kad šių pozicijų Rangovai nesivertina.“ (kalba netaisyta).

8. Atsakymas: Rangovas turi įsivertinti šiuos darbus.

Taip pat pažymime, kad atsižvelgiant į šiame rašte pateiktą informaciją (atsakymus į klausimus) Perkančioji organizacija vadovaudamasi Pirkimo sąlygų 70 punktu nukelia pasiūlymų pateikimo terminą:

1. „Pasiūlymų arba paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas“ iš **„28/02/2025 09:00“** į **„07/03/2025 09:00“**;

2. „Paaiškinimų termino pabaiga“ iš **„22/02/2025 09:00“** į **„01/03/2025 09:00“**;

3. „Susipažinimo su pasiūlymais data“ iš **„28/02/2025 09:30“** į **„07/03/2025 09:30“**.

Administracijos direktorius

Nerijus Mašalaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-21 Nr. SA-2019 (35.1 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Įmonės, įstaigos, organizacijos
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-21 13:38
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-21)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-21 nuorašą suformavo Povilas Miliauskas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-