

\* - pralaidos Nr. 8 rekonstrukcijos darbai įtraukti „Rekonstruojamų pralaidų darbų kiekių santraukoje“

8.1.4. Gr. Š-12-4-2, Pk 0+00-3+80 (380m), Šešuolių k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Š-12-4-2	0+00-3+80	m <sup>2</sup>	3800	T.S. 5
2.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Š-12-4-2	0+00-3+80	m <sup>3</sup>	20	T.S. 3.4, 3.5
3.	Griovių dugno valymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4 m <sup>3</sup> talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m	Š-12-4-2	0+00-3+80	m	380	T.S. 3.4, 3.5
4.	Griovių dugno valymas rankiniu būdu ties kliūtimis	Š-12-4-2	0+00-3+80	m <sup>3</sup>	1	T.S. 3.4, 3.5
5.	Pagriovių tvarkomos juostos lėkščiavimas 2 kartus, susmulkinant paskleistą sąnašų gruntą traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	Š-12-4-2	0+00-3+80	ha	0,38	T.S. 3.4, 3.5
6.	Kelmų, šakų ir akmenų surinkimas po lėkščiavimo ir išvežimas iki 1,0 km	Š-12-4-2	0+00-3+80	ha	0,38	T.S. 5
7.	Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	Š-12-4-2	0+00-3+80	m <sup>3</sup>	152	T.S. 3.4, 3.5
8.	Rekonstruojamų дренаžo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis drenazo žiotimis	Š-12-4-2	0+00-3+80	vnt.	1	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
9.	Rekonstruojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis drenazo žiotimis	Š-12-4-2	0+00-3+80	vnt.	6	T.S. 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3
10.	Mechanizuotas griovių apsauginės juostos ir šlaitų šienavimas	Š-12-4-2	0+00-3+80	ha	0,9	T.S. 3.4, 3.5
11.	Griovių dugno šienavimas rankiniu būdu	Š-12-4-2	0+00-3+80	m <sup>2</sup>	760	T.S. 3.4, 3.5

8.1.5. Gr. Š-4, Pk 0+00-9+00 (900m), Šešuolių k.v.

Eil. Nr.	Darbai	Griovio pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų mechanizuotai	Š-4	0+00-9+00	ha	0,5	T.S. 5
2.	Vid. tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	Š-4	0+00-9+00	m <sup>2</sup>	4000	T.S. 5
3.	Nukirstų krūmų ir medžių surinkimas ir išvežimas 1 km atstumu	Š-4	0+00-9+00	m <sup>3</sup>	80	T.S. 3.4, 3.5