

TVIRTINU:

KOMPLEKSAS: MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DAILĖS MOKYKLOS
GUMBINĖS G. 18B ŠIAULIUOSE, KAPITALINIO
REMONTO PROJEKTAS

STATYTOJAS: ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ

UŽSAKOVAS: ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLA

STATYBOS RŪŠIS: KAPITALINIS REMONTAS

STATINIO KATEGORIJA: YPATINGASIS STATINYS

ETAPAS: TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

DALIS: STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMO
(KONKURSINĖ)

PASTATO PASKIRTIS: MOKSLO (7.11.)

TOMAS: VIII

PROJEKTO NR. P 11/2024 – PR – KS(K)

PROJEKTO RENGĖJAS: Š. SABALIAUSKO PROJEKTAVIMO BIURAS
Aušros al. 52C, Šiauliai tel. 868631748
El. paštas: sabaliauskas01@gmail.com

PROJEKTO VADOVAS: Š. SABALIAUSKAS (Atest. Nr.A 888)

PROJEKTO DALIES VADOVAS: J. JANČAUSKAS (Atest. Nr. 3418)

2024 m.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DAILĖS MOKYKLOS
GUMBINĖS G. 18B ŠIAULIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

STATINIO PROJEKTO NR. P 11/2024

Eil Nr.	Bylos žymuo	Projekto dalies pavadinimas	Tomas	Projekto dalies vadovas atest. Nr.
1	P11/2024-KR-BD/SP	Bendroji/Sklypo plano dalis	I	PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV I. Kojelienė atest. Nr. A 1746
2	P11/2024-KR- SA	Statinio architektūros dalis	II	PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 SA PDV I. Kojelienė atest. Nr. A 1746
3	P11/2024-KR- SK	Statinio konstrukcijų dalis	III	PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 SK PDV G. Timonis atest. Nr. 27411
4	P11/2024-KR- E	Elektrotechnikos dalis	IV	PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV T. Šmigelskas atest. Nr. A 34418
5	P11/2024 – PR – GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	V	PV Š. Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV R. Simaška atest. Nr. A 22184
6	P11/2024-PR- GS	Gaisrinės saugos dalis	VI	PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV I. Demidova-Buizininė atest. Nr. 26943
7	P11/2024-PR- KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	VII	PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV J. Jančauskas atest. Nr. 34185
8	P11/2024-PR- KS(K)	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (konkursinė)	VIII	PV. Š.Sabaliauskas atest. Nr. A 888 PDV J. Jančauskas atest. Nr. 34185

0	2024	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos Statusas, Keitimo Priežastis (Jei Taikoma)			
Atestato Nr.	ŠARŪNO SABALIAUSKO PROJEKTAVIMO BIURAS		Objektas: Mokslo paskirties pastato dailės mokyklos Gumbinės g. 18b Šiauliuose, kapitalinio remonto projektas		
A 888	PV	Š. Sabaliauskas	Dokumentas: Projekto sudėties žiniaraštis	Laida	
34185	PDV	J. Jančauskas		0	
Kalba	Statytojas: Šiaulių miesto savivaldybė		Žymuo: P 11/2024-KR-BD/SP_PSŽ	Lapas	Lapų
LT	Užsakovas: Šiaulių dailės mokykla			1	1

Patvirtinta:

Užsakovo atsakingas atstovas

2024 m. _____ mėn. ____ d.

(pareigos, v. pavardė)

Suvestinis statybos darbų kainos skaičiavimas

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla

Eil. Nr.	Sąmatų ir skaičiavimų Nr.	Skyriaus, objekto, darbų ir išlaidų pavadinimas	Sąmatinė kaina				
			Statybos ir montavimo darbai	Įrengimai, baldai, inventoriūs	Kitos išlaidos	Bendra sąmatinė kaina (Eur, ct)	Vieneto kaina
Skyrius 1 Sklypas							
Statybos sklypo įsigijimo išlaidos							
Iš viso už skyrių 1							
Skyrius 2 Statybos sklypo paruošimas							
Statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos							
Kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.							
Iš viso už skyrių 2							
Skyrius 3 Statinio statyba ir įrengimas							
1	0001	Mokslų paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, kapitalinis remontas					
Iš viso už skyrių 3							
Skyrius 4 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (Remontas ir rekonstrukcija)							
Projektavimo darbai							
Techninė priežiūra							
Autorinė priežiūra							
Ekspertizė							
Iš viso už skyrių 4							
Skyrius 5 Kitos statinio išlaidos							
Statybos finansavimo išlaidos							
Draudimas							
Garantijos							
Bandomosios produkcijos gamybos išlaidos							
Techninio personalo apmokymo išlaidos							
Iš viso už skyrių 5							
Skyrius 6 Rezervas (statybos trukmė ilgesnė kaip 1 metai, taip pat statiniams remontuoti, rekonstruoti neprikl. nuo statybos trukmės)							
Statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytos išlaidos							
Iš viso už skyrių 6							
Iš viso pagal 1-6 skyrius							

Direktorius:

Projekto vadovas:

Atest. Nr. A888 Š. Sabaliauskas

Sudarė:

Objektinė sąmata O001

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *



Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla
Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbi...

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Tiesioginės išlaidos (EUR)			Kaina (EUR)		
			Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Statybos ir montavimo darbai	Įrengimai	Viso
1	S001	Architektūra, vandentiekis ir nuotekos						
2	S002	Konstrukcijos						
3	S003	Elektrotechnika						
4	S004	Gaisro aptikimas ir signalizavimas						
Iš viso:								

Irengimų poreikio žiniaraštis

Sudaryta 2024 m. spalio mėn. kainomis *

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla

Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai,
kapitalinis remontas

Sąmata: Architektūra, vandentiekis ir nuotekos

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt	Kiekis
	Skyrius Keltuvai, liftai			
1	Nuožulnus neįgaliųjų keltuvas	20000	vnt	1
2	Liftas	20000	vnt	1
	Iš viso už skyrių Keltuvai, liftai			

Kompleksas: **Šiaulių dailės mokykla**

Objektas: **Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, kapitalinis remontas**

Žiniaraštis: **Architektūra, vandentiekis ir nuotekos**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
----------	-------------	----------------------------	----------	--------

Skyrius Ardymai, griovimai

1	N46-185	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, išlaužiant mūrą	100 m2	0,1524
2	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,225
3	R3-4	Sienų lentinio apkalo (netinkuoto) išardymas	m2	7
4	R3-1	Karkasinių apkaltinių iš abiejų pusių apkalu apkaltų sienų ardymas	m2	1,7
5	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m3	1,3
6	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių pertvarų išardymas	100 m2	0,07
7	N46-211	Gyvenamų ir visuomeninių medinių pastatų išardymas (SPINTA)	100 m3	0,1113
8	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	2
9	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	2
10	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	18
11	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,06
12	N46-132-1	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100m3	0,0002
13	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	9
14	R23-66 (K4=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	9
15	N17-40 (K3=0; K4=0,7)	Gėrimo fontanėlio montavimas (SKULPTŪROS DEMONTAVIMAS)	kompl.	1

Iš viso už skyrių Ardymai, griovimai

Skyrius NAUJOS SIENOS

16	N8P-0504 (S9=1,119; S10=1,15)	Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas	m2	34,17
17	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas	100 m2	0,75
18	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,75
19	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,75
20	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,75
21	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,75
22	N8P-0504 (S9=1,119; S10=1,15)	Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas	m2	1,67
23	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas	100 m2	0,03
24	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,03
25	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,03
26	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,03

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
27	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,03
San mazgų tvarkymas, įrengimas				
28	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,25
29	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių plotis iki 5mm	m2	25
30	N15P-0209	Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas teptuku sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0,06
31	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių plotis iki 8mm	m2	6
32	R61P-2109	Keraminių plytelių dangos atskirų iki 0,5m2 ploto vietų sienų remontas, keičiant plyteles kai plytelės plotas iki 0,05m2	m2	5
33	N9P-0706	Surenkamų - išardomų pertvarų iš aliuminio profilių montavimas	m2	5,5
34	521977	Pertvaros aliuminio surenkamos-išardomos	m2	5,5
35	N11P-1401	Cementinio skiedinio grindų dangų 100mm storio įrengimas paduodant medžiagas rankiniu būdu	100 m2	0,002
36	N16P-1409	Rankturių neįgaliesiems tvirtinamas 4 varžtais	vnt	6
37	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	2
38	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt	2
39	R1	Pagalbos kvietimo sistema	vnt	2
40	N16P-1014	Vonios kambario tualetinių reikmenų - pakaba montavimas	vnt	2

Iš viso už poskyrį San mazgų tvarkymas, įrengimas**Iš viso už skyrių NAUJOS SIENOS****Skyrius LIFTAS**

41	N8P-0504 (S9=1,119; S10=1,15)	Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas	m2	17,5
42	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas	100 m2	0,13
43	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,13
44	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,13
45	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,13
46	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,13
47	N9P-0305 (S10=1,15)	Plonasienų profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas)	100 m	1,485
48	N26P-1202	Karkasinių sienų šiltinimas universalios min.vatos plokštėmis 100mm storio sluoksniu	100m2	0,55
49	N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso	m2	55
50	N15P-0119	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių)	100m2	0,55
51	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,55
52	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,55
53	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,55
54	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,55
55	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis 150x150mm, kai siūlių plotis iki 8mm	m2	8
56	N15-52 (S9=1,085)	Mūrinių vidaus sienų labai geras tinkas	100 m2	0,17
57	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,36

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
58	N15-169-2	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	100 m2	0,36
59	N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais	100m2	0,36
60	N15-130	Gerasis tinkuotų sienų dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,36

Iš viso už skyrių LIFTAS**Skyrius Sienos**

63	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 250mm storio sluoksniu, kai plokštės putų polistireno	100m2	0,09
64	R62P-2303 (S10=1,15)	Sienų šiltinimas, klijuojant ir tvirtinant mechaniškai izoliacines plokštes 30mm storio sluoksniu, kai plokštės tinkuojamų fasadų min.vatos	100m2	0,09
65	N15-104-12 (S9=1,085; S10=1,15)	Apšiltintų sienų plonasluoksnis tinkas, tvirtinant tinkelį smeigėmis ir apdailinant 3,0 mm storio struktūriniu tinku	100 m2	0,09

Iš viso už skyrių Sienos**Skyrius Stogas**

66	R62P-5216	Plokščių stogų plėvelinės garo izoliacijos įrengimas	100m2	0,08
67	R62P-5211	Plokščių stogų nuolydžio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių* polistireninio putplasčio	m3	2
68	N12P-0406	Neventiliuojamų stogų daugiasluoksnės izoliacijos įrengimas iš mineralinės vatos 250mm storio plokščių, papildomai klojant vieną 30mm storio plokštę ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	0,08
69	N12P-0505	Papildomas stogo dangos su siltinamąja izoliacija tvirtinimas smeigėmis, kai pagrindas betonas	100vnt	0,4
70	N12P-0501 (S9=1,085; S10=1,15)	Plokščių stogų dvisluoksnė ritininė bituminė danga prilydant ir paduodant medžiagas į 20m aukštį	100m2	0,08

Iš viso už skyrių Stogas**Skyrius Durys**

71	F10-4-6	Plastikinės lauko durys (M2 bloko)	m2	15,24
72	N2P-0301	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2	m2	15,75
73	N2P-0301	Plieninių vidinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai blokai daugiau 3,0 m2	m2	6,09

Iš viso už skyrių Durys**Skyrius VIDAUS VANDENTIEKIS V1 T3**

74	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių 20mm diametro vamzdžių tiesimas (be jungimo sąnaudų), tvirtinant prie konstrukcijų	m	26
75	1028-226	Vamzdis FV-plast PPR-RCT UNI DN20; PN16	m	26
76	N26-262	Vamzdynų diam. iki 32 mm izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,1
77	N26-218 (S10=1,15)	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0,16
78	N16P-0213	Plastikinių vamzdžių jungimas 20mm diametro movomis, alkūnėmis, perėjimais sulydant sandūras	vnt	7
79	1028-62	FV-plast alkūnės 90° d 20mm (plast.vir.vamzdyn. PPR)	vnt	7
80	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	4
81	2003-14	Rutuliniai ventiliai trumpa rankenėle diam. 1/2", PP I/V sriegis	vnt	4
82	N16-68 (S9=1,0255)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung. prie veik. vid. šild. ir vandent. sist.	vnt	3
83	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,26
84	N22P-0707 (S10=1,15)	Vamzdynų 20mm skersmens praplovimas su dezinfekcijos	100m	0,26
85	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su betono perdangomis konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais	vnt	2

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
86	R19-32-17	Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50mm	vnt	1

Iš viso už skyrių VIDAUS VANDENTIEKIS V1 T3**Skyrius VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1**

87	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.110mm montavimas (m vamzdžio)	m	5
88	1030-50	PVC vamzdžiai su movomis 110x3.2x1000, su gum.tarpin.(vid. nuotek.Optima)	vnt	5
89	N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdinių ir stovų diam.50mm montavimas (m vamzdžio)	m	3
90	1030-20	PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin.(Wavin vid.nuotek.Optima)	vnt	3
91	N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdinių jungiamųjų (fasoninių) dalių diam.110mm montavimas (Alsuoklis)	vnt	2
92	N46-107 (S9=1,17)	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,05
93	N22P-0705 (S10=1,15)	Vamzdinių 110mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,05
94	N22P-0705 (S10=1,15)	Vamzdinių 50mm skersmens praplovimas be dezinfekcijos	100m	0,03
95	N16P-1407	Buitinių nuotekų vamzdinių hidraulinis bandymas	100m	0,08

Iš viso už skyrių VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1**Skyrius SANTECHNINĖ ĮRANGA**

96	N17-21-1	Klozeto su prijungtų nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2
97	N16P-1005	Tvirtinamo prie sienos praustuvo su maišytuvu montavimas	vnt	1
98	1110-24	"Jika" praustuvai "Mio" 64x55cm (balti)	vnt	1
99	2031-2	Maišytuvai praustuvams "Slovarm" (be dugno vožtuvo)	vnt	1
100	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt	2
101	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2
102	2034-17	Termostatiniai maišytuvai dušams Ecostat Universal	vnt	2

Iš viso už skyrių SANTECHNINĖ ĮRANGA**Skyrius KITI DARBAI**

103	CALC1-1	SKULPTŪROS MONTAVIMAS	vnt	1
-----	---------	-----------------------	-----	---

Iš viso už skyrių KITI DARBAI

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla

Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, kapitalinis remontas

Žiniaraštis: Konstrukcijos

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
----------	-------------	----------------------------	----------	--------

Skyrius Ardymo darbai

1	N7-271 (K3=0; K4=0,7)	Bekilpinių kiarmėtų perdangos plokščių montavimas, kurių plotas iki 5 m ² , o aukštis 200 mm (be inkaravimo)	m ²	20
2	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m ²	0,2
3	N46-136 (S9=1,17)	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas	m ³	2
4	R62P-5109	Išlyginamųjų cementinių sluoksnių ardymas	100m ²	0,2
5	R6-4 (S9=1,17)	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo	m ³	4,1
6	R62P-5111	Plokščių stogų šiltinamosios izoliacijos ardymas	100m ²	0,09
7	R62P-5108	Plokščių stogų ritininių dangų ardymas	100m ²	0,09
8	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	18
9	R23-66 (K4=20)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	18

Iš viso už skyrių Ardymo darbai**Skyrius Mūrinės konstrukcijos**

10	N8-30 (S9=1,119; S10=1,15)	Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos silikatinės	m ³	18,8
11	N7P-0306	Gelžbetoninių saramų montavimas, atremiant sijų galus laisvai	vnt.	14
12	N8P-0504 (S9=1,119; S10=1,15)	Silikatinių 340x120x198mm blokų pertvarų mūrijimas	m ²	45,83

Iš viso už skyrių Mūrinės konstrukcijos**Skyrius Gelžbetoninės konstrukcijos****Lifto šachtos pamatas**

13	N6-16 (S10=1,15)	Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną siurbliu	m ³	4,07
14	N60-18 (S10=1,15)	Deformacinių siūlių įrengimas, naudojant besiplečiančią elastinę tarpinę	m	10
15	N6P-0201-1	Monolitinių pamatų hidroizoliacijos įrengimas prilydant rit.dangą ir gruntuojant	m ²	35
16	K16-6	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ³	3,2

Iš viso už poskyrį Lifto šachtos pamatas**Lifto šachtos denginys**

17	N6-114-1 (S10=1,15)	Monolitinių briaunotų gelžbetonio perdenginių didesniame kaip 6m aukštyje įrengimas, kai klojiniai mediniai	m ³	0,97
----	---------------------	---	----------------	------

Iš viso už poskyrį Lifto šachtos denginys**Monolitiniai ruožai MR**

18	N6-120 (S10=1,15)	Perdenginių ant metalinių sijų arba tarpų tarp surenkamų perdenginių iki 200mm storio ir iki 10m ² ploto betonavimas	m ³	2,91
----	-------------------	---	----------------	------

Iš viso už poskyrį Monolitiniai ruožai MR**Iš viso už skyrių Gelžbetoninės konstrukcijos****Skyrius Plieninės konstrukcijos**

19	R24-17	Plieninių saramų, sijų iki 50kg masės montavimas rankiniu būdu	t	0,13
----	--------	--	---	------

Iš viso už skyrių Plieninės konstrukcijos

Kompleksas: Šiaulių dailės mokykla

Objektas: Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b

Šiauliai, kapitalinis remontas

Žiniaraštis: Elektrotechnika

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Skyrius Spintos, skydeliai				
1	N21-548	Iki 100a galios automatinųjų jungiklių montavimas spintose	vnt	8
2	2850-253	Automatiniai jungikliai 25 A 3P S203-K 25	vnt	1
3	2850-57	Srovės nuotėkio relė 2P 25A 30MA HAGER CD226J	vnt	1
4	2850-71	Automatiniai jungikliai 16 A 1P S201-C 16	vnt	1
5	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	5
Iš viso už skyrių Spintos, skydeliai				
Skyrius Kabeliai				
6	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių iki 20mm ² įtraukimas į sumontuotus vamzdžius	100m	8,5
7	3498-104	Variniai kabeliai VVG 5x4.0	m	110
8	3498-196	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM-J 3x2.5	m	60
9	3498-192	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	680
Iš viso už skyrių Kabeliai				
Skyrius Instaliaciniai gaminiai				
10	N21-204	Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,01
11	P-395	Kištukinis lizdas	vnt	1
12	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių iki 90mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	7,5
Iš viso už skyrių Instaliaciniai gaminiai				
Skyrius Šviestuvai				
13	N21-226	Signalinių žibintų su užrašu 'įėjimas', 'išėjimas' ir pan. montavimas	100 vnt	0,29
14	P-747	Signalinis žibintas	vnt	29
Iš viso už skyrių Šviestuvai				
Skyrius Darbai				
15	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt	1
16	D1-382	Grandinės 'fazė-nulis' tariamosios varžos matavimas	vnt	1
17	R61P-2718	Iki 0,4kV įtampos elektros instaliacijos pereinamųjų varžų matavimas (taškas)	10vnt	0,1
Iš viso už skyrių Darbai				

Kompleksas: **Šiaulių dailės mokykla**

Objektas: **Mokslo paskirties pastatas - dailės mokykla, Gumbinės g. 18b Šiauliai, kapitalinis remontas**

Žiniaraštis: **Gaisro aptikimas ir signalizavimas**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt	1
2	3855-26	MAG-2 2 zonų centralės	vnt	1
3	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt	2
4	3855-85	Akumulatoriai 12V, 7.0 Ah	vnt	2
5	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	121
6	3855-95	ECO-1003 optiniai dūmų jutikliai, EN-54	vnt	115
7	3855-96	ECO-1002 kombin. temperat. ir optiniai dūmų jutikliai	vnt	6
8	N50-322	Gaisro pavojaus mygtuko montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	11
9	262160	Mygtukai	vnt	11
10	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt	5
11	3855-108	Sirena LD-FS100 110 dB/1m	vnt	5
12	N50-326	Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt	3
13	3855-106	BL-800A lauko sirena	vnt	3
14	N50-328	Apsaugos barjero (siųstuvo-imtuvo) komplekto montavimas	kompl	8
15	3855-119	SCI-5 izoliatoriai dėžutėse	vnt	8
16	N50-314	Priešgaisrinės signalizacijos centralės 4 išėjimų modulio montavimas	vnt	2
17	3855-73	PC 4216 išėjimo moduliai centralėms PC 4020	vnt	2
18	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	9,9
19	3600-105	Ryšio kabeliai RPP 2x1.0	m	990
20	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių iki 30mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	9,9
21	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių 32mm klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų	100m	0,15
22	N50-381	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 126 jutiklių	vnt	1



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.34185

Justas Jančiauskas

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

12511

Išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2015 m. kovo 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt