

DĖL TIEKĖJŲ KLAUSIMŲ (pirkimo Nr.1287593)

VšĮ Vilniaus rajono poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) CVP IS priemonėmis vykdo VšĮ Vilniaus rajono poliklinikos 1 a. šeimos skyriaus patalpų paprastojo remonto darbų pirkimo pirkimą atviro (supaprastinto) konkurso būdu, pirkimo Nr. 1287593.

Perkančiosios organizacijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) CVP IS priemonėmis gavo tiekėjų klausimus ir pateikia atsakymus:

1 Klausimas. Ar teisingai suprantame, kad 15-tame priede Darbų kiekių žiniaraštyje nurodytos bendros remonto darbų apimtys? Techninėje užduotyje nurodote: 3. Plane pažymėtos 12 priede nuo 1-103 iki 1-110 (136 kv. m.) patalpos remontuojamos įgyvendinat Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis finansuojamą projektą "Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone" 09-022-P-0004, todėl Rangovas detalias šių patalpų sąmatas, turės pateikti atskirai nuo bendrų. Jei taip, prašome pateikti išskaidytą darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas Taip. 15 priede „Darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) orientacinis žiniaraštis 1A VRP Šeimos skyrius“ nurodytos bendros remonto darbų apimtys. Tik sutarties vykdymo metu 136 kv.m. ploto patalpų remonto darbus rangovas turės aktuoti atskirai, teikiant pasiūlymą atskirai nurodyti/išskirti šios kainos nereikia.

2 Klausimas. 15 priedo (Darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) orientacinis žiniaraštis 1A VRP Šeimos skyrius) skyriuje "Grindys" 4 eilutėje nurodytas PVC dangų įrengimo kiekis 5,7 m2. Ar čia nėra įsivėlusį klaidą?

Atsakymas. Taip įsivėlė techninė klaidą:


Yra

PVC danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant sienos ir vietoj grindj.	m2	5,7
---	----	-----

Turi būti

PVC danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant sienos ir vietoj grindj.	100m2	5,7
---	-------	-----

Vertinti 570 kv.m PVC ploto.



3 Klausimas. Techninėje specifikacijoje nurodoma, kad kai kur bus įrengiama sienų PVC danga, tačiau 15 priedo skyriuje "Sienos" tokių darbų nėra numatyta. Kaip įvertinti šių darbų apimtį?

Atsakymas.

Siūlome vertinti taip:

Grindų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m ²	5,3
---	-------------------	-----

PVC danga, klijuojant ir sulydant kelių spalvų dangą (papr. piešinio) bei užklijuojant sienos ir vietoj grindj.	100m ²	5,7
---	-------------------	-----



Vertinti ne mažiau kaip 40 kv.m sienų PVC.

4 Klausimas. 3 priede (Durų specifikacija) yra nurodyta ugniai atsparių dvivėrių durų evakuaciniuose išėjimuose specifikacija (4 punktas), tačiau tokios durys nepažymėtos nei durų plane, nei 15 priede. Kiek tokių durų turi būti ir kur jos bus montuojamos? Taip pat gal galėtumėte konkrečiau detalizuoti kiek vienetų konkrečių durų pagal TS aprašymą yra perkama?

Atsakymas. Žr. 6 priedą „Durų planas 1A Šeimos skyrius“, priešdūminės durys, t.y. ugniai atsparios vienvėrės durys į laiptinę .

5 Klausimas.

1. Griovimo plane nurodytos ardamos mūrinės pertvaros su komunikacinėmis šachtomis, kuriose sumontuoti veikiantys vandentiekio, nuotekų ir vėdinimo sistemų vamzdynai (tarpaukštiniai stovai). Apie vamzdynų perkėlimą, demontavimą jokios informacijos nepateikta. Reikia nurodyti veikiančių perkeliamų, demontuojamų vamzdynų kiekius su permontavimo schemomis.



Atsakymas. Darbai perkami pagal paprastojo remonto aprašą, objektą galima apžiūrėti vietoje. Vamzdynų stovai nebus perkeliami ir keičiami. Į pasiūlymo kainą įsivertinti tik prietaisų pajungimus nuo jų.

6 Klausimas.

Ryšių ir elektros plane numatyta įrengti eilių valdymo sistemą (montuojamas terminalas, ekranai, planšetės prie durų).

- **Reikalingas projektas arba detalus planuojamos įrengti sistemos aprašas su techninėmis specifikacijomis. Taip pat reikia tiksliai nurodyti kokie signaliniai kabeliai montuojami šioms sistemoms.**


Atsakymas. Šiuo pirkimu eilių valdymo sistema neperkama. Vertinti tik šioms sistemoms reikalingus pajungimo kabelius, žr. 16 priedą „Elektromagnetinės sklendės ir ekranėlio prievado išdėstymas 1A VRP Šeimos skyrius“.

7 Klausimas.

Šildymo sistema. Numatytas visų radiatorių su vamzdynais keitimas.

- Plieninių šildymo radiatorių montavimas – 35 vnt. **Koks radiatorių tipas ir galimumas? Radiatoriai buitinio ar higieninio tipo?**
- Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm) – 120 m. **Reikia nurodyti naujai montuojamų vamzdžių tipą, nes plastikinių vamzdžių naudojamų šildymui – nėra.**
- **Ar keičiami šildymo stovai, ar tik naujos atšakos nuo esamų stovų?**

Atsakymas. Vertinti nehigieninius radiatorius, pagal pateiktą schemą 7 priedą „Santechnikos planas 1A Šeimos skyrius“. Skaičiuoti pagal numatomą patalpų kv.m.



8 Klausimas. Tarp pirkimo dokumentų nerandame failo kurį reikia užpildyti su siūlomų paslaugų įkainiais? Ar reikalinga šiame pirkimo etape yra reikalinga, t.y. ar reikia pateikti detaliuotą darbų ir medžiagų lokalinę sąmatą?

Atsakymas. Ne, pasiūlymu pateikimo metu teikiama tik bendra pasiūlymo kaina užpildant 2 priedą „Pasiūlymo forma“.

Informuojame, kad pateikta tik dalis atsakymų, kiti atsakymai bus pateikti CVP IS priemonėmis artimiausiu metu. Prašymų paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas terminas jau yra pasibaigęs (pirkimo sąlygų 4.4 punktas).

Pridedama: 15 priedas „Darbų (prekių, paslaugų, medžiagų) orientacinis žiniaraštis 1A VRP Šeimos skyrius“ (2025-02-27 redakcija).

Komisijos pirmininkė

Daiva Šapranauskienė

Diana Germanovič, el.p. diana.germanovic@vrpc.lt