

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Darbų ir medžiagų aprašymas	Mato vnt.	Preliminarūs kiekiai	Vnt. kaina / įkainis Eur be PVM	Bendra suma Eur be PVM
1	Pėsčiųjų takų remonto (atnaujinimo) darbai:				
1.1.	Senos šaligatvio dangos demontavimas	m ²	600		0,00
1.2.	Senų betono bortų (bordiūrų), sudėtų ant betono pagrindo, demontavimas, kai bortai 1000x80x200 mm	m	600		0,00
1.3.	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	t	144		0,00
1.4.	Naujų betono bortų (bordiūrų) įrengimas ant betono pagrindo, kai bortai 1000x80x200 mm	m	600		0,00
1.5.	Grunto kasimas ir išvežimas į rangovo pasirinktą vietą	m ³	231		0,00
1.6.	Apsauginio, šalčiui atsparaus, sluoksnio įrengimas (storis 200 mm)	m ²	600		0,00
1.7.	Dolomitinės skaldos pagrindo įrengimas (storis 150 mm)	m ²	600		0,00
1.8.	Skaldos atsijų pasluoksnio įrengimas (storis 30 mm)	m ²	600		0,00
1.9.	Betono trinkelio dangos įrengimas (200x100x80 mm, pilkos spalvos, be nuožulų / sumažinta nuožula)	m ²	600		0,00
1.10.	Taktilinių nukreipiamųjų betono trinkelio dangos įrengimas (neregijų ir silpnaregių vedimo bei įspėjimo paviršiai, 200x100x80 mm, geltona, be nuožulų / sumažinta nuožula)	m ²	60		0,00
1.11.	Žalios vejų atstatymas (užpylimas h-100 mm juodžemio)	m ²	180		0,00
1.12.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas	kompl.	1		0,00
				IŠ VISO BE PVM	0,00
				PVM (21 proc.)	0,00
				IŠ VISO SU PVM	0,00

Suma žodžiais su PVM: