

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖ

Statinys

KALVARIJOS SPORTO CENTRAS

Žiniaraštis

WC, DUŠŲ IR RŪBINĖS REMONTAS

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 STATYBOS REMONTO DARBAI</b>						
1	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	88.000		
2	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	5.400		
3	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1.100		
4	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1.100		
5	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 30.00 mm)	100m2	0.880		
6	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	88.000		
7	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	68.400		
8	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.540		
9	N15P-0203	Paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.576		
10	N15-33-3	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	57.600		
11	R14-225-1	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1.930		
12	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	1.930		
13	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.930		
14	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	1.930		
15	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2	1.930		
16	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1.930		
17	N34-35-1	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex" k8=1.03	m2	88.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
18	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	16.000		
19	N2P-0310	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis (sandūros skerspjūvio plotas 20.00 cm2)	100 m	0.400		
20	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas	vnt.	2.000		
21	F9-12-7	Gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.040		
22	R63P-7115	Vėdinimo sistemoms rekonstrukcija	vnt.	1.000		
23	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	1.600		
24	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.600		
25	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.460		
26	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.220		
27	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.100		
28	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.040		
29	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2.000		
30	N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2.000		
31	N17-39	Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	kompl.	2.000		
32	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	16.000		
33	F16-11-2	Vidaus vandentiekio skirstomieji vamzdžiai iš plastikinių d20mm vamzdžių	100m	0.220		
34	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1.000		
35	N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.000		
		<b>Skyriuje 1</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....