



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2025-02- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administraciją kreipėsi tiekėjas dėl mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „Paviršinių nuotekų valyklos B6-1 rekonstrukcija prie Dupulčio (Pastauninko) upelio J. Pabrėžos g. Kretingos m.“ (toliau – Apklausa), su prašymu atsakyti į klausimą:

Eil. Nr.	Tiekėjo klausimas	Perkančiosios organizacijos atsakymas, pateiktas vadovaujantis Pirkimo specialiųjų sąlygų 6 priedo „Terminai“ lentelės 2 eilute
1.	<p>Dėl PE 3 mm storio plėvelės - atsakydami į klausimą dėl PE 3 mm storio plėvelės, patvirtinote, jog ji turi būti įrengta šlaite, ir pateikėte iš projekto ištrauką. Tačiau iš pateikto pjūvio matyti, kad plėvelė yra pačio šlaito konstrukcijoje, už drenažinio tinklo. Atsižvelgiant į tai, prašome atitinkamai papildyti techninę užduotį, įtraukiant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - šlaito ardymo darbus, - drenažo tinklo demontavimo darbus, - esamos plėvelės demontavimą, - naujos plėvelės įrengimą, - drenažo įrengimą, - šlaito atstatymo darbus. <p>Kadangi iš pateikto pjūvio nėra galimybės nustatyti šių darbų apimties, prašome aiškiai nurodyti konkrečius darbų kiekius.</p>	<p>Informuojame, jog techninėje specifikacijoje nurodyta: telkinių parametrai; po tvenkinio išvalymo atstatyti suirusius šlaitus juos sutvirtinant ir sutankinant; naujai iškloti tvenkinių 04/05 dugną polietilenu PE plėvele. Atkreiptinas dėmesys, kad šiai dienai tvenkinių šlaitai nuslinkę ir matosi dalis PE plėvelės. <u>Atsižvelgiant į pastabas, papildome techninę specifikaciją, atliekant statybos darbus, atstatyti esamą drenažą.</u></p>
2.	<p>Dėl PE 3 mm plėvelės būklės vertinimo - atsakydami į klausimą dėl PE 3 mm plėvelės, nurodėte: „Pažymime, kad didžioji dalis plėvelės yra po žeme, todėl įvertinti plėvelės būklės objektyviai negalėjote.“ Pateiktas projekto pjūvis yra parengtas 2013-03-13, ir jame aiškiai nurodyta, kokius darbus rangovas turėjo atlikti. Akivaizdu, kad plėvelė įrengta giliuosiuose sluoksniuose šlaite, o jos būklė per tokį trumpą laikotarpį (atsižvelgiant į tai, kad tokiems gaminiams suteikiama ne mažesnė kaip 50 metų garantija) negalėjo pakisti. Be to, atliktos apžiūros metu nebuvo</p>	<p>Informuojame, jog Rangovas atlikdamas statybos darbus ir pažeidęs esamą drenažą, privalės atstyti į pradinę padėtį. Taip pat Rangovas su Užsakovu statybų eigoje galės įvertinti PE būklę ir tik Užsakovui pritarus, kad PE plėvelės būklė gera bus galima naudoti esamą plėvelę. Pabrėžiame, kad dalis plėvelės šiai dienai yra atvira ir gali būti paveikta UV ir erozijos. Primename, kad Rangovas pagal pateiktą specifikaciją ir pagal pateiktą profilį turės pakloti PE, ardyti ir atstatyti šlaitus. Atkreiptinas dėmesys, kad tvenkinius reikia atstatyti.</p>

	<p>nustatyta jokių požymių (pvz., išplautų vietų šlaite link Dupulčio upės), kad įrengta plėvelė neatliktų savo funkcijos ar būtų sumontuota nekokybiškai.</p> <p>Atsižvelgiant į tai, prašome patvirtinti, kad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rangovas vykdydamas darbus atliks esamos plėvelės šurfavimą keliose vietose, • jei bus nustatyta, jog plėvelės nėra arba ji susidėvėjusi, tik tuomet bus vykdomas jos įrengimas/pakeitimas, • už šiuos darbus bus apmokama papildomu susitarimu, • šiame pirkimo etape rangovai neturi vertinti šlaito ardymo, drenažo ardymo, geros būklės plėvelės keitimo nauja plėvele ir šlaito atstatymo darbų. 	
3.	<p>Dėl augalų sodinimo</p> <p>Atsakydami į klausimą dėl augalų sodinimo, nurodėte: „Informuojame, jog apie augalų sodinimo vietas ir augalų rūšis informacija pateikta priede: „Prieštankos ir išlaikymo tvenkinio apželdinimas ir šlaitų konstrukcija pjūvis AA, B-B“. Pabrėžiame, kad vandens augalai turi dengti visą prieštankos 04 ir tvenkinio dugną, kuriame tekės ir kaupsis paviršinės nuotekos.“</p> <p>Iš pateikto pjūvio matyti, kad augalai įrengiami ne tik dugne, bet ir šlaite. Be to, numatytos trys augalų rūšys, kurių kainos reikšmingai skiriasi.</p> <p>Tam, kad visi rangovai vienodomis sąlygomis galėtų įvertinti reikalingus darbus, prašome aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kiek ir kokių rūšių augalų rangovas turi įsivertinti dugne ir šlaite, nes tai tiesiogiai įtakoja pasiūlymo kainą.</p> <p>Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus aspektus, prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą, kad rangovai galėtų tiksliai įvertinti darbų apimtį ir pateikti pagrįstus pasiūlymus.</p>	<p>Prašome vadovautis pateiktu priedu: „Prieštankos ir išlaikymo tvenkinio apželdinimas ir šlaitų konstrukcija pjūvis AA, B-B“, kuriame aiškiai nurodyta kokie augalai turi būti pasodinti ir kur, taip pat norime pabrėžti, kad priede aiškiai nurodyta, kad pateikti augalai rekomendacinio pobūdžio, gali būti parinkti kiti augalai, augantys atitinkamomis sąlygomis.</p> <p>Informuojame, jog pasiūlymų pateikimo laikas buvo pratęstas iki 2025 m. kovo 5 d. 14:00 val.</p>

Rengiant pasiūlymus, prašome atsižvelgti į šiuos Apklauso sąlygų paaiškinimus.

Administracijos direktorė

Vilma Preibienė

Edita Beržanskienė, (+370616), 78318, el.p. edita.berzanskiene@kretinga.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-27 Nr. (8.18) D3-1489
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilma Preibienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-27 17:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-02-28 00:15
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-01-24 16:25 - 2029-01-22 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250226.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-28 nuorašą suformavo Edita Beržanskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-