

## VANDENTIEKIO TINKLŲ MOLO G., PALANGOJE STATYBOS DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### 1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Palangos vandenys“ (toliau vadinama – Užsakovu) vykdo pirkimo procedūras susijusias su Vandentiekio tinklų Molo g., Palanga statybos darbais (toliau – Darbai).

1.2. Visi statybos darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančių norminių dokumentų reikalavimais, medžiagų specifikacijomis, pateikiamo projekto reikalavimais.

1.3. Konkurso laimėtojas atlieka darbus vadovaujantis parengtu „VANDENTIEKIO TINKLŲ MOLO G., PALANGA STATYBOS PROJEKTAS“.

1.4. Numatomas Darbų atlikimo terminas yra 8 (aštuoni) mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

1.5. Numatomą Darbų apimtį sudaro visų medžiagų, **išskyrus vandentiekio vamzdžius PE DN 200**, tiekimas ir sumontavimas, visus darbus atliekant iki galo, įskaitant išbandymą ir perdavimą eksploatuoti.

1.6. Vandentiekio vamzdžius PE DN200 pateikia Užsakovas.

1.7. Konkurso dalyvis privalo įsivertinti, kad visi Darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais darbų užbaigimui bei tinkamam įrengimų eksploatavimui, turės būti įvykdyti rangovo lėšomis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra apibudinami šioje užduotyje ar ne.

1.8. Dalyvaujant užsakovo atstovui, rangovas privalės atlikti visus bandymus, matavimus, kurie yra privalomi pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Užsakovas turi teisę nurodyti atlikti papildomus bandymus ar matavimus, jeigu jam kiltų įtarimų dėl bandymų ar matavimo eigos bei dėl rezultatų atitikimo galiojantiems teisės aktams.

1.9. Rangovas darbus atliks veikiančiame objekte ir privalės užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimą Šventosios gyvenvietei nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Šiuo laikotarpiu bus galima atlikti tik tuos darbus, kurie netrikdys vandens tiekimo vartotojams.

### 2. Pirkimo objektas.

2.1. Pirkimo objektą sudaro:

2.1.1. Visi techniniame ir darbo projekte numatyti darbai (bendrieji statybos darbai; specialieji statybos darbai).

2.1.2. Rangovas, baigęs darbus, privalo pateikti pastatytų, rekonstruotų statinių kontrolinę geodezinę nuotrauką - 2 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje.

2.1.3. Rangovas, baigęs darbus, privalo atlikti pastatytų statinių kadastrinius matavimus ir pateikti pastatytų statinių kadastrinių matavimų bylą - 1 egz. popieriniame variante ir 1 kompl. USB laikmenoje.

2.2. Rangovas darbus atlieka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, LR Statybos įstatymu, Statybos ir teritorijų planavimo įstatymu, Statybos techniniais reglamentais, statybos normomis ir taisyklėmis, poįstatyminiais aktais, statybos ir specialiaisiais privalomaisiais normatyviniais ir nuosavybės įteisinimo dokumentais.

2.3. Sprendimus rengti ir darbus atlikti, vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos ir teritorijų planavimo įstatymu, statybos techniniu reglamentu, statybos ir specialiuųjų privalomųjų normatyvinių ir poįstatyminių aktų reikalavimais.

2.4. Visos medžiagos, kurios bus naudojamos sąlytyje su geriamu vandeniu, privalo turėti sertifikatus arba LR Sveikatos apsaugos ministerijos leidimus, leidžiančius jas naudoti sąlytyje su geriamu vandeniu. Medžiagos turi būti atsparios geriamojo vandens dezinfekcinėms medžiagoms. Prieš naudojimą, statybines medžiagas derinti su Užsakovu.

2.5. Rangovas turi inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti Užsakovo vardu. Rangovo prašymu Užsakovas privalo per 3(tris) darbo dienas duoti Rangovui įgaliojimą Užsakovo vardu

inicijuoti Statybos užbaigimą ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui.

### **3. Perkamų statybos darbų kaina.**

3.1. Statybos darbų kaina nustatoma vadovaujantis darbų aprašymu, brėžiniais, techninėmis specifikacijomis ir atliktomis organizuojamomis arba savarankiškoms statomo objekto apžiūromis.

3.2. Vadovaujantis darbų aprašymu ir statybos aikštele.

3.3. Praleistus techninėje specifikacijoje darbus, be kurių bus negalima užbaigti objekto kapitalinio remonto konkurso dalyvis privalo nusimatyti ir įtraukti į pasiūlymą.

3.4. Statybos darbų kainoje įvertinti:

3.4.1. įrangos ir medžiagų komplektaciją;

3.4.2. vamzdynų hidraulinių bandymą, dezinfekavimą, praplovimą, bakteriologinių testų atlikimą;

3.4.3. sklypo sutvarkymą;

3.4.4. inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimą;

3.4.5. kadastrinių matavimų atlikimą ir patikrą registrų centre.

3.5. Konkurso dalyvis privalo pateikti išsamią atliekamų darbų sąmatą, nuroydamas atliekamų darbų kiekius, kainas bei naudotinių medžiagų technines charakteristikas, gamintoja ir tipą. Sąmata sudaroma vadovaujantis užsakovo pateiktu techniniu projektu, šia specifikacija, Lietuvos Respublikos įstatymais, statinio statybos techniniais reglamentais, statinio saugos ir paskirties dokumentais ir kitais teisiniais aktais.

3.6. Kiekiai ir vieneto kainos, nurodytos konkurso dalyvio, nustatomos visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir neturi būti keičiamos

**PRIEDAI:**

UAB „Palangos vandenys“ 2023 parengtas „VANDENTIEKIO TINKLŲ MOLO G., PALANGOJE, STATYBOS PROJEKTAS“.