

Mokslo paskirties pastato Gedminų g. 7, Klaipėdoje, (unikalus Nr. 2197-7000-5018), antro aukšto patalpų 2-2, 2-3, 2-4 (STEAM laboratorija) ir trečio aukšto patalpų 3-2, 3-3, 3-4 (Gamtos mokslų laboratorija) paprastojo remonto aprašas

Statybos rūšis: Paprastasis remontas

Statinio naudojimo paskirtis: Mokslo paskirties pastatas

Statinio kategorija: Ypatingas statinys

Projekto etapas: Techninis darbo projektas

Projekto dalis: Statybos darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiai

Laida: 0

Tomas: VII



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

„Klaipėdos komprojektas“

KOMPLEKSINIS PROJEKTAVIMAS

Taikos pr. 24A, 91222 Klaipėda, tel. +37046411601

Statytojas
Klaipėdos „Santarvės“ progimnazija

Pareigos	Kval. patv. dok numeris	Parašas	Vardas, pavardė	Projekto Nr. 24020 Bylos žymuo PRA-SŽ Data 2024-11
Direktorius			Michailas Panovas	
SPV	A 957		Giedrius Garjonis	
SPDV	2193		Ona Guokaitė	

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Bylos (tomo) Nr.	Projekto dalies pavadinimas	Projekto dalies vadovo vardas, pavardė, kvalif. atestato numeris	Pastabos
1.	24020-PRA-SA	I	Statinio architektūros	Giedrius Garjonis A957	
2.	24020-PRA-ŠVOK	II	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo		
3.	24020-PRA-VN	III	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo		
4.	24020-PRA-E	IV	Elektrotechnikos		
5.	24020-PRA-ER	V	Elektroninių ryšių		
6.	24020-PRA-KS	VI	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo	Ona Guokaitė 2193	
7.	24020-PRA-SŽ	VII	Statybos darbų sąnaudų kiekių žiniaraščiai	Ona Guokaitė 2193	

0	2024-10	Statybai			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
		DOKUMENTO ŽYMUO 24020-PRA-PSŽ		LAPAS 1	LAPŲ 1
				LAIDA 0	

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė	KOM-222 Mokslo paskirties pastatas Gedminų g. Nr. 7, Klaipėda (Klaipėdos "Santarvės" progimnazija)
Statiny	4 Klaipėdos "Santarvės" progimnazija Gedminų g. Nr.7, Klaipėda Paprastasis remontas
Žiniaraštis	1 Statinio architektūra

2024.12.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių k8=1.17	100m2	2.860		
2		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1.000		
3		Senos grindų dangos nuėmimas	m2	183.000		
4		Medinių pakylų h-17 cm konstrukcijų demontavimas (2 vnt.) k1=0.40,k2=0.00	m3	2.500		
5		Durų blokų demontavimas	100m2	0.126		
6		Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas (durų angų didinimui) k8=1.17	m	52.800		
7		Durų angų didinimas nelaikančiose sienose iki 1 m pločio k1=2.00,k8=1.17	m3	0.700		
8		Statybinių šiukšlių išvežimas k2=1.50	t	3.000		
Skyriuje 1						
2 Statybos darbai						
1		Sąramų, kurių masė iki 0.3t, montavimas k1=1.20,k2=0.00	vnt	6.000		
2		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	2.740		
3		Vidaus sienų dažymas akriliniaus pusiau matiniais dažais	100m2	2.740		
4		Modulinių akustinių pakabinamų lubų įrengimas (plokštėmis 600x600 mm)	m2	183.000		
5		Langų angokraščių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais	100m2	0.120		
6		Langų angokraščių dažymas akriliniaus pusiau matiniais dažais	100m2	0.120		
7		Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	1.830		
8		PVC homogeninė grindų danga, klijuojant (atsparumo klasė 34)	100m2	1.830		
9		Medinių grindjuosčių įrengimas (grindjuostės 7 cm aukščio, lygaus profilio)	100m	1.200		
10		Durų blokų montavimas (6 vnt) k1=1.20,k2=0.00	m2	12.600		
11		Palangių remontas, apklijuojant jas HPL plokštėmis k8=1.15	100m2	0.145		
12		Sienų pagrindo išlyginimas glaistu 2 mm sluoksniu k4=2.000	m2	4.000		
13		Sienų aptaisymas keramikinėmis	m2	4.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina		Iš viso

glazūruotomis plytelėmis 100x100 mm,
klijuojant

Skyriuje 2

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

.....

.....

.....



Sudarė: O. Guokaitė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė	KOM-222 Mokslo paskirties pastatas Gedminų g. Nr. 7, Klaipėda (Klaipėdos "Santarvės" progimnazija)
Statiny	4 Klaipėdos "Santarvės" progimnazija Gedminų g. Nr.7, Klaipėda Paprastasis remontas
Žiniaraštis	2 Vėdinimas ir oro kondicionavimas

2024.12.17

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Vėdinimas							
1		Vėdinimo sistema R-1	kompl.	1.000			
2		Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas	kompl.	1.000			
3		Vėdinimo įrenginio montavimas	vnt	1.000			
5		Cinkuotos skardos ortakių D 160 montavimas	m	12.000			
6		Cinkuotos skardos ortakių D 200 montavimas	m	20.000			
7		Cinkuotos skardos ortakių D 250 montavimas	m	24.000			
8		Uždarymo sklendžių su el. pavarą D 250 montavimas	vnt.	2.000			
9		Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt.	4.000			
10		Ortakių šiluminė izoliacija, kai izoliacijos storis 30 mm	100m2	0.059			
11		Oro tiekimo grotelių 525x75(h) montavimas	vnt.	6.000			
12		Oro šalinimo grotelių 525x75(h) montavimas	vnt.	6.000			
13		Lauko grotelių 400(h)x400 montavimas	vnt.	2.000			
14		Ventiliacijos sistemos aerodinaminis balansavimas, išbandymas ir paleidimas	vnt.	1.000			
15		Vėdinimo sistema R-2	kompl.	1.000			
16		Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas	kompl.	1.000			
17		Vėdinimo įrenginio montavimas	vnt	1.000			
19		Cinkuotos skardos ortakių D 160 montavimas	m	12.000			
20		Cinkuotos skardos ortakių D 200 montavimas	m	20.000			
21		Cinkuotos skardos ortakių D 250 montavimas	m	24.000			
22		Uždarymo sklendžių su el. pavarą D 250 montavimas	vnt.	2.000			
23		Triukšmo slopintuvų montavimas	vnt.	4.000			
24		Ortakių šiluminė izoliacija, kai izoliacijos storis 30 mm	100m2	0.059			
25		Oro tiekimo grotelių 525x75(h) montavimas	vnt.	6.000			
26		Oro šalinimo grotelių 525x75(h) montavimas	vnt.	6.000			
27		Lauko grotelių 400(h)x400 montavimas	vnt.	2.000			
28		Ventiliacijos sistemos aerodinaminis balansavimas, išbandymas ir paleidimas	vnt.	1.000			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 1

2 Oro kondicionavimas

1	Oro kondicionavimo sistema OK1	kompl.	1.000
2	Atraminių konstrukcijų oro kondicionavimo įrenginiams montavimas	kompl.	2.000
3	Kondicionavimo sistemos išorinio oro kondicionavimo įrenginio 5,4 kW galios montavimas	vnt.	1.000
4	Kondicionavimo sistemos vidinio oro kondicionavimo įrenginio 5,4 kW galios montavimas	vnt.	1.000
5	Varinių vamzdelių tiesimas 6,35+12,7	m	7.000
6	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	2.000
7	Oro kondicionavimo sistemos derinimas, paleidimas	vnt.	1.000
8	Oro kondicionavimo sistema OK2	kompl.	1.000
9	Atraminių konstrukcijų oro kondicionavimo įrenginiams montavimas	kompl.	2.000
10	Kondicionavimo sistemos išorinio oro kondicionavimo įrenginio 5,4 kW galios montavimas	vnt.	1.000
11	Kondicionavimo sistemos vidinio oro kondicionavimo įrenginio 5,4 kW galios montavimas	vnt.	1.000
12	Varinių vamzdelių tiesimas 6,35+12,7	m	7.000
13	Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia daugiau 5 kW iki 7 kW	vnt.	2.000
14	Oro kondicionavimo sistemos derinimas, paleidimas	vnt.	1.000

Skyriuje 2

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė: O. Guokaite

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė	KOM-222 Mokslo paskirties pastatas Gedminų g. Nr. 7, Klaipėda (Klaipėdos "Santarvės" progimnazija)
Statiny	4 Klaipėdos "Santarvės" progimnazija Gedminų g. Nr.7, Klaipėda Paprastas remontas
Žiniaraštis	3 Vandentiekis ir nuotekos

2024.12.17

Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vidaus šalto vandentiekio tinklai						
1		Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm	m	30.000		
2		Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio skersmuo iki 35 mm	100m	0.160		
3		Uždaramųjų rutulinių ventilių d 20 montavimas	vnt.	8.000		
4		Šalto vandens krano d 15 montavimas	vnt.	11.000		
5		Priešgaisrinių movų vamzdžių perėjimui per sienas/perdangas montavimas	vnt.	5.000		
6		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis	vnt.	5.000		
7		Vid. vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0.300		
8		Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.030		
9		Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist. k8=1.03	vnt	1.000		
Skyriuje 1						
2 Vidaus karšto vandentiekio tinklai (T3)						
1		.Vidaus vandentiekio vamzdinių tiesimas iš polietileningų vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm	m	36.000		
2		Vamzdinių vamzdžių izoliavimas folija padengtais kevalais, kai vamzdžio skersmuo iki 35 mm	100m	0.240		
3		Uždaromosios armatūros montavimas (rutulinis čiaupas d 32 mm)	vnt.	1.000		
4		Uždaramųjų rutulinių čiaupų d 20 montavimas	vnt.	6.000		
5		Karšto vandens krano d 15 montavimas	vnt.	7.000		
6		Priešgaisrinių movų vamzdžių perėjimui per sienas/perdangas montavimas	vnt.	9.000		
7		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis	vnt.	9.000		
8		Vid. vandent.sist.vamzd., kurių D iki 400mm, hydr.išbandymas	100m	0.360		
9		Vamzdinių praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0.036		
10		Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid. vandent.sist. k8=1.03	vnt	1.000		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

11		Apdailos darbai atidengiant ir užtaisant esamas nišas	m	6.000		
----	--	---	---	-------	--	--

Skyriuje 2**3 Vidaus nuotekų šalinimo tinklai**

1		Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdyno montavimas	m	23.000		
2		Nuotekų vamzdynų išbandymas ir apžiūrėjimas	100m	0.230		
3		Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	1.000		
4		Priešgaisrinių įvorių d 50 montavimas	vnt.	8.000		
5		Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariomis mastikomis	vnt.	8.000		
6		Apdailos darbai atidengiant ir užtaisant esamas nišas	m	4.000		
7		Statybinių šiukšlių išvežimas k2=1.50	t	0.010		

Skyriuje 3**žiniaraštyje 3**

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 3
Sudarė: O. Guokaite

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė	KOM-222 Mokslo paskirties pastatas Gedminų g. Nr. 7, Klaipėda (Klaipėdos "Santarvės" progimnazija)
Statiny	4 Klaipėdos "Santarvės" progimnazija Gedminų g. Nr.7, Klaipėda Paprastas remontas
Žiniaraštis	4 Elektrotechnika

2024.12.17

Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 STEAM laboratorija							
1		LED šviestuvų 600x600 mm montavimas	100vnt		0.160		
2		LED šviestuvų klasės lentų apšvietimui montavimas	100vnt		0.020		
3		Evakuacinių šviestuvų montavimas (Evakuacinis šviestuvas, IP65, 3W LED, 1h akum.)	100vnt		0.020		
4		Antipanikinių avarinio apšvietimo šviestuvų montavimas (avarinis šviestuvas LED, su 1h akum.)	0,5 vnt		0.020		
5		Jungiklio montavimas	100vnt		0.040		
6		Kištukinio lizdo montavimas	100vnt		0.150		
7		Judesio jutiklio montavimas	vnt		1.000		
8		48 modulių elektros skydelių surinkimas ir montavimas (JS-2)	vnt		1.000		
9		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	100m		2.000		
10		Kabelio vario gyslomis montavimas	100m		3.730		
11		Sandarinimas priešgaisrinėmis medžiagomis	kompl.		1.000		
Skyriuje 1							
2 Gamtos mokslų laboratorija							
1		LED šviestuvų 600x600 mm montavimas	100vnt		0.160		
2		LED šviestuvų klasės lentų apšvietimui montavimas	100vnt		0.020		
3		Evakuacinių šviestuvų montavimas (Evakuacinis šviestuvas, IP65, 3W LED, 1h akum.)	100vnt		0.020		
4		Antipanikinių avarinio apšvietimo šviestuvų montavimas (avarinis šviestuvas LED, su 1h akum.)	0,5 vnt		0.020		
5		Jungiklio montavimas	100vnt		0.040		
6		Kištukinio lizdo montavimas	100vnt		0.080		
7		Judesio jutiklio montavimas	vnt		1.000		
8		48 modulių elektros skydelių surinkimas ir montavimas (JS-2)	vnt		1.000		
9		Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo iki 32 mm	100m		1.200		
10		Kabelio vario gyslomis montavimas	100m		2.840		
11		Sandarinimas priešgaisrinėmis medžiagomis	kompl.		1.000		
12		Metalinių kopėčių kabeliams montavimas	100m		0.150		
Skyriuje 2							

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

.....

.....

.....



Sudarė: O. Guokaitė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAŲATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė KOM-222 Mokslo paskirties pastatas Gedminų g. Nr. 7, Klaipėda (Klaipėdos "Santarvės" progimnazija)

Statinys 4 Klaipėdos "Santarvės" progimnazija Gedminų g. Nr.7, Klaipėda Paprastasis remontas

Žiniaraštis 5 Elektroniniai ryšiai

2024.12.17 Suma žiniaraščiui EUR Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Darbai

1		.Kompiuterinio kabelio FTP5e kat. tiesimas	100m	0.760		
2		Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2.000		
3		Bevielio ryšio prieigos taško (Wife) įrengimas	vnt	2.000		

Skyriuje 1
žiniaraštyje 5
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Iš viso žiniaraštyje 5



Sudarė: O. Guokaitė