

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 1 Architektūros dalis

2024.12.20					Suma objektui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Apdaila						
1	N11P-0702	Kaučiko grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2	111,5		
2	R63P-0142	E-komunikacijų įbetonuojamų dėžučių įrengimas 75-95x188x265 mm	vnt.	5,0		
3	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2	0,265		
4	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) izoliacijų įrengimas, naudojant izoliacines plokštes , kai putų polistireno plokštės storis 130.00 mm	100m2	0,85		
5	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,85		
6	N11P-1501	Armotų betoninių grindų įrengimas, šlifuojant - glaistant (be armavimo darbų) , paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 60.00 mm	100m2	0,85		
7	N11-170	Betoninių grindų armavimas tinklais k8=1.12	t	0,11		
8	N15-52	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas k8=1.09	100m2	0,88		
9	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,88		
10	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,88		
11	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,88		
12	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,88		
13	F60-3-6	Sienų šiltinimas iš vidaus termoizol. pl., įrenginat metalinį karkasą ir aptaisant gipskartonio pl. (100m2 sienos pav.)	100m2	0,69		
14	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,69		
15	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,69		
16	N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,69		
17	N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,69		
18	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,072		

19 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,072
20 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,072
21 N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,072
22 F15-1-10	„Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	115,0
23 N15P-0408	Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis	m2	8,0
24 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,08
25 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,08
26 N15P-0101	Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,08
27 N15-134	Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,08
28 N46-37	Angų pramušimas plytų konstrukcijose, kai angos didelės iki 1000 mm k8=1.17	m3	0,5
29 N2P-0303	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	6,3

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 2 Elektrotechnika

2024.12.20

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektrotechnika						
1	N21P-0208	Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 18 vnt)	vnt.	1,0		
2	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0,26		
3	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus , kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,26		
4	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,01		
5	N21-202	Perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02		
6	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,23		
7	N21-440-2	Viršįtampių ribotuvų montavimas TP 0,4 kV spintose	vnt.	1,0		
8	N21-241	.Šviestuvų montavimas	100vnt	0,24		
9	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius , kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	3,35		
10	3498-278	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE	m	145,0		
11	3498-279	1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x2.5RE	m	190,0		
12	N21P-0308	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,07		
13	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	107,0		
14	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 3 Vėdinimas

2024.12.20				Suma objektui EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vėdinimas						
1	N20P-0501	.Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	3,0		
2	N50-311	Valdymo pultelio montavimas	vnt.	3,0		
3	N20P-0201	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0		
4	88003001	Reguliavimo sklendė d100	vnt	1,0		
5	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	1,0		
6	N20P-0207	Difuzorių montavimas , kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	4,0		
7	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	1,0		
8	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	4,0		
9	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	6,0		
10	N20P-0109	Plieninių sraigtinių ortakių tiesių dalių montavimas , kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	14,0		
11	1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	6,0		
12	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	12,0		
13	1072-195	Lankstūs ortakiai Flex 200 iš aliuminio, L-3000	vnt	1,0		
14	R63P-7113	Orlaidžių montavimas gyvenamųjų pastatų išorinėse sienose	vnt.	5,0		
15	88003002	Automatinė orlaidė VTK-160	vnt	4,0		
16	88003003	Automatinė orlaidė VTK-100	vnt	1,0		
17	N21P-0139	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose , kai skylės skersmuo 160mm, gylis 200 mm	100vnt	0,05		
18	N16P-1402	Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas ugniai atspariais žiedais (plytų sienose ir pertvarose)	vnt.	5,0		
19	D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	3,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sudarė :
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 4 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis

2024.12.20					Suma objektui EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VIDAUS ŠALTO VANDENTIEKIO TINKLAI (V1)						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	48,0		
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	20,0		
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	26,0		
4	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	2,0		
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,48		
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	14,0		
7	88004001	Kampiniai ventiliai praustuvam ir maišytuvams Ø1/2“	vnt	14,0		
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,48		
9	N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,48		
10	N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1,0		
Skyriuje 1						
2 VIDAUS KARŠTO VANDENTIEKIO TINKLAI (T3)						
1	N16P-0201	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	46,7		
2	1020-351	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d16x2	m	20,0		
3	1020-353	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen" 10 bar, d 20x2	m	25,0		
4	1020-355	Daugiasluoksniai vamzdžiai PE-RT/AL/PE-HD "Hakathen"10 bar, d 32x3	m	1,7		
5	N26-262	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,467		
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	14,0		
7	88004001	Kampiniai ventiliai praustuvam ir maišytuvams Ø1/2“	vnt	14,0		
8	N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,467		

9 N22P-0707	Vamzdynų iki 400 mm skersmens praplovimas su dezinfekcija , kai vamzdžių skersmuo iki 65 mm k9=1.15	100m	0,467
10 N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. k8=1.03	vnt	1,0

Skyriuje 2

3 VIDAUS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI F1, F3

1 N16P-1101	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų m ir stovų vamzdžių montavimas , kai nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm (m vamzdyno)	m	25,0
2 1027-40	PP vamzdžiai su movomis, 25x1.8/0.25 (vidaus nuotekų sistema)	vnt	25,0
3 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,25
4 N23P-0503	Nuotekų vamzdyno prijungimas prie esamų tinklų k8=1.03,k9=1.15	vnt.	1,0

Skyriuje 3

4 SANITARINIAI PRIETAISAI, TRAPAI

1 N16P-1005	.Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas , tvirtinant prie sienų	vnt.	14,0
-------------	--	------	------

Skyriuje 4

žiniaraštyje 4

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 4

Sudarė :

/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statinys 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 5 Gaisro signalizacijos tinklai

2024.12.20

Suma objektui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Gaisro signalizacijos tinklai						
1	N50-330	.Optinio spindulinio dūmų jutiklio (siųstuvo-imtuvo) komplekto demontavimas ir atgal sumontavimas k1=1.25,k2=1.25	kompl.	4,0		
2	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,3		
3	R63P-0142	Kabelių pritraukimo dėžių montavimas	vnt.	2,0		
4	N50-380	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	vnt.	1,0		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 5						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 5						

Sudarė :
/Pavardė/

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė SG-4640 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Statiny 1 Klaipėdos „Liudviko Stulpino“ progimnazijos, Bandužių g. 4, Klaipėda, unikalus numeris 2199-1001-1016 vidaus patalpų paprastojo remonto darbų aprašas

Žiniaraštis 6 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

2024.12.20				Suma objektui EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)						
1	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0,07		
2	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0,07		
3	N46-109	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose,kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17	100m	0,02		
4	R63P-0142	Kabelių pratraukimo dėžių montavimas	vnt.	4,0		
5	N21P-0307	.Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas ant grindų pagrindo , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	0,2		
6	1035-32	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 20/17.8mm	m	20,0		
7	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,34		
Skyriuje 1						
žiniaraštyje 6						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 6						

Sudarė :
/Pavardė/