

BENDRŲJŲ DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statiny

Taikos g. 12 Elektrėnai vidaus patalpų remontas

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Apdailos darbai			
1	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	1,26
2	Pakabinamų lubų iš plokščių "Amstrong" išardymas	100m2	1,33
3	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	1,33
4	Keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių)	100m2	0,9
5	Klijų likučių nuo betoninių grindų dangų nuvalymas	100m2	0,9
6	Laminuotų grindlėnčių dangos išardymas	100m2	0,243
7	Viensluksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0,1
8	Medinių vidaus dviverių durų keitimas plastiko durimis	m2	3,15
9	Medinių durų blokų keitimas mediniais durų blokais (vidinės durys, blokai iki 2 m2)	m2	1,8
10	Apvadų pakeitimas, kai jie iš minkštos medienos	m	10,0
11	Vitrinos keitimas plastiko durimis	m2	2,5
12	Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	2,42
13	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu	100m2	2,63
14	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m2	0,02
15	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,63
16	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,63
17	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2,63
18	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	2,63
19	Laminuotų vinilinių grindlėnčių danga, įrengiant PVC grindjuostes	100m2	0,44
20	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaime išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	100m2	0,9
21	Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą	100m2	0,9
22	Grindjuosčių tvirtinimas linoleumo dangų grindims, kai grindjuostės PVC	m	77,0
23	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus	m2	25,0
24	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	133,35
25	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0,5
26	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,5
27	Smulkus langų varstomų rėmų remontas, juos neišimant	vnt	5,0
28	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,02

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
29	Anksčiau dažytų durų geras aliejinis dažymas, nuvalant 10% senų dažų	m2	2,0
2 Patalpų apšvietimas ir elektros instaliacija			
1	Šviestuvų demontavimas	100vnt	0,56
2	Šviesos diodų šviestuvų vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose	vnt.	17,0
3	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas tinkuotu ar mediniu pagrindu, tvirtinant apkabėlėmis	100 m	0,3
4	Elektros paskirstymo skydo demontavimas	vnt	2,0
5	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulių iki 12 vnt įskaitant modulinį elektros skaitiklį)	vnt.	1,0
3 Šildymas			
1	20 mm skersmens radiatorių termostatinų ventilių su galvomis pastatymas esamuose vamzdynuose	vnt.	10,0

