

**BIRŽŲ RAJONO DIDELIO DIAMETRO DRENAŽO RINKTUVŲ AVARINIŲ GEDIMŲ
TAISYMO DARBŲ APRAŠYMAI**

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	Minimalūs darbų kiekiai	Įkainis, Eur (be PVM)	Įkainis, Eur (su PVM)
1.	<i>Drenažo rinktuvų remontas</i>				
1.1.	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0,4 m3 talpos kaušais	1 m ³	1		
1.2.	Drenažo rinktuvų iš 125x3.8 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m	1		
1.3.	Drenažo rinktuvų iš 160x4.9 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m	1		
1.4.	Drenažo rinktuvų iš 180x5.5 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m	1		
1.5.	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m	1		
1.6.	Drenažo rinktuvų iš 250x7.6 mm skers. poliet. vamzd. įrengimas	1 m	1		
1.7.	Esamų keramikinių sausintuvų ir rinktuvų prijungimas prie suremontuoto rinktuvo	1 vnt.	1		
1.8.	Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui iš lomų drenažo remonto metu	1 vnt.	1		
1.9.	Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi	1 m	1		
1.10	Paviršinio vandens nuleistuvo PN-42 įrengimas	1 vnt.	1		
1.11.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	1		
1.12.	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	1 vnt.	1		
1.13.	Drenažo rinktuvų iš 145 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m	1		
1.14.	Drenažo rinktuvų iš 180 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m	1		
1.15.	Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens gofruotų perforuotų PVC drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas	1 m	1		
1.16.	Griovio dugno valymas ties žiotimis rankiniu būdu	1 m ³	1		
1.17.	Vandens pašalinimas siurbliais iš tranšėjų jungiant drenažą	1 m ³	1		
1.18.	Krūmų rovimas kelmarovėmis nuo drenažo trasų	1 ha	1		
1.19.	Grunto kasimas rankiniu būdu dirbtinių kliūčių griovyje ardymui	1 m ³	1		

**BIRŽŲ RAJONO DIDELIO DIAMETRO DRENAŽO RINKTUVŲ AVARINIŲ GEDIMŲ
TAISYMO DARBŲ APRAŠYMAI**

1.20.	Dirbtinių kliūčių griovyje ardymas vienkaušiais ekskavatoriais	1 m ³		
1.21.	Grunto kasimas ir perkėlimas buldozeriais	1 m ³		
1.22.	Kelio žvyro dangos atstatymas	1 m ³		
1.23.	Laikinių įspėjamųjų ir nukreipiamųjų kelio ženklų pastatymas ir demontavimas	1 vnt.		
1.24.	Grunto kasimas rankiniu būdu, rengiant drenažą ties kliūtimis	1 m ³		
1.25.	300-400 mm skersmens žiočių įrengimas griovio šlaite	1 vnt.		
1.26.	Vandens nuleistuvo F-10 įrengimas	1 vnt.		
[1.27.	Polietileninio paslėpto drenažo šulinio PE-ŠP-40 įrengimas	1 vnt.		
1.28.	Drenažo rinktuvų iš 392 mm vid. skersmens plastik. Vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose	1 m		
1.29.	Drenažo rinktuvų iš 299,6 mm vid. skersmens plastik. Vamzdžių įrengimas mineraliniuose gruntuose	1 m		
Įkainių suma pasiūlymo vertinimui:				

Žiniaraštį sudarė inžinierius-melioratorius



Rimantas Šikšnys