

**J. BASANAVIČIAUS G. TAURAGĖS M. TAURAGĖS R. SAV. REKONSTRAVIMO IR
PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBOS DARBAI**

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 1319364)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m. kovo d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydama viešąjį pirkimą „J. Basanavičiaus g. Tauragės m. Tauragės r. sav. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai“ CVP IS priemonėmis gavo Tiekėjų klausimus.

Išnagrinėjus gautus klausimus teikiame atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Kiekių žiniaraščiuose parašyta, jog 3 cm storio pasluoksnis yra iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5, trinkelėsių siūlės irgi užpildomos granito atsijomis. Ar galite pasiūlyme vertinti dolomito atsijas?

Atsakymas. Perkančioji organizacija informuoja, kad patikslintas J. Basanavičiaus g. (TR7417), Tauragės m., Tauragės r. sav. rekonstravimo ir paviršinių nuotekų tinklų statybos projekto (toliau – Projektas) suvestinis darbų kiekių žiniaraštis (2414.1-TDP-S-SDKŽ) pateiktas CVP IS priemonėmis 2025 m. kovo 5 d. pranešimu ID 102097, šio klausimo atsakymas pateiktas „Dėl viešojo pirkimo metu gautų klausimų nagrinėjimo“ 3 atsakyme.

2. Klausimas. TS 4.6 aprašytas medžių ir krūmų pašalinimas. Kiekių žiniaraščiuose tokių darbų nėra. Patikslinkite.

Atsakymas. Kiekių žiniaraštyje tokie darbai nėra numatyti, techninės specifikacijos 4.6. p. nekeičiamas.

3. Klausimas. Kiekių žiniaraščiuose Basanavičiaus g. poz. 2.3 yra darbai Grunto, tinkamo sankasai atsivežimas ir įrengimas 673 m³. Patikslinkite, ar netinkamo grunto iškasimas ir išvežimas yra įtrauktas į 2.1 ir 2.2 pozicijas, ar reikia papildomai įsivertinti?

Atsakymas. Netinkamo grunto iškasimas ir išvežimas yra įtrauktas į 2.1. ir 2.2. pozicijas, jų papildomai įsivertinti nereikia.

4. Klausimas. Drenažas. Basanavičiaus g. žiniaraščiai. 8.1 poz Drenažo d113/128 įrengimas. Ar drenažo tranšėjų įrengimo darbai yra įtraukti į žiniaraščius, ar reikia papildomai įsivertinti? Brėžiniuose drenažas užpilamas apsauginiu šalčiui atspariu sluoksniu, tačiau pagal TS 14. "Vandens nuvedimas", rašoma, jog vamzdžiai klojami ant skaldos fr. 11/16 pagrindo. "Plastikiniai vamzdynai turi būti klojami ant ne plonesnio kaip 100 mm storio

skaldos fr. 11/16 sluoksnio, jei tranšėjos dugnas yra suformuotas iš esamo grunto grunto." patikslinkite drenažo įrengimo detalę.

Atsakymas. Drenažo kiekiai įvertini kasimo ir apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (toliau – AŠAS) užpylimo kiekiuose. Techninės specifikacijos patikslintos. Drenažo vamzdžių pagrindui ir užpylimui naudojamas AŠAS.

5. Klausimas. Želdiniai. Projekte numatyta sodinti klevai ir baltosios sedulos. Patikslinkite sodinukų dydį. Patikslinkite žiniaraščio poz. 14.2 poz. Sodinamas klevas (acer miyabei) kartu su sedula baltąją 7 vnt. Sodinami 7 klevai ir 7 sedulos? o poz. 14.3 dar papildomos 15 sedulų? Ar poz 14.2 turėtų būti tik 7 klevai?

Atsakymas. Medžių sodinukų apimtis ir aukštį rangovas susiderina su užsakovu. Sodinukų dydis, kiekis pateiktas CVP IS priemonėmis 2025 m. kovo 5 d. pranešimu ID 102097 „Dėl viešojo pirkimo metu gautų klausimų nagrinėjimo“ 17 ir 18 klausimų atsakymuose.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Nora Trakšeliene

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	viešieji pirkimai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-07 Nr. VPP-34
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Nora Trakšeliienė 2025-03-07
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
