



**DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA**

Suinteresuotiems tiekėjams,
užsiregistravusiems pirkime Nr. 1091522

**DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ
PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 1091522)**

Remdamiesi Viešojo pirkimo komisijos nutarimais (Komisijos 2025 m. kovo 7 d. posėdžio protokolas Nr. 9) informuojame, kad:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPI) 36 straipsnio 5 dalimi, Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikšteles darbų pirkimo (toliau – pirkimas) bendrųjų sąlygų 5.2 punktu, Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į suinteresuoto tiekėjo pateiktą klausimą, teikia pirkimo sąlygų paaiškinimą ir patikslinimą:

Tiekėjo klausimas. Informuojame, kad pildant pateiktus užrakintus žiniaraščius skyrių suminėse eilutėse vietoje skaičių rašomos grotelės. Prašome pateikti žiniaraščius, kuriuos būtų galima užpildyti teikiant pasiūlymą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad šaligatvių įrengimų skyriuje yra neteisingas smėlio pagrindo įrengimo mato vnt arba kiekis. Prašome patikslinti.

Atsakymas. Perkančioji organizacija DKŽ praplėtė suminių eilučių skyrių, kad tiekėjams pilnai tilptų įrašyti kainą.

Techninio darbo projekto rengėjams patikrinus kiekius ir matavimo vienetus, perkančioji organizacija patikslina DKŽ Susisiekimas I ir II etapų eilutėse, atitinkamai Exel Nr. 75 ir Nr. 66 numatytus: „Darbo kodas“, „Darbų ir išlaidų aprašymas“, darbų matavimo vienetus ir Susisiekimas II etapo DKŽ kiekį. Korekcijos pažymėtos kita spalva.

2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnio 4 dalies 1 punktu, pirkimo bendrųjų sąlygų 5.3 punktu, pirkimo pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki **2025 m. kovo 13 d. 10.00 val.** Minėta informacija taip pat bus paskelbta CVP IS.

Remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, ir atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo pagrindinėje informacijoje bei Nacionaliniame skelbime apie pirkimą arba skelbime apie projekto konkursą - bendroji direktyva, įprasta tvarka „Pataisa“ nėra galimybės pakeisti Paaiškinimų termino pabaigos, todėl perkančioji organizacija šiuo raštu informuoja, kad Paaiškinimų termino pabaiga yra pratęsiama iki **2025 m. kovo 7 d. 00:00 val.** ir informacija apie Paaiškinimų termino pabaigą bus pateikta prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams, taip pat šis pranešimas bus pridėtas prie pirkimo dokumentų.

3. Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 2.7 punktu, parašome tiekėjus vadovautis naujausiais pirkimo dokumentų paaiškinimais bei patikslinimais.

PRIDEDAMA. Žiniaraščiai pirkimui **2025-03-07 d. redakcija.**

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė

Edita Davičikaitė

T. Ročka, tel. +370 313 51645, el. p. tadas.rocka@druskininkai.lt

J. Kavaliauskienė, tel. +370 313 53 763, el. p. jolanta.kavaliauskiene@druskininkai.lt

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Statinių grupė Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. Druskinuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Statinys Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskinuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Žiniaraščio Nr.	Darbų kiekio žiniaraščio pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Kitos paskirties inžinieriniai statiniai [1 Etapas] Susisiekimo dalis. Aikštelių ir prieigų II dangos konstrukcijos variantas DK 0,1			0,00	0,00
2	Kitos paskirties inžinieriniai statiniai [2 Etapas] Susisiekimo dalis. Aikštelių ir prieigų II dangos konstrukcijos variantas DK 0,1			0,00	0,00
3	Elektrotechnika			0,00	0,00
4	Papildomi darbai			0,00	0,00
Iš viso:				0,00	0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 1

Statinių grupė Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. Druskinukuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Statiny Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskinukuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Žiniaraštis Kitos paskirties inžinieriniai statiniai [1 Etapas] Susisiekimo dalis. Aikštelių ir prieigų II dangos konstrukcijos variantas DK 0,1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui		0,00 EUR	
				Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai							
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,309000	0,00	0,00	0,00
2	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,413000	0,00	0,00	0,00
3	R16-108	Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo	vnt	14,0	0,00	0,00	0,00
4	R16-108	Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo	vnt	4,0	0,00	0,00	0,00
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais(liukų	t	0,784000	0,00	0,00	0,00
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti(liukų išvežimas]	t	0,784000	0,00	0,00	0,00
7	HP1-2-7	Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose	100 m2	0,540000	0,00	0,00	0,00
8	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu, kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3 susmulkintos masės)	10m3	1,600000	0,00	0,00	0,00
9	R61P-0225	Medienos pakrovimas ir išvežimas (atstumas 20 km , pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu)	100m3	0,160000	0,00	0,00	0,00
10	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
11	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
12	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
13	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo iki 26 cm k9=1.15	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
14	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 26 cm iki 34 cm	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
15	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm k9=1.15	100vnt	0,010000	0,00	0,00	0,00
16	N57P-0119	Šakų, nupjautų krūmų ir smulkaus miško smulkinimas šakų smulkintuvu , kai smulkintuvo našumas iki 20 m3/h, įkrovos padavimo būdas rankinis (10m3 susmulkintos masės)	10m3	0,021000	0,00	0,00	0,00
17	R61P-0225	Medienos, pakrovimas ir išvežimas (atstumas 20 km , pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu)	100m3	0,014000	0,00	0,00	0,00
18	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	11,080000	0,00	0,00	0,00
19	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0,209000	0,00	0,00	0,00
20	N27-41	Bordūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,	m	751,0	0,00	0,00	0,00
21	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	7,800000	0,00	0,00	0,00
22	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	426,600000	0,00	0,00	0,00
23	N6P-0902	Armatūros strypų sujungimai, suvirinant vonelėje , kai strypai horizontalūs ir jų skersmuo daugiau 25mm [ardymas]	vnt.	3,0	0,00	0,00	0,00
24	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant	t	0,150000	0,00	0,00	0,00

25	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0,150000	0,00	0,00
26	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,160000	0,00	0,00
27	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (100m2	0,160000	0,00	0,00
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	3,176000	0,00	0,00
2	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,419000	0,00	0,00
3	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,315000	0,00	0,00
4	H11K-2	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaide vandeniui prikabinamais 12t volais, važiuojant viena vieta 9 kartus k9=1.15	100m3	9,940000	0,00	0,00
5	H09K-3	2 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 20 m	t.m3	0,994000	0,00	0,00
6	959-3	Gruntas	m3	994,0	0,00	0,00
7	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm, nekasant griovelių) k9=1.15	100m2	10,450000	0,00	0,00
8	N57P-2204	Šlaitų apšėjimas daugiametėmis žolėmis	100m2	10,450000	0,00	0,00
Skyriuje 2						
3 Dangos konstrukcijos įrengimas						
1	N27P-17-2	Viensluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvai iki 500 t/h) k8=1.17, k9=1.15	100m2	31,140000	0,00	0,00
2	N27P-11-3	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis	100m2	31,140000	0,00	0,00
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	14,190000	0,00	0,00
4	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17, k9=1.15	100m	2,760000	0,00	0,00
Skyriuje 3						
4 Bortai						
1	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300 mm k9=1.15	100m	6,370000	0,00	0,00
2	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	100m	8,430000	0,00	0,00
3	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220 mm k9=1.15	100m	0,650000	0,00	0,00
4	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandininimo) juosta	100m	7,020000	0,00	0,00
Skyriuje 4						
5 Šaligatvių įrengimas						
1	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (100m2	13,0	0,00	0,00
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos,	100m2	13,350000	0,00	0,00
3	N27P-27-2	Skaldos fr. 0/45 šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	13,350000	0,00	0,00
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	100m3	3,050000	0,00	0,00
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant	100m2	0,350000	0,00	0,00
Skyriuje 5						
6 Horizontalaus ženklavimo termoplastu įrengimas						
1	N57P-6103	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištiesine linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm)	km	0,353000	0,00	0,00

2	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais išsiline linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm)	km	0,250000	0,00	0,00
3	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas	m2	15,0	0,00	0,00
4	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	4,300000	0,00	0,00
5	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	14,700000	0,00	0,00
Skyriuje 6						0,00
7 Kelio ženklų įrengimas						
1	H18K-25	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	20,0	0,00	0,00
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių	vnt.	27,0	0,00	0,00
Skyriuje 7						0,00
8 Vandens nuvedimas						
1	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	4,0	0,00	0,00
Skyriuje 8						0,00
Žiniaraštyje 1						0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						0,00
Iš viso žiniaraštyje 1						0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 2

Statinių grupė Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. Druskinkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Statinsys Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Žiniaraštis Kitos paskirties inžinieriniai statiniai [2 Etapas] Susisiekimo dalis. Aikštelių ir prieigų II dangos konstrukcijos variantas DK 0,1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui	
					0,00 EUR	
					Kaina EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso	
1 Paruošiamieji darbai						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,284000	0,00	0,00
2	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,421000	0,00	0,00
3	R16-108	Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo	vnt	20,0	0,00	0,00
4	R16-108	Plaukiojančio' tipo liukų pakėlimas asfaltavimo	vnt	4,0	0,00	0,00
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais[liukų	t	1,094000	0,00	0,00
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti[liukų išvežimas]	t	1,094000	0,00	0,00
7	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	16,540000	0,00	0,00
8	N27-38	Betoninės dangos išardymas mechanizuotai	100m3	0,452200	0,00	0,00
9	N27-41	Bordiūrų, sudėtų ant betoninio pagrindo,	m	892,0	0,00	0,00
10	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0,125000	0,00	0,00
11	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	587,200000	0,00	0,00
12	H18K-25	Kelio ženklų viensėbių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų demontavimas	vnt.	1,0	0,00	0,00
13	HP6-4-16	Nereikalingų (senų) kelio ženklų skydų	vnt.	2,0	0,00	0,00
14	N6P-0902	Armatūros strypų sujungimai, suvirinant vonelėje , kai strypai horizontalūs ir jų skersmuo daugiau 25mm [ardymas] k1=0.50,k2=0.50,k3=0.500,k8=1.04,k9=1.15	vnt.	2,0	0,00	0,00
15	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	0,130000	0,00	0,00
16	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	0,130000	0,00	0,00
17	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0,430000	0,00	0,00
18	N27P-22-2	Betono trinkelėlių įrengimas, užpilant siūles (100m2	0,430000	0,00	0,00
Skiryje 1						0,00
2 Žemės darbai						
1	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	4,337000	0,00	0,00
2	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,099000	0,00	0,00

3	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t.m3	0,026000	0,00	0,00
4	H11K-2	30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 12t volais,važiuojant viena vieta 9 kartus k9=1.15	100m3	8,160000	0,00	0,00
5	H09K-3	2 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 20	t.m3	0,816000	0,00	0,00
6	959-3	Gruntas	m3	816,0	0,00	0,00
7	N57P-2202	Šlaitų tvirtinimas augaliniu gruntu, paskleidžiant gruntą rankiniu būdu (sluoksnis 10 cm , kasant griovelius) k9=1.15	100m2	7,280000	0,00	0,00
8	N57P-2204	Šlaitų apsėjimas daugiametėmis žolėmis	100m2	7,280000	0,00	0,00
Skyriuje 2						
3 Dangos konstrukcijos įrengimas						
1	N27P-17-2	Viensluoksnės dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 10.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	25,480000	0,00	0,00
2	N27P-11-3	Skaldos 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm , dvisluoksnis) k9=1.15	100m2	25,480000	0,00	0,00
3	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 96 kW (130 AG) k9=1.15	100m3	11,270000	0,00	0,00
4	N57P-3235	Asfaltbetonio dangos technologinių siūlių apdorojimas bitumo emulsija k8=1.17,k9=1.15	100m	2,200000	0,00	0,00
Skyriuje 3						
4 Bortai						
1	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300 mm k9=1.15	100m	8,300000	0,00	0,00
2	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200 mm k9=1.15	100m	8,420000	0,00	0,00
3	N27P-24-5	Betono bordiūrų įrengimas ant 200 mm betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220 mm k9=1.15	100m	0,750000	0,00	0,00
4	N57P-7307	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	9,050000	0,00	0,00
Skyriuje 4						
5 Šaligatvių įrengimas						
1	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant siūles (100m2	13,150000	0,00	0,00
2	N57P-3502	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	13,480000	0,00	0,00
3	N27P-27-2	Skaldos fr. 0/45 šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	13,480000	0,00	0,00
4	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	100m3	3,070000	0,00	0,00
5	N27P-22-2	Betono trinkelų įrengimas, užpilant	100m2	0,330000	0,00	0,00
Skyriuje 5						
6 Horizontalaus ženklavimo termoplastu įrengimas						
1	N57P-6103	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm)	km	0,245000	0,00	0,00
2	N57P-6103	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklavimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm)	km	0,409000	0,00	0,00

3	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo	m2	3,800000	0,00	0,00
4	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	2,200000	0,00	0,00
5	N57P-6113	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2 k9=1.15	m2	11,300000	0,00	0,00
Skyriuje 6						0,00
7 Kelio ženklų įrengimas						
1	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	15,0	0,00	0,00
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų	vnt.	18,0	0,00	0,00
Skyriuje 7						0,00
8 Vandens nuvedimas						
1	N23P-0910	Liukų įrengimas	vnt.	4,0	0,00	0,00
Skyriuje 8						0,00
Žiniaraštyje 2						0,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						0,00
Iš viso žiniaraštyje 2						0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 3

Statinių grupė Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. Druskinuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Statinsys Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Žiniaraštis Elektrotechninė [EL]

				Suma žiniaraščiui	0,00	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 0.4-10kV kabelinių linijų montavimas						
1	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis	100m	4,930000	0,00	0,00
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose	100m	2,680000	0,00	0,00
3	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė daugiau 6 kg iki 9 kg	100m	1,310000	0,00	0,00
4	N21P-0403	Laidų komplektavimas ir tiesimas spintose, dėžėse, 100m		0,570000	0,00	0,00
5	N50-222	20x3 talpos kabelių prijungimas prie aparatų	10 vnt.	0,100000	0,00	0,00
6	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais	vnt.	8,0	0,00	0,00
7	N21-598	6-10 kV įtampos didesnio kaip 120mm ² skersp. kabeliui jungiamosios movos su terminiais	vnt.	2,0	0,00	0,00
8	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	4,0	0,00	0,00
9	R33-131	35 kV kabeliui galinės išorinės movos montavimas	vnt	1,0	0,00	0,00
10	R33-133	35 kV kabeliui jungiamosios fiksuojančios švininės	vnt	1,0	0,00	0,00
11	N21-597-2	10 kV pereinamųjų movų daugiau 120mm ² skersp.vnt. montavimas, jungiant kabelius su popierine ir su		2,0	0,00	0,00
12	N50-94	Keturių vamzd.koaksialinio kabelio izoliacijos elektrinio atsparumo išbandymas paklojus kabelį	vnt	3,0	0,00	0,00
13	3557-4	1kV galios aliuminiai kabeliai AXMK 4x150SM	m	320,0	0,00	0,00
14	3660-3	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x	vnt	8,0	0,00	0,00
15	3660-6	10 kV galinės movos POLT-12D/3XO-H4 lauko	vnt	3,0	0,00	0,00
16	3556-36	6/10kV galios kabeliai su variniu laidininku N2XSEYm		136,0	0,00	0,00
17	3660-4	10 kV jungiamosios movos POLJ-12/3x120-240	vnt	1,0	0,00	0,00
18	625-153	Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona	m	402,0	0,00	0,00
19	1035-28	Sudėtinis kabelių apsaugos vamzdis 110/100	m	94,0	0,00	0,00
20	1035-64	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su	m	348,0	0,00	0,00
21	1035-74	Gofruoti PVC vamzdžiai su mov. ir kabelio	m	148,0	0,00	0,00
Skyriuje 1						0,00
2 Žemės kasimo darbai [0.4kV]						
1	N21P-0101	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m ³ kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15	km	0,299000	0,00	0,00
2	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto	100m	0,940000	0,00	0,00
3	N21P-0119	Signalinių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotų	km	0,402000	0,00	0,00

4	N21P-0107	Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams užpylimas iki 15 km kW (21 AG) galios buldozeriais iš sankasos (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15	0,299000	0,00	0,00
5	N1P-0908	Plotų planiravimas rankiniu būdu , kai gruntas II 100m2	1,960000	0,00	0,00
6	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis 100m3	0,590000	0,00	0,00
		Skyriuje 2			0,00
		Žiniaraštyje 3			0,00
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%			0,00
		Iš viso žiniaraštyje 3			0,00

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr. 4

Statinių grupė Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Statinys Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g., Druskininkuose rekonstravimo ir padalijimo į du privažiavimo kelius ir automobilių stovėjimo aikštelės projektas

Žiniaraštis Papildomi darbai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma žiniaraščiui		0,00	
				Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1	N1P-1401	Žemės darbai, klojant vamzdyną sausuose gruntuose atskiroje tranšėjoje, kai vamzdžio D iki 600mm, neišvežant grunto, kai tranšėjos gylis daugiau 1,5m iki 2,0 m k9=1.15	km	0,024000	0,00	0,00	
2	N23P-0201	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	24,0	0,00	0,00	
3	N23P-0901	Pagrindų iš birių medžiagų po vamzdynais ir	m3	2,400	0,00	0,00	
4	N23P-0903	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas rankiniu	m3	7,200	0,00	0,00	
5	N23P-0307	.Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas, kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm	vnt.	5,0	0,00	0,00	
Žiniaraštyje 4						0,00	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						0,00	
Iš viso žiniaraštyje 4						0,00	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Druskininkų savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO, PATIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĖSIMO (PIRKIMO NUMERIS 1091522)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-07 Nr. S12-916
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Suinteresuotiems tiekėjams
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Edita Davičikaitė Skyriaus vedėjo pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-07 13:28
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-07 13:28
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-29 11:02 - 2029-08-28 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ugnė Kryževičiūtė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-07 13:53
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-07 13:53
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 17:31 - 2027-03-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Žiniaraščiai pirkimui_2025-03-07 REDAKCIJA.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250226.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-07)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-07 nuorašą suformavo Jolanta Kavaliauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-