



## RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Aušros a. 10, 82196 Radviliškis, tel. +370 422 69 004,  
el. p. informacija@radviliskis.lt, svetainė internete www.radviliskis.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188726247.

Tiekėjams

2025-03-07 Nr. S- 778 -(8.43)  
I Nr.

### DĖL PAKLAUSIMŲ

Viešojo pirkimo komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gavo Tiekėjų paklausimus dėl susisiekiimo komunikacijų Radviliškio r. sav., Šeduvos m. privažiuojamojo vietinės reikšmės kelio prie Vėriškių g. 63, Vėriškių g. 66 Šeduvos m. ir inžinerinių tinklų – lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų statybos darbų pirkimo konkurso dokumentų paaiškinimo, kuriuose:

1. Susisiekiimo dalies 10b priedo 5.4.14 pozicijoje nurodyta įrengti betoninių trinkelų 100x200x80 eismo saugumo salelėse dangą (viso 116 m<sup>2</sup>). Prašoma patikslinti, kuriuose pateikto darbų kiekių žiniaraščio pozicijose yra įvertinti šios saugumo salelės pagrindų įrengimo darbai (ŠNS, skaldos pagrindo sluoksnis, pasluoksnis).

Atsakymas. Šie darbai yra įvertinti 10b Susiekiimo dalies žiniaraščio 5.4.15 ir 5.4.16 eilutėse (2025-03-06 patikslinti darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščiai).

2. Pirkimo dokumentų Susisiekiimo komunikacijų techniniame darbo projekte nurodyta, kad reikės įrengti apsauginius kelio barjerus - atitvarus (30m), tačiau brėžiniuose projektuojamo vienpusio metalinio apsauginio kelio barjero tipas nurodytas - N2W4A, o suvestiniame darbų kiekių žiniaraštyje tipas - N2W2A. Atsakydami į paklausimus 24 poz. klausime nurodėte vadovautis techninių specifikacijų 11 skyriaus nurodymais, tačiau techninėje specifikacijoje tipas nėra nurodytas. Prašome patikslinti neatitikimus ir kokio tipo atitvarus Tiekėjas turi įsivertinti.

Atsakymas. Pataisytas kiekių žiniaraštis. Barjerai naudojami N2W4A.

3. Susisiekiimo dalis. Kiekių žiniaraščio 7.4.1.7. "Pralaidų vagų šlaitų ir dugno tvirtinimas betoniniais blokais P-1 ant skaldos pagrindo, h=0,10 m – 230vnt". Projekto brėžiniuose taip pat matome P-1 blokus. Tačiau techninėje specifikacijoje 5.3 Betoninės plokštės specifikuotas šlait tvirtinimo plokštės PR -1. Prašome patvirtinti, kad šlaitų tvirtinimui reikia vertinti plokštes P-1.

Atsakymas. Yra pakeistas plokščių pavadinimas į P-5-5-1 ir perskaičiuotas kiekis. Pakeistas TS aprašymas. Patvirtiname, šlaitų tvirtinimui naudojamos plokštės P-5-5-1.

4. Susisiekiimo dalis. Vandens nuvedimas. Skyriuje „Šulinių įrengimas“ ir skyriuje „Vamzdynų įrengimas“ pozicijose 7.3.1 ir 7.2.1. reikia vertinti „II gr. grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius, išvežimas į Rangovo pasirinktą vietą iki 25 km atstumu“ viso 739m<sup>3</sup>. Niekur nedetalizuotas(nevertinamas) vamzdynų užpylimas, pagrindo po vamzdžiais įrengimas ir pirminis apsauginis vamzdynų užpylimas. Prašome patvirtinti, kad šių darbų vertinti nereikia. Jeigu reikia, prašome patikslinti konkurso kiekių žiniaraščius. Taip pat, norime pasiteirauti, niekur nereikia vertinti vamzdynų užpylimo grunt, tad prašome patikslinti ar šie darbai turi būti vertinami, jei taip, prašome patikslinti darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraštį.

Atsakymas. Į žiniaraštį pridėti punktai 7.3.4 ir 7.3.5, kurie aprašo pagrindo po vamzdžiais įrengimą ir vamzdžių užpylimą.

5. Žiniaraštis 10d (NŠ). Lauko vandentiekis. Pozic. Nr.10 „PE100-RC PN10 d160 vamzdžiai skirti vandentiekio tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30 cm. Su fasoninėmis dalimis.“ – 5m. Pozicija Nr.12 „Sutankinto smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu (vamzdžio profiliavimui)“ – 5m<sup>3</sup>; pozicija Nr.13 „Vamzdžio užpylimas smėliu iš šonų ir 30 cm virš vamzdžio, jį sutankinant“ – 5m<sup>3</sup>. Ar nesidubliuoja darbai, nes smėlio pasluoksnio įrengimą ir vamzdžio užpylimą reikia vertinti kartu su vamzdžio įrengimu? Jei reikia, prašoma patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis (pridedama).

6. Žiniaraštis 10d (NŠ). Buitinis nuotakynas Pozic. Nr.25 „PE100-RC PN10 d200 vamzdžiai skirti nuotekų tinklui ir jų klojimas atviru būdu, įrengiant smėlio pasluoksnį profiliavimui, vamzdžio užpylimas smėliu virš vamzdžio 30 cm. Su fasoninėmis dalimis.“ – 20m. Pozicija Nr.30 „Sutankinto 15 cm smėlio pagrindo įrengimas po vamzdžiu“ – 10m<sup>3</sup>; pozicija Nr.31 „Vamzdžio užpylimas smėliu iš šonų ir 30 cm virš vamzdžio, jį sutankinant“ – 10m<sup>3</sup>. Norime pasiteirauti ar nesidubliuoja darbai, nes smėlio pasluoksnio įrengimą ir vamzdžio užpylimą reikia vertinti kartu su vamzdžio įrengimu? Jei reikia, prašoma patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas. Pateikiamas patikslintas žiniaraštis (pridedama).

7. Žiniaraštis 10d (NŠ). Lauko vandentiekis. Pozicija Nr.15 „Esamų dangų atstatymas ( 50 m<sup>2</sup>)“ – 1 kompl. Prašoma detalizuoti, kokių esamų dangų atstatymą reikia vertinti.

Atsakymas. MŽ nurodyta – asfaltas.

8. Žiniaraštis 10d (NŠ). Lauko vandentiekis. Buitinis nuotakynas. Niekur nevertinami žemės darbai (grunto kasimas ir užpylimas) vamzdžių paklojimui atviru būdu, darbo ir priėmimo duobių įrengimas. Prašoma patvirtinti kad šių darbų vertinti nereikia. Jei reikia, prašoma patikslinti darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius.

Atsakymas. Atskirai į MŽ minėti darbai neįtraukti, prie vamzdynų yra numatytas klojimas atviru būdu, tad prie šios pozicijos ir tikslinga būtų įsivertinti tai.

9. 10d žiniaraštis. Lauko vandentiekis. Pozicija Nr.9 „Flanšinis adapteris, atsparus tempimui, jungiančio flanšą d“ – nėra d. Prašoma patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas. Žiūr. detalizaciją V1-44 (esamas) ir VŠ-1, numatyti adapteriai PE vamzdžiams d 160.

10. TDP Bendroji dalis (NŠ). Cituojame „Vandentiekio tinklai montuojami atviru būdu, dalis tinklo Veriškių g įrengiama uždaru būdu (po gatve (jei iki tinklų statybos ji bus įrengta)). Rangovas darbų vykdymo metu gali keisti tinklų įrengimo būdų suderinęs su inžinieriumi.“ Taip pat, butinių nuotekų tinklai “Šuliniai montuojami iš gelžbetoninių D1000-1500 mm kontrolinių šulinėlių. Visi nuotekų vamzdynai klojami žemės grunte atviru tranšėjiniu metodu, dalis tinklo Veriškių g įrengiama uždaru būdu (po gatve (jei iki tinkle statybos ji bus įrengta)). Ar Rangovai gali vertinti konkursui tinklų (vandentiekio ir butinių nuotekų ) klojimą atviru būdu?

Atsakymas. Galima jei nebus įrengta gatvė, bet po gatve reikia pasiekti sutankinimą.

11. Gatvė yra suprojektuota su dvišlaite danga. Dešinėje gatvės pusėje yra įrengiami šaligatviai, nuo dangos atskirti betoniniais bortais

Tačiau, prie borto neišspręstas paviršinio vandens nutekėjimas, ko pasekoje susidarys patvanka. Projekte nėra numatyta lietaus kanalizacija vandens nuo dangos surinkimui. Prašoma paaiškinti/pateikti sprendinį šios problemos sprendimui.

Atsakymas. Prie borto yra projektuojami lietaus surinkimo šulinėliai su grotelėmis. Vanduo iš šitų šulinių nuvedamas į projektuojamą griovį. Išilginio nuolydžio pakaks. Pastebėtoje probleminėje vietoje (žiede prie stotelės) pridėtas 1 šulinėlis su išvedimu į griovį. Kiekiai pakoreguoti, žiniaraščiuose įtraukti.

12. Susisiekiimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje xls formos) 7.3.1 pozicijoje numatytas grunto iškasimas ir išvežimas iki 25 km atstumu (tranšėjos kasimas vamzdynų įrengimui). Tačiau vamzdynų užpylimui naujas gruntas nenumatytas. Prašoma atsakyti ar naują gruntą, vamzdynų užpylimui, Tiekėjai turi vertintis prie vamzdyno įrengimo pozicijų (7.3.2 ir 7.3.3)

Atsakymas. Į žiniaraštį pridėti punktai 7.3.4 ir 7.3.5, kurie aprašo pagrindo po vamzdžiais įrengimą ir vamzdžių užpylimą.

13. 2025-03-06 Užsakovas pateikė atsakymus į Tiekėjų klausimus. Atsakyme Nr. 13 nurodo, kad kelkraščiams turės būti naudojamas skaldos mišinys 11/16, tačiau atnaujintuose darbų kiekių žiniaraščiuose ištaiso į skaldos mišinį 11/22. Prašoma ištaisyti neatitikimus.

Atsakymas. Turi būti skaldos mišinys 11/22.

14. Prašoma patikslinti temperatūrinių siūlių medžiagiškumą, pateikiant konkrečias medžiagų specifikacijas ir matmenis.

Atsakymas. Įrenginėjamos temperatūrinės siūlės detalė pateikta skersiniuose profiliuose. Pateikti reikalavimai siūlių įrengimo medžiagoms žr. TS 8.3.5 skyrių.

15. Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2025 m. kovo 14 d. 10 val. 00 min.

Pirminį susipažinimą su pateiktais tiekėjų pasiūlymais numatyti 2025 m. kovo 14 d. 10 val. 30 min.


16. Tiekėjai teikdami pasiūlymą turėtų įvertinti, kad šiemet (nuo sutarties pasirašymo iki gruodžio 1 d.) numatoma atlikti darbų preliminarai už 3 (tris) milijonus eurų su PVM.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

PRIDEDAMA:

1. Darbų kiekių (sąnaudų) patikslinti žiniaraščiai - Excel, 5 darbalapiai.
2. Techninio darbo projekto susisiekimo dalis, 1 byla, 117 lapų.
3. Patikslintas vandentiekio, nuotekų tinklų medžiagų žiniaraštis, 2 lapai.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininko  
pavadootojas



Rolandas Plukas

Vaidutė Štankelytė, tel. (8 422) 69 022, el. p. [vaida.stankelyte@radviliskis.lt](mailto:vaida.stankelyte@radviliskis.lt)