

ŠAMATA

PATVIRTINTA: _____ TŪKST. EUR.

UŽSAKOVO ATSAK. ATSTOVAS _____

2025 M. MĖN. D.

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė **D250306 Paraseinio g. (7v17) dalies, Paraseinio k., Raseinių r. kapitalinio remonto techninis darbo projektas**

2025.03.06

Lapas 1

Išlaidų aprašymas	Kaina, (tūkst. EUR)			Iš viso (su PVM)
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 Gatvės kapitalinis remontas	85.868		85.868
Viso III:	85.868		85.868
Viso II-III:	85.868		85.868

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inž. paslaugos 10.00%		8.587	8.587
Viso IV:		8.587	8.587
Viso II-IV:	85.868	8.587	94.455

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%		9.445	9.445
Viso VI:		9.445	9.445
Viso II-VI:	85.868	18.032	103.900

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

D250306 Paraseinio g. (7v17) dalies, Paraseinio k., Raseinių r. kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Statinys

1 Gatvės kapitalinis remontas

2025.03.06

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (tūkst. EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Susisiekimo darbai	85.868		85.868	70.965
Iš viso:		85.868		85.868	70.965

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

LOKALINĖ SAŲMATA

SAŲMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

D250306 Paraseinio g. (7v17) dalies, Paraseinio k., Raseinių r. kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Statiny

1 Gatvės kapitalinis remontas

Žiniaraštis

1 Susisiekimo darbai

2025.03.06

Suma žiniaraščiui 85867.73 EUR

Lapas 1

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
1	N57P-0126	KELIO AŠINĖS LINIJOS IR KELIO JUOSTOS NUŽYMĖJIMAS TRASOJE	km	0.231	113.06	31.6		144.66
2	N57P-3233	TECHNOLOGINIŲ SIŪLIŲ FREZAVIMAS ASFALBETONIO DANGOJE DISKINE FREZA K9=1.15	100m	0.233	21.49		31.05	52.54
3	N27-32	SKALDOS (žvyro) DANGŲ IŠARDYMAS K9=1.15	100m3	0.3	30.3		77.37	107.67
4	ŽGM	Žvyro grįžtamos medžiagos	m3	-30.0		-225.0		-225.0
5	N27-34	ASFALBETONIO DANGOS IŠARDYMAS MECHANIZUOTAI K9=1.15	100m3	0.35	62.78		152.73	215.51
6	AGM	Asfalto grįžtamos medžiagos	m3	-35.0		-335.3		-335.3
7	H18K-80	KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU (demonravimas išsaugant) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0	vnt.	1.0	1.94			1.94
8	H18K-25	KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS (demonravimas išsaugant) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0, K9=1.15	vnt.	1.0	8.03		1.38	9.41
9	H18K-80	KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU (demonravimas) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0	vnt.	1.0	1.94			1.94
10	H18K-25	KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS (demonravimas) K1=0.3, K2=0.3, K3=0.0, K9=1.15	vnt.	1.0	8.03		1.38	9.41
11	R23-65	STATYBINIŲ ŠIUOKŠLIŲ IŠVEŽIMAS 10 KM ATSTUMU AUTOMOBILIAIS-SAVIVARČIAIS, PAKRAUNANT EKSĲAVATORIAIS 0,25 M3 TALPOS KAUSAIS	t	87.5	101.64		2063.51	2165.15

Skyriuje 1

349.21 -528.70 2327.42 2147.93

2 Žemės darbai

1	N1-94	I GRUPĖS GRUNTO KASIMAS IR PERSTŪMIMAS IKI 10M ATSTUMU 55 KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS K9=1.15	t. m3	0.099			63.27	63.27
2	N1-95	KIEKVINIEMS SEKANTIEMS 10M, PERSTŪMIANT I GRUPĖS GRUNTA 55KW(75AJ)GALINGUMO BULDOZERIAIS PRIDĖTI PRIE N1-94 K4=9.0, K9=1.15	t. m3	0.099			524.57	524.57

Skyriuje 2

587.84 587.84

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
3 Gatvės konstrukcijos įrengimas su CTB pagrindu								
1	N1P-0302	GRUNTO KASIMAS 79kW (108AJ) GALIOS BULDOZERIU, PERSTUMIANT GRUNTĄ (atstumas 10 m , gruntas II grupės) K9=1.15	t. m3	0.13			52.9	52.9
2	N57P-3118	KELIO STABILIZUOTO PAGRINDO ĮRENGIMAS ŠALTO REGENERAVIMO MAŠINA, PRIDEDANT CEMENTO (sluoksnio storis 20.00 cm) K9=1.15	100m2	12.25	1232.74	4920.2	4656.47	10809.41
3	UPD	Jonų mainus gerinantis cheminis priedas 1 UPD	l	51.5		515.0		515.0
4	N57P-3223	VIENSLUOKSNĖS KELIO DANGOS ĮRENGIMAS IŠ PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIO ASFALTBETONIO (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvus iki 500 t/h) K8=1.17, K9=1.15	100m2	12.21	288.16	27123.98	1285.76	28697.9
Skyriuje 3					1520.90	32559.18	5995.13	40075.21
4 Nuovažos su keliu Nr. 196 konstrukcijos įrengimas su CTB pagrindu								
1	N57P-3118	KELIO STABILIZUOTO PAGRINDO ĮRENGIMAS ŠALTO REGENERAVIMO MAŠINA, PRIDEDANT CEMENTO (sluoksnio storis 20.00 cm) K9=1.15	100m2	4.35	437.75	1747.18	1653.52	3838.45
2	UPD	Jonų mainus gerinantis cheminis priedas 1 UPD	l	18.3		183.0		183.0
3	N57P-3223	VIENSLUOKSNĖS KELIO DANGOS ĮRENGIMAS IŠ PAGRINDO - DANGOS SLUOKSNIO ASFALTBETONIO (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvus iki 500 t/h) K8=1.17, K9=1.15	100m2	0.87	20.53	1932.67	91.6	2044.8
4	N57P-3235	ASFALTBETONIO DANGOS TECHNOLOGINIŲ SIŪLIŲ APDOROJIMAS BITUMO EMULSIJA K8=1.17, K9=1.15	100m	0.233	2.23	9.82	0.36	12.41
Skyriuje 4					460.51	3872.67	1745.48	6078.66
5 Kelkraščių įrengimas su CTB pagrindu								
1	N1P-0901	IŠKASŲ ARBA PYLIMŲ PAVIRŠIŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU , kai gruntas II grupės K9=1.15	t.m2	0.246			15.85	15.85
2	N1-381-1	I-II GRUPĖS GRUNTO TANKINIMAS VIBROPLOKŠTĖMIS K8=1.14, K9=1.15	100m3	0.738	93.34		33.37	126.71
3	N27P-48-1	KELKRAŠČIO SUSTIPRINIMAS SMĖLIO-ŽVYRO MIŠINIU, PRIDEDANT 40% SKALDOS (sluoksnio storis 8 cm) (15% dirvožemis+85% nesurišto mineralinių medžiagų mišinio) K9=1.15	100m2	2.46			372.56	372.56
4	890-1	Žvyro (netrupinto) stambioji mineralinė medžiaga fr. 11/22; 22/45	m3	16.73		648.79		648.79
5	573019	Augalinis gruntas	m3	2.95		93.46		93.46
6	N57P-3118	KELIO STABILIZUOTO PAGRINDO ĮRENGIMAS ŠALTO REGENERAVIMO MAŠINA, PRIDEDANT CEMENTO (sluoksnio storis 20.00 cm) K9=1.15	100m2	2.5	251.58	1004.12	950.3	2206.0
7	UPD	Jonų mainus gerinantis cheminis priedas 1 UPD	l	10.5		105.0		105.0
Skyriuje 5					344.92	1851.37	1372.08	3568.37
6 Vejos ir apželdinimo įrengimas								
1	N1P-0701	TRANŠĖJŲ, IŠKASŲ IR DUOBIŲ	100m3	0.3			49.07	49.07

Sąm. cil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		UŽPYLIMAS GRUNTU IŠ SANKASOS EKSKAVATORIUMI , kai kaušo talpa 0,50m3 K9=1.15						
2	N1P-0901	IŠKASŲ ARBA PYLIMŲ PAVIRŠIŲ PLANIRAVIMAS AUTOGREIDERIU, kai gruntas I grupės K9=1.15	t.m2	0.99			41.91	41.91
3	N48-262	DIRVOS PARUOŠIMAS GAZONAMS RANK. BŪDU I GR.GRUNTE, UŽPILANT IKI 15CM STORIO SLUOKSNĮ AUGALINIO DIRVOŽEMIO (esamas dirvožemis) K9=1.15	100m2	9.9	3965.25			3965.25
4	N48-266	UŽPILAMO AUGALINIO DIRVOŽEMIO SLUOKSNIO STORIO 5CM POKYČIUI PRIDĖTI ARBA ATIMTI K4=-1.0, K9=1.15	100m2	9.9	-691.38			-691.38
5	N48-295	PAPRASTŲ, PARTERINIŲ IR MAURITANIŠKŲ GAZONŲ UŽSĖJIMAS RANKINIŲ BŪDU K9=1.15	100m2	9.9	627.62	109.89		737.51
Skiryje 6					3901.49	109.89	90.98	4102.36
7 Kelio ženklų ir gatvė ženklinimo įrengimas (1 grupės)								
1	H18K-25	KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS K9=1.15	vnt.	1.0	26.76	6.11	4.62	37.49
2	H18K-80	KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU	vnt.	2.0	12.94			12.94
3	919-18	Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	1.0		110.46		110.46
4	919-24	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	3.5		28.04		28.04
5	N57P-6101	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS IŠTISINE LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS (linijos plotis 12.00 cm) K9=1.15	km	0.032	0.79	21.37	1.3	23.46
6	N57P-6102	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS PERTRAUKIAMA LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12 cm) K9=1.15	km	0.21	5.16	35.06	8.56	48.78
7	N57P-6102	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS PERTRAUKIAMA LINIJA KELIŲ ŽENKLINIMO MAŠINOMIS (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) K9=1.15	km	0.0085	0.21	2.84	0.35	3.4
8	N27P-51-1	KELIO DANGOS ŽENKLINIMAS DAŽAIS SU STIKLO RUTULIUKAIS PURKŠTUVU, NAUDOJANT TRAFARETUS , kai linijos, ženklų plotas iki 0,5 m2 K9=1.15	m2	1.23	3.33	6.85	4.13	14.31
9	H18K-25	KELIO ŽENKLŲ VIENSTIEBIŲ METALINIŲ ATRAMŲ (D=76MM) ANT MONOLITINIŲ BETONINIŲ PAMATŲ PASTATYMAS (esamų atramų atstatymas) K9=1.15	vnt.	1.0	26.76	6.11	4.62	37.49
10	H18K-80	KELIO ŽENKLŲ SKYDŲ MONTAVIMAS PRIE VIENSTIEBIŲ ATRAMŲ RANKINIŲ BUDU (esamų ženklų atstatymas)	vnt.	1.0	6.47			6.47
Skiryje 7					82.42	216.84	23.58	322.84
8 Inžinerinių tinklų įrengimas								
1	N57P-8112	PAKLOTŲ KABELIŲ APSAUGA SURENKAMAIŠ GAUBTAIS, ATKASANT KABELIUS , kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm K9=1.15	100m	0.127	61.13		9.99	71.12

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
2	572515	Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams	m	12.7		124.46		124.46
Skyriuje 8					61.13	124.46	9.99	195.58
Viso žiniaraštyje 1					6720.58	38205.71	12152.50	57078.79
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						1146.17		
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							364.58	
Sezoniniai darbai 15.00% (6482.59)					972.39			
Specifiniai darbai 17.00%					65.93			
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(6720.58+972.39+65.93)					620.71			
Viso:					8379.61	39351.88	12517.08	60248.57
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(6720.58+972.39+65.93+620.71)					150.00			
Statinio statybos išlaidos					8529.61	39351.88	12517.08	60398.57
Statyb vietės išlaidos 9.00%								5435.87
Iš viso tiesioginės išlaidos								65834.44
Pridėtinės išlaidos 20.90%(6720.58+972.39+65.93+620.71)								1751.34
Pelnas 5.00%(65834.44+1751.34)								3379.29
Iš viso netiesioginės išlaidos								5130.63
								<hr/>
								Bendra vertė be PVM
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								70965.07
								14902.66
								<hr/>
								Bendra vertė su PVM
								85867.73

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256

MEDŽIAGŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SAMATA

Statinių grupė D250306 Paraseinio g. (7v17) dalies, Paraseinio k., Raseinių r. kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Statyns 1 Gatvės kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Susisiekimo darbai

2025.03.06

Lapas 1

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
1 Paruošiamieji darbai					
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.11781	31.6
	AGM Asfalto grįžtamos medžiagos	m3	9.58	-35.0	-335.3
	ŽGM Žvyro grįžtamos medžiagos	m3	7.5	-30.0	-225.0
					Skiryje 1: -528.7
3 Gatvės konstrukcijos įrengimas su CTB pagrindu					
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.020757	5.57
570885	Vanduo	m3	1.1	75.95	83.55
572216	Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	111.05	244.2	27118.41
573085	Portlandcementas	t	197.81	24.451	4836.65
	UPD Jonų mainus gerinantis cheminis priedas UPD	l	10.0	51.5	515.0
					Skiryje 3: 32559.18
4 Nuovažos su keliu Nr. 196 konstrukcijos įrengimas su CTB pagrindu					
20093	Bitumo emulsija	t	658.62	0.014912	9.82
534025	Apipjauti tašeliai ir tašai 70mm st. ir daugiau (2 rūš.)	m3	268.22	0.001479	0.4
570885	Vanduo	m3	1.1	26.97	29.67
572216	Pagrindo-dangos sluoksnio asfaltbetonis	t	111.05	17.4	1932.27
573085	Portlandcementas	t	197.81	8.6826	1717.51
	UPD Jonų mainus gerinantis cheminis priedas UPD	l	10.0	18.3	183.0
					Skiryje 4: 3872.67
5 Kelkraščių įrengimas su CTB pagrindu					
570885	Vanduo	m3	1.1	15.5	17.05
573019	Augalinis gruntas	m3	31.68	2.95	93.46
573085	Portlandcementas	t	197.81	4.99	987.07
	890-1 Žvyro (netrupinto) stambioji mineralinė medžiaga fr. 11/22; 22/45	m3	38.78	16.73	648.79
	UPD Jonų mainus gerinantis cheminis priedas UPD	l	10.0	10.5	105.0
					Skiryje 5: 1851.37
6 Vejos ir apželdinimo įrengimas					
970002	Žolių sėklos (vienmetės ir daugiametės)	kg	5.55	19.8	109.89
					Skiryje 6: 109.89
7 Kelio ženklų ir gatvė ženklinimo įrengimas (1 grupės)					
230019	Emalis	kg	6.6	8.8506	58.41
572282	Stiklo rutuliukai kelių ženklinimui	kg	2.4	3.2076	7.7
1120086	Metalinės plokštelės	kg	1.28	0.314	0.4
1600046	Betonas C12/15	m3	105.51	0.112	11.82
	919-18 Kelio ženklai cink. ir alium. skardos padengti inž.lygio šviesą atspind. plėvele	m2	110.46	1.0	110.46
	919-24 Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	8.01	3.5	28.04

Resurso kodas	Pavadinimas	Matavimo vienetas	Kaina EUR	Kiekis	Vertė EUR
---------------	-------------	-------------------	-----------	--------	-----------

Skylėje 7: 216.83

8 Inžinerinių tinklų įrengimas

572515 Apsauginiai surenkami gaubtai kabeliams m 9.8 12.7 124.46

Skylėje 8: 124.46

žiniaraštyje 1: 38205.7

Skaičiavo: PDV Jelena Michniova. At. Nr. 38256