

Uždaroji akcinė bendrovė

Verslo bitė

Statyba • Projektavimas

Savanorių pr. 221, LT-50239 Kaunas
Tel. +370 5 20 60 795 Fax. +370 5 20 60 772
www.verslobite.lt info@vbite.lt

STATINIO / UŽSAKOVAS	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
PROJEKTO Nr.	12-08-22.TP-SA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Pastato – unikalus nr. 4400-0547-4654. esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. Kapitalinis remontas ir pastato paskirties paketimo projektas
STATINIO ADRESAS	Pastatas – mokykla, unikalus nr. 4400-0547-4654, Vilkiškių k. Šalčininkų r.sav.
PROJEKTAVIMO STADIJA	Techninis projektas
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
STATINIO PASKIRTIS	Kultūros paskirties pastatas
DALIS	STATINIO ARCHITEKTŪROS DALIS

BYLA III

Projekto vadovas

parašas

Saulius Mikalauskas, A499

Architektas

parašas

Mindaugas Butvila

Architektas

parašas

Domas Januška

UAB „Verslo bitė“
Atestato Nr. 6360

TURINYS

	Pavadinimas	Lapų nr.
3.1.	Aiškinamasis raštas	9
3.2.	Medžiagų kiekių žiniaraštis	9
3.3.	Brėžiniai	22
	Cokolio aukšto planas - brėžinys	1
	1a. planas – brėžinys	2
	Mansardos a. planas – brėžinys	3
	Stogo planas	4
	Cokolio aukšto planas - schema	5
	1a. planas – schema	6
	Mansardos a. planas – schema	7
	Pjūvis A-A	8
	Pjūvis B-B	9
	Fasadas tarp ašių 1-5	10
	Fasadas tarp ašių A-D	11
	Fasadas tarp ašių 5-1	12
	Fasadas tarp ašių D-A	13
	Cokolio aukšto dangų planas	14
	1 aukšto dangų planas	15
	Mansardos aukšto dangų planas	16
	1 aukšto lubų planas	17
	Perdangų ir sienų detalės	18
	Projektuojamos perdangų ir sienų detalės	19
	Langų ir durų žiniaraštis	20
	Langų žiniaraštis	21

Uždaroji akcinė bendrovė

 **Verslo bitė**

Statyba • Projektavimas

Savanorių pr. 221, LT-50239 Kaunas

Tel. +370 5 20 60 795 Fax. +370 5 20 60 772

www.verslobite.lt

info@vbite.lt

STATINIO / UŽSAKOVAS	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
PROJEKTO Nr.	12-08-22.TP-SA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Pastato – unikalus nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. Kapitalinis remontas ir pastato paskirties paketimo projektas
STATINIO ADRESAS	Pastatas – mokykla, unikalus nr. 4400-0547-4654, Vilkiškių k. Šalčininkų r.sav.
PROJEKTAVIMO STADIJA	Techninis projektas
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
STATINIO PASKIRTIS	Kultūros paskirties pastatas
DALIS	3.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PRIVALOMIEJI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS

Nr. / ŽYMUO	DOKUMENTO PAVADINIMAS
Nr. 44/371795	Nuosavybės teisę į statinį patvirtinantys dokumentai
Nr.SAV-S(25.5.12)-63	Specialieji architektūros reikalavimai
2012-03-28	Projektavimo užduotis




2. NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA PROJEKTO DALIS

2.1. LR ĮSTATYMAI:

1.	LR STATYBOS ĮSTATYMAS 1996, nr. 32-788, 2001 nr. 101-3597
2.	LR NEKILNOJAMŲJŲ KULT. VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 1995, nr. 3-37, 2002 nr. 68-2775, nr. 123-5552
3.	LR SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMAS 1993, NR. 63-1188, 2001 NR. 108-3902
4.	LR ŽEMĖS ĮSTATYMAS 1994, Nr. 34-620, 2004 nr. 28-868
5.	LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMAS 1996 nr. 84-2000, 1999 nr. 56-1809, 2002 nr. 118-5296
6.	LR INVALIDŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS 1991 nr. 36-969, 1998 nr. 98-2706, 2004 nr. 83-2983
7.	LR ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS, 2002 07 01 nr. IX- 1004

2.2. ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1.	STR 1.01.06:2002	Ypatingi statiniai
2.	STR 1.05.06:2010	Statinio projektavimas
3.	STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties statiniai
4.	STR 1.01.05:2002	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
5.	STR 1.01.04:2002	Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir CE ženklavimas.
6.	STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
7.	STR 1.01.09:2003	Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį
8.	STR 1.03.02:2008	Statybos produktų atitikties deklaravimas
9.	STR 1.04.01:2005	Esamų statinių tyrimai
10.	STR 1.04.02:2004	Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai
11.	STR 1.07.01:2002	Statybos leidimas
12.	STR 1.07.02:2005	Žemės darbai
13.	STR 1.08.02:2002	Statybos darbai
14.	STR 1.09.04:2002	Statinio projektavimo vykdymo priežiūra
15.	STR 1.09.05:2002	Statinio statybos techninė priežiūra
16.	STR 1.11.01:2002	Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka
17.	STR 1.14.01:1999	Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka
18.	STR 2.01.01(1):2005	Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas 1999 nr. 112-3260.
19.	STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga.
20.	STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
21.	STR 2.01.01(4):2008	Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
22.	STR 2.01.01(5):2008	Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.
23.	STR 2.01.01(6):2008	Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.
24.	NR. 1-338	Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai
25.	STR 2.03.01:2004	Stat. ir teritorijos. Reikalavimai žmonėms su negalia reik.

Atestato Nr.	 Verslo bitė UAB „Verslo bitė“		Savanorių pr. 221 LT-50182 Kaunas		Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas			
A 499	PV	S.Mikalauskas		2013 03	Architektūrinės dalies aiškinamasis raštas			Laida
KPD 1904		S.Mikalauskas		2013 03				0
Etapas	Statytojas:				Projekto nr.		Lapas	Lapy
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija				12-08-22.TP		1	11

26.	STR 2.05.01:2005	Pastatų atitvarų šiluminė technika
27.	RSN 137-92	Vidaus priešgaisrinis vandentiekis
28.	STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
29.	PTR 2.13.01:2006	Plytų mūras. Bendrieji reikalavimai
30.	PTR 2.02.01:2006	Fasadų dek. dangos, dek. tink. tinkuoti, dažyti paviršiai b. r.
31.	PTR 2.02.02:2006	Interjerų dek. dangos, dek. Tink. tinkuoti, dažyti paviršiai b.r.
32.	PTR 2.11.01:2006	Stogų dangos. Bendrieji reikalavimai.
33.	PTR 2.03.03:2006	Medinės k-jos. Bendrieji reikalavimai.

3. BENDRI DUOMENYS

Pastato – unikalus nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeitimo techninis projektas paruoštas vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nustatytais specialiaisiais architektūros reikalavimais Nr. SAV-S (25.2.12) – 63 (2012-07-26), bei statytojo pateikta projektavimo užduotimi.

Statytojas (užsakovas)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto nr.	12-08-22.TP
Statinio projekto pavadinimas	Pastato – unikalus nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeitimo projektas
Statinio adresas	Pastatas – mokykla, unikalus nr. 4400-0547-4654, Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav.
Projekto stadija	Techninis projektas
Statybos rūšis	Kapitalinis remontas
Statinio kategorija	Ypatingas statinys
Statinio paskirtis	Kultūros paskirties pastatas
Lėšų pobūdis	ES struktūrinių fondų, savivaldybės
Projektuotojas	UAB „Verslo bitė“, atestano nr. 6360
Projekto vadovas	Saulius Mikalauskas, A499, KPD 1904

4. SKLYPO PLANAS

4.1. GEOGRAFINĖ PADĖTIS

Remontuojamas pastatas yra Vilkiškių k., Šalčininkų raj.
Sklypo plotas kuriame stovi statinys – 50831 m².

4.2. RELJEFAS

Tvarkomos dalies sklypo paviršiaus reljefas tolygiai kinta nuo 160.13 m absoliutinės altitudės rytinėje sklypo dalyje iki 163.74 m ablosiutinės altitudės vakarinėje sklypo dalyje. Sklypo dalis, kurioje planuojami pagrindiniai statybos darbai yra santykinai lygi. Tvarkomoje sklypo vakarinėje dalyje yra vandens telkinio griova, buvęs tvenkinys. Teritorijoje esantys medžiai ir krūmai nekertami.

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	2	11

4.3. SANITARINĖ IR EKOLOGINĖ SITUACIJA

Sklypo teritorijos sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžių. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybos objektų.

5. SKLYPO (TVARKOMOSIOS DALIES TIES REMONTUOJAMU PASTATU) SUTVARKYMO SPRENDIMAI

5.1. STATINIŲ IŠDĖSTYMAS SKLYPE

Remontuojamo pastato gabaritai nekeičiami. Remontuojamas pastatas bendroje komplekso kompozicijoje yra centrinėje dalyje. Demontuojama rytinėje pastato pusėje esanti pavėsinė ir pietvakarių pusėje esantis mūrinis lauko wc.

5.2. PRIVAŽIAVIMAI, TAKAI IR AIKŠTELĖS

Projektuojamas skaldos dangos privažiavimas prie pastato automobilių transportui bei pietų pusėje automobilių aikštelė. Aikštelėje projektuojama 20 automobilių stovėjimo vietų, iš jų 2 vietos skirtos žmonėms su negalia. Pėstiesiems projektuojami skaldos tipo takai aplink pastatą. Dviračių parkavimo vietos (stovai) numatomos prie rytinio pastato įėjimo.

5.3. PRIVAŽIAVIMAS ŽN REIKMĖMS

Automobilių aikštelėse numatomos 2 vietos ŽN. Šalia ŽN automobilių stovėjimų vietų įrengiamos 1,5 m aikštelės išlipimui. Prie patekimo į pastatą (prie rytinio įėjimo) projektuojamas neįgaliųjų keltuvas. Nuo ŽN automobilio stovėjimo vietos iki ŽN keltuvo į pastatą – 47 m. ŽN keltuvai įrengiami visuose pastato aukštuose.

5.4. LIETAUS VANDENS SURINKIMAS

Lietaus vanduo nuo sklypo paviršiaus pasiskirsto natūraliu būdu ir susigeria į gruntą.

5.5. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Prieš atliekant statybos darbus Statytojas turi būti sudaręs sutartį dėl statybinių atliekų deponavimo su vietos atlieku tvarkymo įmone.

Prieš pradėdant darbus, visi mechanizmai ir mašinos dangų ardymui ir atstatymui turi būti techniškai tvarkingi, kad degalai ir tepalai nepatektų į gruntą ir neužterštų grunto ir gruntinio vandens.

Betono skiedinio paėmimui numatoma įrengti kilnojamą aikštelę su paklotu ir bortais iš lentų.

Statybvietėje susidaranti statybinės atliekos laikinai sandėliuojamos sklypo teritorijoje esančiuose konteineriuose ir pagal grafiką išvežamos į statybinių atliekų sąvartyną, pavojingos atliekos pristatomos į pavojingas atliekas tvarkančias įmones. Išardytos dangos turi būti atstatytos, vejos atsėtos žole.

Buitinės atliekos tvarkomos bendrąja tvarka. Atliekos kaupiamos uždaruose šiukšlių dėžėse, plastikiniuose sandariuose maišuose, kurie pašalinami rankiniu būdu, juos sunešant į teritorijoje pastatomus konteinerius.

5.6. DVIRAČIŲ PARKAVIMO STOVAI

Parkavimo stovai – metaliniai. Numatoma 20 parkavimo vietų. Spalva – tamsiai pilka RAL 7021.

6. STATINIO ARCHITEKTŪRA

6.1. ESAMA PADĖTIS. IŠPLANAVIMAS, ARCHITEKTŪRA, KONSTRUKCIJOS

Pastato būklė yra prasta. Pastato išplanavimas – koridorinis, dvipusis. Kapitalinės sienos – pastato aukštų kapitalinių sienų tinklas. Sienų angos, nišos – stačiakampės-arkinės, su mūro sąramomis

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	3	11

cokoliniame aukšte ir medinių sijų 1 ir mansardiniame aukštuose. Fasadų architektūrinė kompozicija – simetriška. Pastato planas – stačiakampis su rizalitu pietiniame fasade. Tūris – sudėtinis: kompaktinis, centrinis. Į pastatą patenkama pro atvirą medinį priebutį pagrindiniame pietvakarių fasade. Konstrukcijos – mūriniai juostiniai pamatai, mūrinės kapitelinės sienos cokoliniame aukšte, 1 ir mansardos aukštuose medinių sijų sienos. Perdangos – medinės. Funkcinė įranga – vidaus laiptai, jų turėklai. Mediniai gaminiai – priebutis, balkonas, langai, durys, stogo konstrukcijos.

Išorės sienos be papildomo apšiltinimo, visuose fasadų pusėse - susidėvėjusios apdailinės lentelės, cokoliniame aukšte – suskilinėjęs ir peršlapęs mūras. Pastato stogas – dvišlaitis. Stogo konstrukcijos – medinės sijos. Stogas nesandarus, pro plyšius patenka vanduo ir vėjas.

Pastato langai mediniai, viengubo stiklinimo, dažyti. Durys – medinės dažytos. Seni mediniai langai yra nesandarūs ir susidėvėję. Pagrindinio įėjimo durys – medinės filinginės. Grindų danga – medinės lentos, dažytos su originaliomis, profiliuotomis grindjuostėmis, pasenusios ir dalinai susidėvėjusios. Joms reikalingas rekomtas ar restauravimas.

6.2. REMONTO DARBAI IR PATALPŲ PRITAIKYMAS

Atlikus remonto darbus pastatas bus pritaikytas renginių organizavimui bei muziejinei funkcijai. Vienu metu numatomas lankytojų skaičius – 80-90 žmonių, 5-8 darbuotojai (metodininkai, aptarnaujantis personalas ir kt.).

Cokoliniame aukšte projektuojamos techninės, pagalbinės ir maitinimo paskirties patalpos. Pirmame pastato aukšte projektuojamos administracinės, ekspozicinės, pagalbinės patalpos. Mansardiniame aukšte – pagalbinės ir darbo paskirties patalpos. Visuose aukštuose įrengiami wc ir atskiros ŽN patalpos. ŽN patalpose numatomi higieniniai dušiukai.

Bendro naudojimo patalpose yra natūralus apšvietimas. Natūralios apšviestos koeficientas toliausiame nuo lango taške ne mažesnis kaip 1,5%, o pagalbinėse – ne mažesnis kaip 3,0%.

6.3. TŪRINIAI–PLANINIAI SPRENDIMAI

Projektuojamos tokios patalpos:

Cokolinis aukštas			
Nr.	Pavadinimas	Plotas m ²	
01	Koridorius	3,01	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
02	Koridorius	50,63	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
03	Valgykla	60,63	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
04	Virtuvės koridorius	8,53	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
05	Virtuvė (plovimo sektorius)	8,99	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
06	Virtuvė (maisto / indų sandėlys)	12,38	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
07	Virtuvė (maisto sektorius)	25,30	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
08	Koridorius	5,41	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
09	Sandėlys	28,80	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
10	Katilinė	27,30	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
11	Vyrų dušai (personalo)	7,60	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
12	Moterų dušai (personalo)	7,78	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.

13	Vyrų dušai (svečių)	7,58	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
14	Moterų dušai (svečių)	7,59	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
15	Personalo patalpa	8,58	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
16	Vyrų WC	9,28	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
17	Neįgaliųjų WC	3,37	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
18	Moterų WC	8,50	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
18.1	Sandėlys	9,15	Grindų danga – plytelės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
	Cokolinio a. bendras plotas	300,41	
	Pastato bendras plotas	809,57	

Pirmas aukštas			
Nr.	Pavadinimas	Plotas m ²	
19	Tamburas	3,29	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
20	Koridorius	20,55	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
21	Sekretoriatas	17,60	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
22	Direktoriaus kab.	16,35	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
23	Pasitarimų kambarys	29,30	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
24	Holas	36,36	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
25	Salė	71,18	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
26	Salė	63,61	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
27	Ekspozicijų salė	37,95	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
28	Virtuvėlė	8,74	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
29	Moterų WC	9,13	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
30	Vyrų WC	10,51	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
31	Neįgaliųjų WC	7,36	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
32	Rūbinė	8,07	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
	1 a. bendras plotas	340,00	
	Pastato bendras plotas	809,57	

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	5	11

Mansardos aukštas			
Nr.	Pavadinimas	Plotas m ²	
33	Koridorius	35,15	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
34	Neįgaliojo WC	3,96	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
35	Patalpa	17,52	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
36	Patalpa	17,36	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
37	Patalpa	17,44	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
38	Patalpa	16,86	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
39	Vyrų dušai	4,58	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
40	Moterų dušai	4,58	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
41	Koridorius	18,17	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
42	Techninės patalpos	5,56	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
43	Valytojos patalpa	1,57	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
44	Patalpa	21,20	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
45	Moterų WC	1,64	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
46	Vyrų WC	1,87	Grindų danga – plytelės. Sienos – plytelės. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
47	Koridorius	1,70	Grindų danga – medinės grindlentės. Sienos – glaistomos, dažomos. Įrengiamas dirbtinis apšvietimas.
48	Balkonas		Grindų danga – medinės grindlentės.
	1 a. bendras plotas	340,00	
	Pastato bendras plotas	809,57	

ARCHITEKTŪRINĖ IR KONSTRUKTYVINĖ DALIS

Langų keitimas arba restauravimas

Mediniai langai – restauruojami arba sunykusieji keičiami naujais, išlaikant gamybos, medžiagiškumo tipą ir sudalinimo piešinį. Rėmų profiliai ir skirstymas atkuriami atkartojant esamų gaminių formas, profilius, skaidymą ir medžiagiškumą. Langai atskirų rėmų. Vidaus palangės – medinės dažytos balta spalva. Langų garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 3 klasės (pagal LST 1514:1998, A priedą) reikalavimus – 35 iki 39 dB. Spalva – balta (žiūrėti SA dalies brėžinius).

Įėjimų konstrukcijų stiprinimas ir kapitalinis remontas

Pagrindinis pastato įėjimas (tarp ašių 2-3) yra avarinės būklės. Grūvantį balkoną su stogo dalimi būtina demontuoti ir atstatyti pagal tvarkybos projekto detales brėžinius. Identiškai projektuojamos medinės kolonos (žr. SA dalį). Atkuriami mediniai tūreklai tiek 1a. tiek mansardos aukšto balkone.

Pastate atkuriami 2 pateikimai į pastatą. Tai laiptai iš 1 a. 25 patalpos (fasade tarp ašių D-A), bei laiptai į vidinį kiemą iš patalpos nr. 27 (fasade tarp ašių 5-1). Šių laiptų laikanti konstrukcija iš medžio –

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22. TP-BD	6	11

200x80 mm, laiptų pamatams naudoti armatūrą S400 ir S240 bei betoną C20/25. Pakopos ir turėklai – medžio masyvo, dažomi. Spalvą derinti darbo projekto etape.

Mediniai laiptai vedantys į 1a., esantys tarp ašių A-D demontuojami dėl avarinės būklės. Jų vietoje projektuojami 1600 mm pločio laiptai. Šių laiptų laikanti konstrukcija iš medžio – 200x80 mm, laiptų pamatams naudoti armatūrą S400 ir S240 bei betoną C20/25. Pakopos ir turėklai – medžio masyvo, dažomi. Spalvą derinti darbo projekto etape. Prie šių laiptų tvirtinamas keltuvas skirtas žmonėms su negalia (žr. SA dalį brėž. 2).

Mediniai laiptai esantys tarp ašių A-D vedantys į cokolio aukštą – demontuojami. Jų vietoje projektuojamas pandusas. Pandusui įrengti naudoti armatūrą S400 ir S240 bei betoną C20/25.

Laiptų pritaikymas neįgaliesiems

Neįgaliųjų patekimas į pastatą formuojamas tarp ašių A-D. Keltuvu patenkama į 1 a. patalpą nr. 19. (žr. brėž. SA dalyje nr.2). Taip pat projektuojamas keltuvas tarp 1 aukšto ir cokolinio aukšto. Šį keltuvą tvirtinti prie sienos B ašyje (žr. brėž. SA dalyje nr. 1). Judėjimas neįgaliesiems patalpose užtikrinamas - grindų lygis patalpose vienodas, be peraukštėjimų.

Įėjimo durų keitimas

Pirmame etape numatoma rekonstruoti išorines medines lauko duris. Durys medinės, dažytos, su filingais. Įrengiamos šios durys: D-8(1vnt.), LD-1(1vnt.), LD-2(4vnt.), D-16(1vnt.), LD-3(1vnt.). Keičiant duris būtina sutvarkyti durų angokraščius iš vidinės pusės tinkuojant. Spalvas tikslinti autorinės priežiūros metu.

Stogas

Esamo pastato stogo danga – asbestinio šiferio. Vietomis stogas kiauras. Tose vietose kur kiaura yra peršlapusios medinės konstrukcijos (stogo lotos yra 25mm storio lentų, sukaltos ant gegnių kas 190mm) gegnės – 150x180mm, dalis visiškai supuvusios. Stogas neapšiltintas.

Visą stogo konstrukciją būtina keisti nauja medine.

Naujos stogo konstrukcijos projektuojamos iš 60x250mm gegnių, išdėstytų kas 660mm. Stygos – 50x200mm, murlotas – 150x150mm, valminės sijos 150x250mm. Šlaitiniai stogai dengiami skardine, classic tipo, tamsiai pilka danga. Stogas apšiltinamas 300 mm mineraline vata (žr. SA dalyje brėž. 20).

Įrengiami lietvamzdžiai ir latakai (žr. SA dalyje brėž. 4). Spalvą derinti pagal stogo renkamą spalvą.

Sienų, stogo ir pastogės perdengimo vėjo barjero sudarymui naudojama firmų tiekiamos specialios priešvėjinės bei antikondensacinės plėvelės, kurios nurodytos projekte. Plėvelių juostos užleidžiamos viena ant kitos ne mažiau kaip 20 cm.

Garų izoliacija naudojama 0,2 mm storio polietileninė arba specialios garų izoliacinės plėvelės. Sandūros klijuojamos lipnia juosta, užleidžiant vieną ant kitos ne mažiau kaip 20 cm.

Sienų remontas, stiprinimas ir dažymas

Pastato 1 aukšto lauko sienos yra rąstų (240x240 mm) iš išorės apkalta dailylentėmis, iš vidaus tinkuotos. Atardžius pastato dalį sienos, didžioji dalis pastato rąstų yra sveiki, kita dalis yra paveikta kirvarpų, po palangėmis yra supuvusių vietų. Vietose, kur kiauras stogas, supuvę sienų viršutiniai vainikai (240x240mm). 1a. pastato lauko sienų būklę galima nustatyti tik pilnai nuardžius lauko apkalimą ir iš vidaus nuardžius tinką. Pagal ekspertizės rekomendacijas priimta apie 20% rąstų keisti. Detalesnė medžiaga pateikiama TDP dalyje.

Rąstų ir cokolinio mūro dalies jungtį atskirti drėgmei atsparia medžiaga.

Fasado dailylentes būtina demontuoti, keičiant naujomis, identiškoms. Demontavus dailylentes būtina keisti laikančius pušies karkaso tašus. Karkasą būtina impregnuoti antiseptikais. Medžio karkasas tvirtinimas prie rąstų medvarščiais. Dailylentes dažyti pagal polichrominių tyrimų išvadas. Detalesnė medžiaga pateikiama TDP dalyje.

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	7	11

Dūmtraukių remontas

Kaminų būklė kritiška. Demontuojami pagal faktą ir atstatomi su ventiliacijos indėklais išskyrus katilinės kaminą. Kaminai mūrijami. Įvertinti naujai projektuojamų ventiliacijos kaminėlių vietas (žžiūrėti SA dalyje – 4 brėž.). Mūriniai kaminai aptinkuojami.

Pamatų stiprinimas ir remontas

Cokolio aukšto sienos – raudonų pilnavidurių molio plytų iš išorės aptaisytų akmenimis. Pastato kampas tarp ašių 5-D stipriai sutrūkęs. Būtina tvirtinti pasėdusį pamatą naudojant armatūrą S400 ir S240, betono klasė C20/25. Būtina atstatyti byrančią arką (ašių kampas 5-D).

Pamatai visu pastato perimetru, bei vidinės cokolio a. sienos yra paveikti drėgmės ir turi defektų. Būtina pamatų plyšius išvalyti, nusausti. Pamatų plyšius būtina užpildyti (injektuoti) skvarbia medžiaga, galinčia gerai pasiskirstyti plyšiuose juos užsandarinant ir surišant. Šiam tikslui turi būti naudojami nedidelio stiprio injektavimo skiediniai atitinkantys MG 2,5 skiedinių grupę (pagal EN998-2).

Sutrūpėjusias molines plytas sienose pakeisti naujomis.

Pastato paradiniai laiptai iš molinių plytų ir akmenų. Pakopos suformuotos iš betono. Būtina jas atstatyti pagal autenta.

Nuogrindos įrengimas

Įrengiama nuogrinda aplink pastatą. Nuo pastato pamato nuogrindą įrengti 500 mm atstumu (žr. SP dalį). Visu pastato perimetru atsikasti, sutankinti gruntą, įrengti žvirgždo ir smėlio mišinio pasluosknį 350 mm, įrengti skaldos nuogrindą 250 mm. Formuojant perimetrą aplink pastatą naudoti 80x200 mm skersmens betoninių bordiūrus. Bordiūrus dėti ant smėlio sluoksnio.

Izoliacija

Izoliacinės medžiagos neturi būti toksiškos ir privalo atitikti priešgaisrinius saugumo reikalavimus. Izoliacijų sluoksnių storiai yra parodyti brėžiniuose. Izoliacijai naudojamos medžiagos turi būti vientisos ir nesužalotos. Visos konstrukcijos, izoliuotos iš išorės ir stogo konstrukcijos (įskaitant izoliacines medžiagas) turi būti patvirtintos Lietuvos respublikos priešgaisrinės apsaugos departamento.

Grindų ant grunto hidroizoliacija

Įrengiama viensluoksnė ritininė hidroizoliacija. Hidroizoliacija suklijuojama ne mažiau kaip 100 mm užleistomis viena ant kitos juostomis. Hidroizoliacija turi būti įrengiama ant sausų ir išlygintų paviršių.

Drėgnų patalpų grindų izoliacija

Ant pagrindų šlapiose patalpose grindų izoliacija klojama iš dviejų ritinės dangos sluoksnių ant bitumo (karštos arba šaltos) mastikos arba naudojama prilydoma ruloninė danga. Klojant ritines dangas jos užleidžiamos viena ant kitos 100 mm. Kiekvienas naujas sluoksnis klojamas sukietėjus prieš tai paklotam sluoksniui. Sluoksnio storis naudojant karštas bitumines mastikas 2 mm +/-10%, šaltas asfaltines mastikas – 7 mm, emulsijas – 3 mm.

Termoizoliacija

Termoizoliacinis sluoksnis cokolinio a. Grindyse – 100 mm, klojamas ant sutankinto grunto. Apšiltinimo plokštės ant pagrindo dedamos glaudžiant vieną prie kitos be tarpų. Įrengiant izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose neturi sutapti. Įvairūs plokščių tvirtinimo elementai privalo turėti antikorozinę dangą. Termoizoliacinės plokštės privalo turėti respublikoje patvirtintus kokybės sertifikatus ir atitikti priešgaisrinius apsaugos departamento nustatytus atsparumo ugniai reikalavimus.

Durys

Vidaus patalpų durų dalis remontuojamos, dalis naujai gaminamos, atkuriant išlikusių gaminių formas, profilius, skaidymą ir medžiagiškumą. (žr. SA dalyje durų žiniaraščius).

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22, TP-BD	8	11

Keltuvas neįgaliesiems iki mansardos

Iš 1a. koridoriaus projektuojamas keltuvas į mansardą. Keltuvas tvirtinamas prie sienos B ašyje. Keltuvo techninė dėžė įmontuojama į sieną.

Lubos

Visose 1a. aukšto patalpose išskyrus patalpas nr. 28,29,30,31 lubos tinkuojamos, glaistomos, dažomos. Patalpose nr. 21, 22, 23, 24, 27 atkurti karnizo dekoracijas (žr. SA dalyje brėž. nr. 17). Patalpų aukštis nekinta. Patalpose nr. 24, 27 atkurti dekoracijas lubų centre. Patalpose nr. 28,29,30,31 montuoti nuleidžiamas gipso kartono konstrukcijos lubas. Lubose montuojamas apšvietimas, glaistoma, dažoma. Spalvas derinti darbo projekto etape.

Sienos ir pertvaros

Kapitalinės vidaus sienos lieka savo pozicijose, išskyrus projektuojamoje salėje (nr.26) demontuojamą sieną, kuri skyrė dvi patalpas. Kitos projekte nurodytos kertamos angos, užtikrina kokybišką žmonių srautų judėjimą ir gerina pastato funkcinę schemą. Restauruojamas dalinis sienų tinkas, dažoma. Naujai formuojamas pertvarines sienas sudarys g/k su garso izoliacija. Vidaus sienų dažų spalvą tikslinti darbų metu. Sienos dažomos remiantis polichrominių tyrimų išvadomis.

Perdenginiai

Tarpaukštiniai perdenginiai medinio karkaso, šiltinama 150 mm storio apšiltinimo medžiaga. Suirę konstrukciniai elementai demontuojami, keičiami naujais identiško gabarito elementais. Visos pastato detalės pateiklos (SA dalyje brėž. Nr. 18,19,20). 1a. sanmazguose ant medinio karkaso dengiami tašai, ant tašų dedama OSB plokštė ant kurios montuojos gipso plaušo plokštės (dvigubas storis). Ant šio pagrindo klijuojamos keraminės plytelės.

Grindys

Pastato grindis patalpose sudaro medinės lentos ir vietomis plytelių (a\m arba keramika) danga.

Grindų detalės ir vietos pateikiamos apdailos lentelėse. Dalis esamų grindų restauruojama, kita dalis įrengiama naujai. Grindys dažomos grindims pritaikytais dažais. Dažoma remiantis atliktų polichrominių tyrimų išvadomis.

Visame cokoliniame aukšte numatoma akmens masės arba keramikinių plytelių danga.

1a. patalpoje nr. 23 atkuriamas parketas. Sanmazguose – plytelių dangą, visose likusiose patalpose grindlentės 25 mm. Prieš dengiant grindlentes būtina tašų pagalva visame aukšte suvienodinti grindų vieną lygį be peraukštėjimų. Visose patalpose išskyrus sanmazgus sienos dengiamos 100 mm pušinėmis grindjuostėmis.

Laiptai

Vidaus laiptai projektuojami nauji mediniai (žr. SA dalyje). Laiptų pakopų apdaila – medis. Mediniai elementai – dažomi. Turėklai – mediniai. Spalvas tikslinti autorinės priežiūros metu, remiantis polichrominių tyrimų išvadomis.

Krosnių demontavimas, restauravimas

Numatoma blogos būklės krosnis demontuoti. Paliekamos ir restauruojamos krosnys patalpose nr. 22, 24, 25. Numatoma gaminti trūkstamas metalines groteles 300x500 mm (3 vnt).

TECHNINIO PROJEKTO ETAPIŠKUMAS

Pagal projektavimo užduotį Techninis projektas dalinamas į etapus:

I ETAPAS

1. Langų keitimas arba restauravimas;
2. Įėjimų konstrukcijų stiprinimas ir kapitalinis remontas;

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	9	11

3. Įėjimų laiptų remontas su pritaikymu neįgaliesiems;
4. Įėjimo durų keitimas;
5. Stogo konstrukcijų keitimas ir sienų stiprinimas;
6. Išorinių sienų remontas ir dažymas;
7. Esamo šlaitinio stogo keitimas;
8. Dūmtraukių remontas;
9. Pamatų stiprinimas ir remontas;
10. Lauko nuotekų ir biologinio valymo įrenginių įrengimas;
11. Nuogrindos įrengimas;
12. Gręžinio įrengimas;
13. Lauko vandentiekio su įvadu į pastatą įrengimas;
14. Žaibosaugos įrengimas.

II ETAPAS

Rūsyje numatyti:

1. Valgyklos salę;
2. Valgyklos patalpas:
 - 2.1. Virtuvę su įranga ir baldais;
 - 2.2. Indų plovimo patalpą;
 - 2.3. Persirengimo patalpą;
 - 2.4. Sandėlį maisto produktams;
3. Katilinę;
4. 2 sandėlius;
5. Sanitarinį mazgą;
6. Ūkvedžio kabinetą;
7. Koridoriaus remontą;
8. Keltuvą neįgaliesiems iki mansardos;
9. Elektros skydinės įrengimą.

Pirmame aukšte numatyti:

1. Didelę konferencijų salę;
2. 2 mažas konferencijų sales;
3. Poilsio ir svečių lankymų patalpas;
4. Sanitarinį mazgą, pritaikytą neįgaliesiems;
5. Techninę patalpą;
6. Rekreacinę patalpą;
7. Koridoriaus remontą;
8. Laiptų į mansardą remontą;

Numatyti:

1. Patalpų perplanavimą rūsyje ir I aukšte;
2. Ventiliacijos, priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos, laidinio telefono bei kompiuterių tinklų įrengimą;
3. Baldus visoms patalpoms;
4. Durų keitimą arba restauravimą;
5. Sienų, lubų remontą;
6. Grindų keitimą;
7. Krosnių atstatymą ir remontą;
8. Sanitarinių mazgų įrengimą;
9. Elektros įvado įrengimą;
10. Elektros apšvietimo sistemos ir instaliacijos keitimą;
11. Šildymo sistemos įrengimą.

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-BD	10	11

III ETAPAS

Mansardos patalpose numatyti:

1. Direktoriaus kabinetą;
2. 2 darbo vietas;
3. Techninę patalpą;
4. Sandėliavimo patalpą;
5. Koridoriaus remontą.

Numatyti:

1. Ventiliacijos, priešgaisrinės, apsauginės signalizacijos, laidinio telefono bei kompiuterinių tinklų įrengimas;
2. Visoms patalpos baldai;
3. Durų keitimas arba restauravimas;
4. Sienų, lubų remontas;
5. Grindų keitimas;
6. Elektros apšvietimo sistemos ir instaliacijos keitimas.

Projekto vadovas



Saulius Mikalauskas

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
	11	11

Uždaroji akcinė bendrovė



Statyba • Projektavimas

Savanorių pr. 221, LT-50239 Kaunas

Tel. +370 5 20 60 795 Fax. +370 5 20 60 772

www.verslobite.lt

info@vbite.lt

STATINIO / UŽSAKOVAS	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
PROJEKTO Nr.	12-08-22.TP-SA
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Pastato – unikalus nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav. Kapitalinis remontas ir pastato paskirties paketimo projektas
STATINIO ADRESAS	Pastatas – mokykla, unikalus nr. 4400-0547-4654, Vilkiškių k. Šalčininkų r.sav.
PROJEKTAVIMO STADIJA	Techninis projektas
STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingas statinys
STATINIO PASKIRTIS	Kultūros paskirties pastatas
DALIS	3.2. MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

1. PAGRINDINIŲ MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
LAUKO DARBAI					
1.	Nuogrindos aplink pastatą įrengimas				
	Žemės darbai		m ³	14	
	Grunto sutankinimas		m ²	48	
	Žvirgždo ir smėlio mišinio pasluosknio ant sutankinto grunto įrengimas		m ²	48	350 mm
	Skaldos nuogrindos įrengimas		m ²	48	250 mm
	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant smėlio pagrindo įrengimas		m	98	
2.	Medinių laiptų tarp ašių A-D įrengimas (8,32m²)				
	Žemės darbai - duobių įrengimas		m ³	4,2	
	Gelžbetoninių pamatų montavimas		m ³	4,2	
	Medinio karkaso montavimas		m	31,448	200x80 mm
	Laiptų aikštelės medinių grindų montavimas		m ²	37,43	25mm
	Medinių laiptatakių montavimas		vnt	10	1600x300x25m m
	Medinių turėklų montavimas		m	10,15	
	Medinių laiptų dalių dažymas		m ²	164,23	
3.	Medinių laiptų tarp ašių 1-5 įrengimas (11,80m²)				
	Gręžtinių pamatų duobių įrengimas		m ³	4,2	
	Gelžbetoninių pamatų montavimas		m ³	4,2	
	Medinio karkaso montavimas		m	37,14	200x80 mm
	Laiptų aikštelės medinių grindų montavimas		m ²	33,04	25mm
	Medinių laiptatakių montavimas		vnt	11	2800x300x25m m
	Medinių turėklų montavimas		m	94,82	
	Medinių Laiptų dalių dažymas		m ²	260,12	
4.	Medinių laiptų tarp ašių D-A įrengimas (11,80m²)				
	Gręžtinių pamatų duobių įrengimas		m ³	4,2	
	Gelžbetoninių pamatų montavimas		m ³	4,2	
	Medinio karkaso montavimas		m	35,45	200x80 mm
	Laiptų aikštelės medinių grindų montavimas		m ²	37,43	25mm
	Medinių laiptatakių montavimas		vnt	12	2800x300x25m m
	Medinių turėklų montavimas		m	8,558	

Atestato Nr.	 Savanorių pr. 221 UAB „Verslo bitė“ LT-50182 Kaunas			Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas		
A 499	PV	S.Mikalauskas		2013 03	Kiekių žiniaraštis	Laida
KPD 1904		S.Mikalauskas		2013 03		0
Etapas	Statytojas:				Projekto nr.	Lapas
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija				12-08-22. TP-SA	Lapy
						1
						9

	Medinių Laiptų dalių dažymas		m ²	245,15	
5.	Iėjimo stogelio tarp ašių 1-5 montavimas				
	Stogelio laikančių medinių elementų montavimas		m ³	0,3	4 vnt -100mm x100mm x3m
	Stogelio medinio karkaso montavimas		m	3,9	100x100mm
	Stogelio gegnių montavimas		m	15,2	120x60mm
	Stogo dangos montavimas		m ²	7,54	
	Stogo kampų ir briaunų apskardinimas		m	9,7	
6.	Esamų laiptų ir stogelio tarp ašių 5 - 1 remontas				
	Nebetinkamų eksploatuoti medinių konstrukcijų demontavimas		m ³	14,88	
	Esamų betoninių dalių nuvalymas		m ²	32,3	
	Ištrupėjusių betoninių dalių betonavimas		m ²	9,5	
	Medinių stogelio kolonų atstatymas		vnt	10	
	Medinių balkono denginio konstrukcijų montavimas		m ²	14,13	150x150mm
	Medinių stogelio gegnių montavimas		m ²	8,38	200x80mm
	Medinių balkono grindų montavimas		m ²	13,84	
	Balkono perdangos apkalimas		m ²	20,39	
	Balkono turėklų ir statramsčių montavimas		m ²	5,13	
7.	Stogo dangos keitimas				
	Esamos stogo dangos (šiferis) demontavimas		m ²	690	
	Naujos stogo dangos (skardos) montavimas		m ²	690	
	Gegnių ir mūrлотų demontavimas		m ³	29,55	
	Naujų gegnių ir mūrлотų montavimas		m ³	29,55	
	Grebėstai		m ³	15,00	
	Skersinis tašas		m ³	15,00	
	Difuzinė plėvelė		m ²	690	
	Mineralinė vata		m ²	690	300 mm
	Garo izoliacija		m ²	690	
	Stogo apskardinimas visu perimetru		m	235,29	
8.	Naujų lietvamzdžių ir latakų montavimas				
	Sieninių latakų montavimas		m	99,6	Kvadratinio profilio
	Lietvamzdžių tiesiųjų jungčių pakeitimas		m	114,18	Kvadratinio profilio.
	Lietvamzdžių tarpusavio jungčių montavimas apskardinant		m	2,12	
9.	Cokolio iš lauko akmenų paviršiaus restauravimas				
	Esančių akmenų valymas		m ²	80	
	Naujų skaldytų akmenų montavimas (kur reikia)		m ³	11,2	
	Cemento - kalkių skiedinio naudojimas		m ³	4,2	
	Esamų plyšių išvalymas ir akinimas		m ²	55,6	
10.	Lauko sienų dailylenčių renovavimas				
	Esamų dailylenčių demontavimas		m ²	735	
	Dailylentes laikančių pušies karkaso tašų demontavimas		m ³	22,5	
	Pušies karkaso tašų dengimas antseptikais		m ²	45	

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-SA	2	9

	Dailylentes laikančių pušies karkaso tašų montavimas	m ³	22,5	
	Naujų pušies dailylenčių montavimas	m ²	735	
	Naujų pušies dailylenčių dažymas pagal polichromiją	m ²	735	
11.	Lauko durų ketimas			
	Lauko durų restauravimas (Ažuolinės, filinginės)	m ²	31,23	
	Durų azuolinės staktos (medinėje sienoje) restauravimas, kai angos plotas iki 3,5 m ²	Vnt.	1	
	Durų azuolinės staktos (medinėje sienoje) restauravimas, kai angos plotas nuo 3,5 m ² iki 6 m ²	Vnt.	7	

VIDAUS DARBAI

12.	Betoninių laiptų į cokolinį aukštą įrengimas			
	Esamų medinių laiptų demontavimas	m ²	1,545	
	Grunto sutankinimas	m ³	1,34	300 mm
	Skaldos pasluoksnio įrengimas	m ³	0,36	80 mm
	Polistirolio klojimas	m ²	4,7	100 mm
	Armavimo vielos paklojimas ir surišimas	m ²	4,7	
	Betono sluoksnio išpylimas ir suformavimas	m ³	0,35	
13.	Cokolinio aukšto grindų montavimas			
	Esamų betoninių grindų demontavimas visu perimetru/ išlyginimas iki reikiamos altitudės	m ²	295,94	
	Grunto sutankinimas visu perimetru	m ³	88,78	300 mm
	Skaldos pasluoksnio įrengimas visu perimetru	m ³	23,68	80mm
	Polistirolio klojimas visu perimetru	m ²	300	100mm
	Armavimo vielos paklojimas ir surišimas	m ²	300	
	Betono sluoksnio išpylimas ir nuolydžio formavimas	m ³	19,28	65mm
	Akmens masės plytelių dangos paklojimas	m ²	295,94	
	Grindjuosčių montavimas visu perimetru	m	352,411	
14.	Sienų cokoliniame aukšte (pat. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18) įrengimas			
	Mūro remontas	m ²	190	
	Esamų sienų valymas, paruošimas tinkavimui	m ²	256,732	
	Sienų viso ploto gruntavimas	m ²	256,732	
	Sienų tinkavimas	m ²	256,732	
	Plytelių klojimas sanmazguose	m ²	35,484	
	Likusio ploto dažymas (balti dažai, 2 sluoksniai)	m ²	221,284	
15.	Sienų cokoliniame aukšte (pat. 5,6,7) įrengimas			
	Mūro remontas	m ³	0,9	
	Esamų sienų valymas, paruošimas tinkavimui	m ²	124,02	
	Sienų viso ploto gruntavimas	m ²	124,02	
	Plytelių klojimas visame sienų plote	m ²	124,02	
16.	Sienų cokoliniame aukšte (pat. 1,2,3,4,8,9,10,19) įrengimas			
	Mūro remontas	m ³	1,8	
	Esamų sienų valymas, paruošimas tinkavimui	m ²	529,984	

BYLOS ŽYMUO

12-08-22. TP-SA

Lapas

3

Lapų

9

	Sienų viso ploto gruntavimas	m ²	529,984	
	Sienų viso ploto tinkavimas	m ²	529,984	
	Sienų viso ploto dažymas (balti dažai, 2 sluoksniai)	m ²	529,984	
17.	Pirmojo aukšto grindų keitimas (pat. 23)			
	Išardoma ir demontuojama esama medinių lentų grindų danga ir išmontuojamas esantis autentiškas parketas	m ²	29,30	
	Perimetru klojama cemento drožlių plokštė	m ²	29,30	
	Klojamas ažuolinis parketas	m ²	29,30	
	Lakuojamas ažuolinis parketas	m ²	29,30	
	Ažuolinės grindjuostės	m	17,20	
18.	Pirmojo aukšto grindų keitimas (pat. 21,22,24,25,26,27,28,32)			
	Išardoma ir demontuojama esama medinių lentų grindų danga ir išmontuojamas esantis autentiškas parketas	m ²	280,98	
	Klojami mediniai tašai ant esamų perdangos balių	m ³	10,75	50x50 mm
	Klojama mineralinė vata	m ³	28,09	H - 100 mm
	Dedamos grindinės lentos - pūšis	m ²	280,98	H= 250mm
	Grindjuostės – h 100 mm, pūšis	m	190	
19.	Pirmojo aukšto grindų keitimas (pat. 29,30,31)			
	Išardoma ir demontuojama esama medinių lentų grindų danga ir išmontuojamas esantis autentiškas parketas	m ²	29,72	
	Klojami mediniai tašai ant esamų perdangos balių	m ³	7,43	50x50 mm
	Montuojama OSB plokštė	m ²	29,72	
	Montuojamas dvigubas sluoksnis gipso plaušo grindų plokštės	m ²	29,72	
	Polistirolio sluoksnis	m ³	2,972	100 mm
	Dedamos keramininės plytelės	m ²	29,72	
20.	Lubų rekonstravimas (1 aukšte).			
	Demontuojamas esamas lubų tinko sluoksnis	m ²	500	
	Atkuriamas medinių tašų tinkelis (montuojamas prie perdangos balių)	m ²	500	
	Glaistomas lubų paviršius visu perimetru	m ²	500	
	Dažomas lubų paviršius	m ²	500	
21.	Lubų montavimas cokoliniame aukšte (pat. 11,12,13,14,15,16,17,18)			
	Demontuojamas esamas lubų tinko sluoksnis	m ²	72,11	
	Montuojami aliuminiai gipso kartono plokščių profiliai	m ²	72,11	H=160mm
	Tvirtinama lubų gipso kartono plokštė (dvigubas dengimas)	m ²	72,11	H=120mm
	Glaistomas lubų paviršius visu perimetru	m ²	72,11	
	Dažomas lubų paviršius	m ²	72,11	
22.	Laiptų iš cokolinio aukšto į pirmąjį aukštą montavimas (alt. -2,000)			
	Demontuojami esami mediniai laiptai	m ³	3,7	

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapy
12-08-22. TP-SA	4	9

	Ardoma tarpaukštinė perdanga (pastumiamas balkis)	m ²	1	
	Montuojami mediniai konstrukciniai laiptų elementai	m ²	4,92	
	Medinių laiptų dalių dažymas laku	m ²	164,23	
23.	Pastato langų keitimas			
	Senų medinių pastato langų demontavimas	m ²	97,57	
	Senų vidaus palangių demontavimas	m ²	39,40	
	Naujų medinių langų įstatymas (klajuotos medienos)	m ²	97,57	63 vnt.(Žiūrėti langų žiniarašį)
	Naujų medinių palangių sumontavimas	m	30	
	Pažeistų cokolio aukšto sienų tinkavimas tarplangiuose	m ²	39,39	
24.	Esamų kaminų pakeitimas naujais			
	Esamų kaminų mūro demontavimas	m ³	31,28	
	Naujas kaminų mūras	m ³	32,10	
	Tinkuojamas kaminų mūro paviršius	m ²	98,02	10 mm
25.	Mūrijamos mūrinės pertvaros			
	Mūrijamas plytų mūras	m ³	18,14	120 mm
	Sienos tinkuojamos	m ³	3023	10 mm
	Sienos glaistomos	m ³	0,6	2 mm
26.	Medinių raižinių gamyba. Medis – pušis, 25mm	dm	11345,5 2	
27.	Montuojamos gipso kartono pertvaros			
	Metaliųjų gipso kartono profilių montavimas	m	190	l=3000mm
	Gipso kartono plokščių montavimas	m ²	40	
	Glaistomi angokraščiai, plokščių sudūrimai	m ²	22	

1.	Montuojamos gipso kartono pertvaros			
	Metaliųjų gipso kartono profilių montavimas	m	190	l=3000mm
	Gipso kartono plokščių montavimas	m ²	40	
	Glaistuojami angokraščiai, plokščių sudūrimai	m ²	22	

2.	Krosnių demontavimas			
	Esamų krosnių mūro demontavimas	m ³	23,56	
3.	Krosnių restauravimas			
	Esamų kokių nuvalymas ir restauravimas	m ²	27,84	
	Esamos apdailos nuvalymas ir restauravimas	m ²	45,41	
	Kaminų angų išvalymas	m	132	
	Naujų metalinių grotelių 300x500 gaminimas	vnt	3	
4.	Neįgaliųjų keltuvų montavimas			
	Neįgaliųjų keltuvas. 225kg. ir pristatymas į objektą	vnt	3	
	Neįgaliųjų keltuvo montavimo darbai	vnt	3	
5.	Pastato durų keitimas			
	Senų medinių pastato vidaus durų demontavimas	m ²	88	
	Naujų medinių durų įrengimas (pušinės, filinginės)	m ²	164,94	
	Pastato durų angokraščių tinko remontas cemento- kalkių skiediniu, apdailos įrengimas cokoliniame aukšte	m	166,4	

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-SA	5	9

BALDAI
COKOLINIS AUKŠTAS

5.	Valgyklos salė				
	Stalas - Ø 800 mm Stalviršis: LMDP25mm (854 SU - Wenge - Vengė). Pagrindas: Aukštis 710mm, vamzdis D80mm, pado skersmuo 500mm, dažyta milteliniu būdu (Metalica- pilka blizganti).		vnt	8	
	Stalas (kvadratinis 800x800mm). Stalviršis: LMDP25mm (854 SU - Wenge - Vengė). Pagrindas: Aukštis 710mm, vamzdis D80mm, pado skersmuo 500mm, dažyta milteliniu būdu (Metalica- pilka blizganti).		vnt	3	
	Baras „L“ formos. Stalviršis ir šonai: LMDP25mm (854 SU - Wenge - Vengė)-12,40 m ² . Baldo aukštis 1100mm. Konstrukcija – medis 80x80 mm.		vnt	1	
6.	Virtuvės įranga				
	Indaplovė. Energijos klasė: A+ Matmenys (PxAxG): 59,6 × 81,5 × 59,8 cm		vnt	2	
	Šaldytuvas su šaldikliu apačioje. Matmenys (AxPxG): 150x60x62 cm. Energijos efektyvumo klasė: A+.		vnt	2	
	Šaldiklis. Matmenys AxPxG: 145x60x65 cm Energijos sąnaudų klasė: A++			2	
	Viryklės Matmenys AxPxG: 59.5x59.4x56.7 cm. Energijos sąnaudų klasė: A		vnt	2	
	Orkaitės. Energijos klasė: A Matmenys (PxAxG): 59,7 × 59,5 × 56,5 cm		vnt	2	
	Virtuvinės spintelės. Stalviršis ir šonai: LMDP25mm (854 SU - Wenge – Vengė).		vnt	29	
	Stelažai. (AxPxG): 1880x1000x500. Metalinė cinkuota konstrukcija. 5 lentynos.		vnt	17	
	Stelažai. (AxPxG): 1200x1000x400. Metalinė cinkuota konstrukcija. 3 lentynos.		vnt	8	
7.	Kitos patalpos				
	Spintelė, 6 dūrelės 1936 x 961 x 555 mm bukas(laminuota plokštė).		vnt	2	
	Medinė kėdė		vnt	2	
	Spinta. 18mm storio melamino plokštės. Spintos nugarėlė - 8mm storio.		vnt	1	
	Stalas su 3 stalčių spintele. Stalviršis 22mm storio, laminuotas.L1600 x W800 x 720 mm. Stalčių spintelė su 3 stalčiais. Pristatoma su ratukais. H550 x W400 x D600mm.		vnt	1	
	Darbo kėdė		vnt	2	
	Šiukšlių dėžė. Šiukšliadėžės popieriui, pagamintos iš metalinio tinklelio. Matmenys:		vnt	3	

	Ø 295 x 355 (aukštis) mm.				
--	---------------------------	--	--	--	--

1AUKŠTAS

8.	Salės				
	Sulankstomos kėdės. Sėdynė ir atlošas su atmušalais.		vnt	80	
	Stalas. Medžiaga MDF, MDP. Sulankstomi Matmenys (PxAxI): 600x800x1200mm		vnt	2	
	Mobilus stovas. Tvirtas stovas popieriaus lapams su 5 užfiksuojamais ratukais, magnetine balta lenta, laikiklio lapams ir lentynėle rašikliams. Lentos aukštis reguliuojamas nuo 1610 iki 2050 mm. Lentos matmenys: H 1070 x W 750 mm.		vnt	2	
9.	Holas				
	Staliukas. Medžiaga- medis. Matmenys (PxAxI): 700x400x x1200.		vnt	2	
	Minkšta dalis (sofa) 1600x800mm.		vnt	2	
	Darbo kėdė		vnt	1	
	Stalas su 3 stalčių spintele. Stalviršis 22mm storio, laminuotas. L1600 x W800 x 720 mm. Stalčių spintelė su 3 stalčiais. Pristatoma su ratukais. H550 x W400 x D600mm.		vnt	1	
10.	Pasitarimų kamabarys				
	Konferencijų kėdė		vnt	8	
	Konferencijų stalas. 800x2500 mm		vnt	1	
11.	Kitos patalpos				
	Virtuvinės spintelės. Stalviršis ir šonai: LMDP25mm (854 SU - Wenge – Vengė).		vnt	2	
	Pakaba rūbams. Pilkai dažyta metalinė kabykla rūbams su 6 kabliukais.		vnt	20	
	Šiukšlių dėžė. Šiukšliadėžės popieriui, pagamintos iš metalinio tinklelio. Matmenys: Ø 295 x 355 (aukštis) mm.		vnt	8	
	Darbo kėdė		vnt	3	
	Stalas su 3 stalčių spintele. Stalviršis 22mm storio, laminuotas. L1600 x W800 x 720 mm. Stalčių spintelė su 3 stalčiais. Pristatoma su ratukais. H550 x W400 x D600mm.		vnt	3	
	Miltelinis gesintuvas, MG-12		vnt	6	

VIDAUS DARBAI

1.	Montuojamos gipso kartono pertvaros				
	Metallinių gipso kartono profilių montavimas		m	190	l=3000mm

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapų
12-08-22.TP-SA	7	9

	Gipso kartono plokščių montavimas	m ²	40	
	Glaistomi angokraščiai, plokščių sudūrimai	m ²	22	
2.	Lubų įrengimas (mansardniame aukšte).			
	Demontuojamas esamas lubų tinko sluoksnis	m ²	237,46	
	Atkuriamas medinių tašų tinklelis (montuojamas prie perdangos balkių)	m ²	237,46	
	Montuojamas dvigubas gipso kartono plokščių sluoksnis	m ²	237,46	
	Glaistomas lubų paviršius visu perimetru	m ²	237,46	
	Dažomas lubų paviršius	m ²	237,46	
3.	Sienų (visos patalpos išskyrus wc ir dušus) įrengimas			
	Medžio sienų remontas	m ²	150	
	Esamų sienų valymas, paruošimas tinkavimui	m ²	229,984	
	Sienų viso ploto gruntavimas	m ²	229,984	
	Sienų viso ploto tinkavimas	m ²	229,984	
	Sienų viso ploto dažymas (2 sluoksniai)	m ²	229,984	
4.	Sienų įrengimas WC, dušai			
	Medžio sienų remontas	m ²	15	
	Esamų sienų valymas, paruošimas tinkavimui	m ²	65,74	
	Tinkavimas	m ²	65,74	
	Sienų viso ploto gruntavimas	m ²	65,74	
	Plytelių klojimas visame sienų plote	m ²	65,74	
5.	Grindų keitimas			
	Išardoma ir demontuojama esama medinių lentų grindų danga	m ²	155,00	
	Klojami mediniai tašai ant esamų perdangos balkių	m ²	155,00	
	Naujos pušinės lentos 25 mm	m ²	155,00	
	Grindjuostės – h 100 mm, pūšis	m	190	
6.	Grindų keitimas – WC ir dušų patalpose			
	Išardoma ir demontuojama esama medinių lentų grindų danga	m ²	12,32	
	Klojami mediniai tašai ant esamų perdangos balkių	m ²	12,32	
	Montuojama OSB plokštės.	m ²	12,32	
	Montuojamas dvigubas sluoksnis gipso plaušo grindų plokštės	m ²	12,32	
	Klojama hidroizoliacija	m ²	12,32	
	Dedamos keramininės plytelės	m ²	12,32	
8.	Pėsčiųjų takelių iš skaldos įrengimas			
	Grunto sutankinimas	m ²	630,11	
	Skaldos pasluoksnio ant grunto įrengimas	m ³	63,11	100 mm
	Smėlio pasluoksnio ant skaldos įrengimas	m ³	37,87	100 mm
	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant smėlio pagrindo įrengimas	m	540,7	
	Granito skaldos išpylimas suformuojant nuolydžius	m ³	31,55	Fr. 2 - 5mm
	Vejos atstatymas	m ²	815,14	
9.	Automobiliams skirtų takų iš skaldos įrengimas			
	Grunto sutankinimas	m ²	992,34	

	Skaldos pasluoksnių ant grunto įrengimas		m3	99,23	100mm
	Smėlio pasluoksnių ant skaldos įrengimas		m3	99,23	100mm
	80x200 mm skersmens betoninių bordiūrų ant smėlio pagrindo įrengimas		m	287,815	
	Dolomito skaldos išpylimas suformuojant nuolydžius		m3	39,70	Fr. 0 - 45mm
	Vejos atstatymas		m2	1114,23	


BALDAI

MANSARDOS AUKŠTAS

7.	Darbo patalpos				
	Stalas su 3 stalčių spintele. Stalviršis 22mm storio, laminuotas. L1600 x W800 x 720 mm. Stalčių spintelė su 3 stalčiais. Pristatoma su ratukais. H550 x W400 x D600mm.		vnt	5	
	Darbo kėdė		vnt	5	
	Šiukšlių dėžė. Šiukšliadėžės popieriui, pagamintos iš metalinio tinklelio. Matmenys: Ø 295 x 355 (aukštis) mm.		vnt	7	
8.	Kitos patalpos				
	Spintelė, 6 durėlės 1936 x 961 x 555 mm bukas(laminuota plokštė).		vnt	2	
	Medinė kėdė		vnt	2	

BYLOS ŽYMUO	Lapas	Lapy
	9	9

12-08-22.TP-SA



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Cokolinis aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
01	Koridorius	3,01
02	Koridorius	50,63
03	Valgykla	80,63
04	Virtuvės koridorius	8,53
05	Virtuvė (plovimo sektorius)	6,99
06	Virtuvė (maisto rūšiavimo sektorius)	12,38
07	Virtuvė (maisto sektorius)	25,30
08	Koridorius	5,41
09	Sandėlys	28,60
10	Katilinė	27,30
11	Vyrų dušai (personalo)	7,60


Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
12	Motelių dušai (personalo)	7,78
13	Vyrų dušai (svečių)	7,58
14	Motelių dušai (svečių)	7,59
15	Personalo patalpa	8,58
16	Vyrų WC	9,28
17	Neįgalųjų WC	3,37
18	Motelių WC	8,50
18.1	Sandėlys	9,15

Cokolinio aukšto plotas	300,41
Bendras pastato plotas	809,57

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- esamos akmenų ir mūro sienos
- naujas mūras
- kertamos angos
- griunami, demontuojami elementai
- nauja gipskartonio konstrukcija
- kaminių angos

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas, Įmonės kodas 300531395			Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas		
A499	PV	S. Mikalauskas	2013-03	Brėžinys:	Cokolio aukšto planas / brėžinys	M 1:100
KPD 1904	Arch.	S. Mikalauskas	2013-03			
	Arch.	M. Butvilas	2013-03			
	Arch.	D. Januška	2013-03			
ETAPAS	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Projekto nr.:	12-08-22.TP-SA	Laid
TP						0
						Lapas
						1
						22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1 aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
19	Tamburas	3,29
20	Koridorius	20,55
21	Sekretoriatas	17,60
22	Direktoriaus kab.	16,35
23	Pasitarimų kambarys	29,30
24	Holas	36,36
25	Salė	71,18
26	Salė	63,61
27	Ekspozicijų salė	37,95
28	Virtuvėlė	8,74
29	Moteryų WC	9,13

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
30	Vyrų WC	10,51
31	Neigaliųjų WC	7,36
32	Rūbinė	8,07
1 aukšto plotas		340,00
Bendras pastato plotas		809,57


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- rąstų sienos (rąstų sienos iš išorės apkaltos dailylentėmis)
- kertamos angos
- griunami, demontuojami elementai
- nauja gipskartonio konstrukcija
- kaminų angos

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
A499	PV	S.Mikalauskas
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas
	Arch.	M.Butvila
	Arch.	D.Januška
ETAPAS	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA
TP		

1 a. planas / brėžinys

Laida	0
Lapas	2
Lapų	22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Mansardos aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
33	Koridorius	35,15
34	Neįgaliojo WC	3,96
35	Patalpa	17,52
36	Patalpa	17,36
37	Patalpa	17,44
38	Patalpa	16,86
39	Vyrų WC	4,58
40	Moterų WC	4,58
41	Koridorius	18,17
42	Techninės patalpos	5,56
43	Valytojos patalpa	1,57


Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
44	Patalpa	21,20
45	Moterų WC	1,64
46	Vyrų WC	1,87
47	Koridorius	1,70
48	Balkonas	

Mansardos aukšto plotas	169,16
Bendras pastato plotas	809,67

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- rąstų sienos (rąstų sienos iš išorės apkalto dailylentėmis)
- kertamos angos
- griaujami, demontuojami elementai
- nauja gipskartonio konstrukcija
- kaminių angos


ATESTATO NR.	Projekto autoras:	Statinio pavadinimas:
A499	PV S. Mikalauskas	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
KPD 1904	Arch. S. Mikalauskas	Brėžinys:
	Arch. M. Butvilas	Mansardos a. planas / brėžinys
	Arch. D. Januška	
ETAPAS TP	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA
		Laida
		M 1:100 0
		Lapas 3
		Lapų 22



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- mūras
- stogo danga
- ventiliacijos kamieniai
- stogo nuolydis
- aukščio altitudės

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395				Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas			
A499	PV	S. Mikalauskas	2013.03	Brėžinys: Stogo planas / brėžinys	M 1:100	0	Laida	
KPD 1904	Arch.	S. Mikalauskas	2013.03					
	Arch.	M. Butvilas	2013.03					
	Arch.	D. Januška	2013.03					
ETAPAS	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija				Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA		Lapas	Lapų
TP							4	22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Cokolinis aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
01	Tamburas	3,01
02	Koridorius	50,63
03	Valgykla	60,63
04	Virtuvės koridorius	8,53
05	Virtuvė (plovimo sektorius)	8,99
06	Virtuvė (maisto/indų sandėlys)	12,38
07	Virtuvė (maisto sektorius)	25,30
08	Koridorius	5,41
09	Sandėlys	28,80
10	Katilinė	27,30
11	Vyrų dušai (personalo)	7,80

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
12	Motelių dušai (personalo)	7,78
13	Vyrų dušai (svečių)	7,58
14	Motelių dušai (svečių)	7,59
15	Personalo patalpa	8,58
16	Vyrų WC	9,28
17	Neįgalųjų WC	3,37
18	Motelių WC	8,50
18.1	Sandėlys	9,15

Cokolinio aukšto plotas	300,41
Bendras pastato plotas	809,57

ATESTATO NR.	Projektuotojas:	Statinio pavadinimas:	
A499	PV	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškų k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas	
KPD 1904	Arch.	Brėžinys:	
	Arch.	Cokolinio aukšto planas / schema	
	Arch.	M 1:100	
ETAPAS	Statytojas:	Projekto nr.:	Laida
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	12-08-22.TP-SA	0
		Lapas	Lapų
		5	22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


1 aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
19	Tamburas	3,29
20	Koridorius	20,55
21	Sekretoriatas	17,60
22	Direktoriaus kab.	16,35
23	Pasitarimų kambarys	29,30
24	Holas	36,36
25	Salė	71,18
26	Salė	63,61
27	Ekspozicijų salė	37,95
28	Virtuvėlė	8,74
29	Motelių WC	9,13

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
30	Vyrų WC	10,51
31	Neįgalųjų WC	7,36
32	Rūbinė	8,07
1 aukšto plotas		340,00
Bendras pastato plotas		809,57

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
A499	PV S. Mikaleuskas	2013 03
KPD 1904	Arch. S. Mikaleuskas	2013 03
	Arch. M. Butvila	2013 03
	Arch. D. Januška	2013 03
ETAPAS	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA
TP		

Laida	0
Lapas	6
Lapų	22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Mansardos aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
33	Koridorius	35,15
34	Neįgaliojo WC	3,96
35	Patalpa	17,52
36	Patalpa	17,36
37	Patalpa	17,44
38	Patalpa	18,88
39	Vyrų WC	4,56
40	Moterų WC	4,58
41	Koridorius	18,17
42	Techninės patalpos	5,56
43	Valytojos patalpa	1,57

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
44	Patalpa	21,20
45	Moterų WC	1,64
46	Vyrų WC	1,87
47	Koridorius	1,70
48	Balkonas	

Mansardos aukšto plotas	169,16
Bendras pastato plotas	809,57


ATESTATO NR.	Projektuotojas:	Statinio pavadinimas:
A499	PV UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeltimas
KPD 1904	Arch. S. Mikalauskas Arch. M. Butvilė Arch. D. Januška	Brėžinys: Mansardos aukšto planas / schema
ETAPAS TP	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA
		Laida M 1:100 0 Lapas 7 Lapų 22



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- sienos

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395			Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas		
A499	PV	S.Mikalauskas	2013-03	Brėžinys: Pjūvis A-A	M 1:100	Laida
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013-03			0
	Arch.	M. Butvilas	2013-03			
	Arch.	D. Januška	2013-03			
ETAPAS TP	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA	Lapas 8	Lapy 22



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- sienos


ATESTATO NR.		Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395		Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas			
A499	PV	S.Mikalauskas	2013.03	Brėžinys: Pjūvis B-B			
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013.03				
	Arch.	M. Butvilas	2013.03				
	Arch.	D. Januška	2013.03				
ETAPAS		Statytojas:		Projekto nr.:	M 1:100		Laida
TP		Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			12-08-22.TP-SA		0
					Lapas	Lapų	
					9	22	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	- stogo danga
	- dailylentės
	- dailylentės
	- akmuo
	- tinkas
	- stiklas


ATESTATO NR.		Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Seivenorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395			Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas			
A499	PV	S.Mikalauskas		2013.03	Brėžinys: Fasadas tarp ašių 1-5			
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas		2013.03				
	Arch.	M. Butvilas		2013.03				
	Arch.	D. Januška		2013.03				
ETAPAS TP		Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA		M 1:100	Laida 0
						Lapas 10	Lapų 22	



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	- stogo danga
	- dailylentės
	- dailylentės
	- akmuo
	- tinkas
	- stiklas

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395			Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vikiškų k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas		
A499	PV	S. Mikalauskas	2013-03	Brėžinys: Fasadas tarp ašių A-D	Laida	0
KPD 1904	Arch.	S. Mikalauskas	2013-03			
	Arch.	M. Butvilas	2013-03			
	Arch.	D. Januška	2013-03			
ETAPAS TP	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA	Lapas 11	Lapų 22




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- stogo danga
- dailylentės
- dailylentės
- akmuo
- tinkas
- stiklas

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395			Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
A499	PV	S.Mikaluskas	2013 03	Brėžinys: Fasadas tarp ašių 5-1
KPD 1904	Arch.	S.Mikaluskas	2013-03	
	Arch.	M. Butvilas	2013 03	
	Arch.	D. Januška	2013 03	
ETAPAS TP	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			Projekto nr.: 12-08-22.TP-SA

M 1:100	Laida	0
Lapas 12	Lapų	22




PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Cokolinis aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
01	Tamburas	3,01
02	Koridorius	50,63
03	Valgykla	60,63
04	Virtuvės koridorius	8,53
05	Virtuvė (plovimo sektorius)	8,99
06	Virtuvė (maisto/indų sandėlys)	12,38
07	Virtuvė (maisto sektorius)	25,30
08	Koridorius	5,41
09	Sandėlys	28,80
10	Katilinė	27,30
11	Vyrų dušai (personalo)	7,60

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
12	Moteryų dušai (personalo)	7,78
13	Vyrų dušai (svečių)	7,58
14	Moteryų dušai (svečių)	7,59
15	Personalo patalpa	8,58
16	Vyrų WC	9,28
17	Neįgalųjų WC	3,37
18	Moteryų WC	8,50
18.1	Sandėlys	9,15
	Cokolio aukšto plotas	300,41
	Bendras pastato plotas	809,57

ATESTATO NR.	Projektuotojas:	Statinio pavadinimas:	
A499	UAB "Verslo Būtė"	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas	
KPD 1904	Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300631395	Brėžinys:	Cokolio aukšto dangų planas
	Arch. S.Mikalauskas	2013-03	
	Arch. S.Mikalauskas	2013-03	
	Arch. M. Butvilas	2013-03	
	Arch. D. Januška	2013-03	
ETAPAS	Statytojas:	Projekto nr.:	
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	12-08-22.TP-SA	
		M 1:100	Laida
		Lapas	0
		Lapų	22
		14	



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1 aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
19	Tamburas	3,29
20	Koridorius	20,55
21	Sekretoriatas	17,80
22	Direktoriaus kab.	16,36
23	Pasitarimų kambarys	29,30
24	Holas	36,36
25	Salė	71,18
26	Salė	83,61
27	Ekspozicijų salė	37,95
28	Virtuvėlė	8,74
29	Motelių WC	9,13


Nr.	Pavadinimas	Plotas (m²)
30	Vyrų WC	10,51
31	Neįgalųjų WC	7,36
32	Rūbinė	8,07

1 aukšto plotas	340,00
Bendras pastato plotas	809,67

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- sienos
- plytelių grindų danga
- grindlentės
- atkuriamas parketas (patalpa nr. 23)

ATESTATO NR.	Projektuotojas:	Statinio pavadinimas:
A499	UAB "Verslo Bitė"	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
KPD 1904	Sevenorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Brėžinys:
	PV S.Mikalaiuskas 2013-03	1 aukšto dangų planas
	Arch. S.Mikalaiuskas 2013-03	
	Arch. M. Butvilas 2013-03	
	Arch. D. Januška 2013-03	
ETAPAS	Statytojas:	Projekto nr.:
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	12-08-22.TP-SA
		Laida
		M 1:100 0
		Lapas
		15
		Lapų
		22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Mansardos aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
33	Koridorius	35,15
34	Neigaliojo WC	3,96
35	Patalpa	17,52
36	Patalpa	17,36
37	Patalpa	17,44
38	Patalpa	16,86
39	Vyrų WC	4,58
40	Moterų WC	4,58
41	Koridorius	18,17
42	Techninės patalpos	5,56
43	Vėlytojos patalpa	1,57


Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
44	Patalpa	21,20
45	Moterų WC	1,64
46	Vyrų WC	1,87
47	Koridorius	1,70
48	Balkonas	

Mansardos aukšto plotas	169,16
Bendras pastato plotas	809,57

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	- sienos
	- stogo danga
	- plytelių grindų danga
	- grindlentės

ATESTATO NR.	Projektuotojas:	Statinio pavadinimas:
A499	UAB "Verslo Būtė"	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
KPD 1904	Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	
ETAPAS	PV	Brėžinys:
TP	Arch. S. Mikalauskas	Mansardos aukšto dangų planas
	Arch. S. Mikalauskas	
	Arch. M. Butvilas	
	Arch. D. Januška	
	Statytojas:	Projekto nr.:
	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	12-08-22.TP-SA
		Laida
		M 1:100 0
		Lapas Lapų
		16 22



PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1 aukštas

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
19	Tamburas	3,29
20	Koridorius	20,55
21	Sekretoriatas	17,60
22	Direktoriaus kab.	16,35
23	Pasitarimų kambarys	29,30
24	Holas	36,36
25	Salė	71,18
26	Salė	63,61
27	Ekspozicijų salė	37,95
28	Virtuvėlė	8,74
29	Motelių WC	9,13

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- sienos
- kaminių angos
- atkuriamos dekoracinės detalės

Nr.	Pavadinimas	Plotas (m ²)
30	Vyrų WC	10,51
31	Motelių WC	7,36
32	Rūbinė	8,07
1 aukšto plotas		340,00
Bendras pastato plotas		809,57


PASTATBOS:

1. Patalpose: 28,29,30,31 montuojamos nuleidžiamos gipso kartono konstrukcijos lubos, jose montuojamas apšvietimas.
(Žiūrėti techninę dalį) Lubų aukščio altitudė - 3.1m.
2. Patalpose: 21, 22, 23, 24, 27 atkuriami kaminių dekoracijos pagal esamą.


ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būtė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Statinio pavadinimas:	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
A499	PV	S.Mikalauskas	2013-03
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013-03
	Arch.	M. Butvilas	2013-03
	Arch.	D. Januška	2013-03
ETAPAS	Statytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.:	12-08-22.TP-SA
TP			

Laida	0
Lapas	17
Lapų	22


ESAMOS VIDINĖS SIENOS DETALĖ (RĄSTAI)




ESAMOS SIENOS DETALĖ (PLYTŲ MŪRAS)



ESAMOS PERDANGOS DETALĖ




ESAMA SIENOS DETALĖ




ATESTATO NR.		Projektuotojas: UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531365		Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas	
A499	PV	S.Mikalauskas	2013 03	Brėžinys: Perdangų ir sienų detalės	M 1:25
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013 03		
	Arch.	M. Butvilas	2013 03		
	Arch.	D.Januška	2013 03		
ETAPAS	Statytojas:			Projekto nr.:	Lapas
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			12-08-22.TP-SA	Lapų
					18
					22


MAZGAS 3




MAZGAS 2 (SANMAZGUOSE 1 a.)



MAZGAS 2 (SANMAZGUOSE Mansardoje)




MAZGAS 5




ATESTATO NR.	Projektuotojas:	UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Statinio pavadinimas:	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas		
A499	PV	S.Mikalauskas	2013 03	Projektuojamos perdangų ir sienų detalės		
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013 03			
	Arch.	M.Butvila	2013 03			
	Arch.	D.Januška	2013 03			
ETAPAS TP	Statytojas:	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.:	12-08-22.TP-SA	Lapas 19	Lapų 22

MŪRLOTO MAZGAS




MAZGAS 1

Šlaitinio stogo su difuzine plėvele šiltinimo detalė




1	Vidaus apdaila - g/k plokštė, d=25mm
2	Mineralinė vata
3	Skersinis tašas, d=50mm
4	Orą ir garus izoliuojantis sluoksnis
5	Hidroizoliacija ir apsauga nuo vėjo (difuzinė plėvelė)
6	Vėdinamas oro tarpas / grebėstas, d≥25mm
7	Stogo danga - skarda
8	Gegnė, d=250 mm

MAZGAS 4



ATESTATO NR.	Projektuotojas:	UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300531395	Statinio pavadinimas:	Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas pastato paskirties pakeitimas
A499	PV	S.Mikalauskas	2013 03	Brėžinys:
KPD 1904	Arch.	S.Mikalauskas	2013 03	Projektuojamos perdangų ir sienų detalės
	Arch.	M.Butvilas	2013 03	
	Arch.	D.Januška	2013 03	
ETAPAS TP	Statytojas:	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija	Projekto nr.:	12-08-22.TP-SA
				Laida
				M 1:25 0
				Lapas Lapų
				20 22




LANGŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO	TIPAS	PLOTIS	AUKŠTIS	KIEKIS	PASTABOS
L-1	žr. brėžinį	1030 mm	780 mm	18	
L-2	žr. brėžinį	2067 mm	730 mm	3	
L-2.1	žr. brėžinį	2067 mm	730 mm	1	langas turi turėti galimybę išsiimti
L-3	žr. brėžinį	1000 mm	1970 mm	18	
L-4	žr. brėžinį	2070 mm	1970 mm	2	
L-5	žr. brėžinį	900 mm	1225 mm	1	
L-6	žr. brėžinį	980 mm	1400 mm	1	
L-7	žr. brėžinį	750 mm	1400 mm	3	
L-8	žr. brėžinį	950 mm	1400 mm	3	
L-9	žr. brėžinį	870 mm	1400 mm	1	
L-10	žr. brėžinį	580 mm	1400 mm	1	
L-11	žr. brėžinį	1980 mm	1520 mm	1	
L-12	žr. brėžinį	980 mm	1400 mm	2	
L-13	žr. brėžinį	1250 mm	1550 mm	2	
L-14	žr. brėžinį	1430 mm	1550 mm	2	
L-15	žr. brėžinį	1600 mm	1550 mm	2	
L-16	žr. brėžinį	970 mm	1550 mm	2	

PASTABOS:

- Gabaritiniai matmenys - statybinių angų. Gaminų matmenys ir kiekius būtina tikslinti statybos eigoje ir vietoje.
- Kilusius techninius klausimus, bent kiek susijusius su gaminio išvaizda arba eksploatacija, būtina derinti su architektais.
- Gaminų racionalizavimo idėjas ir technines pastabas prašome pareikšti architektams.
- Gaminų spalvą ir tipą būtina derinti su architektais.
- Brėžinyje pateikiamas išorinis gaminų vaizdas. Vidaus gaminų vaizdas - iš durų atsidarymo pusės.
- Gaminiai, pažymėti L- langai, LD- durys su stiklu ir D- durys be stiklo.
- Gaminiai, kurie prie numerio pažymėti su apostrofa yra kartotiniai vidinėje pusėje.

ATESTATO NR.		Projektuotojas: UAB "Verslo Bitė" Savanorių 221, Kaunas. Įmonės kodas 300631395		Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4854, esančio Vilkiškių k. Šalčininkų r. sav., kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeitimas	
A499	PV	S.Mikalas	2013 03	Brėžinys: Langų žiniaraštis	
KPD 1904	Arch.	S.Mikalas	2013 03		
	Arch.	M. Butvilas	2013 03		
	Arch.	D.Januška	2013 03		
ETAPAS	Statytojas:			Projekto nr.:	M 1:50
TP	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija			12-08-22.TP	Laid 0
					Lapas 22
					Lapų 22



DURŲ ŽINIARAŠTIS

ŽYMUO	TIPAS	PLOTIS	AUKŠTIS	KIEKIS	K/D	SLENKSTIS
D1	žr. brėžinį	1000 mm	2100 mm	1	K/D	NĖRA
D2	žr. brėžinį	1000 mm	2300 mm	4	K/D	NĖRA
D3	žr. brėžinį	900 mm	2100 mm	1	K	NĖRA
D4	žr. brėžinį	900 mm	2300 mm	10	K	NĖRA
D5	žr. brėžinį	1000 mm	2210 mm	12	D	NĖRA
D6	žr. brėžinį	800 mm	1900 mm	4	D	NĖRA
D7	žr. brėžinį	800 mm	2125 mm	5	K	NĖRA
D8	žr. brėžinį	1200 mm	1900 mm	1	K/D	NĖRA
D9	žr. brėžinį	1480 mm	2420 mm	8	K/D	NĖRA
D10	žr. brėžinį	1000 mm	2300 mm	7	D	NĖRA

ŽYMUO	TIPAS	PLOTIS	AUKŠTIS	KIEKIS	K/D	SLENKSTIS
D11	žr. brėžinį	860 mm	2125 mm	1	D	NĖRA
D12	žr. brėžinį	750 mm	1900 mm	5	D	NĖRA
D13	žr. brėžinį	900 mm	2300 mm	6	D	NĖRA
D14	žr. brėžinį	1000 mm	2300 mm	1	K	NĖRA
D15	žr. brėžinį	1100 mm	2300 mm	2	D	NĖRA
D16	žr. brėžinį	1450 mm	2130 mm	1	K/D	NĖRA
D17	žr. brėžinį	1280 mm	2420 mm	1	K/D	NĖRA
LD1	žr. brėžinį	1520 mm	2760 mm	1	K/D	NĖRA
LD2	žr. brėžinį	2305 mm	2745 mm	4	K/D	NĖRA
LD3	žr. brėžinį	1230 mm	2200 mm	1	K/D	NĖRA
LD4	žr. brėžinį	2060 mm	2260 mm	1	K	NĖRA

PASTABOS:

- Gabaritiniai matmenys - statybinių angų. Gaminių matmenis ir kiekius būtina tikslinti statybos eigoje ir vietoje.
- Kilusius techninius klausimus, bent kiek susijusius su gaminio išvaizda arba eksploatacija, būtina derinti su architektais.
- Gaminių racionalizavimo idėjas ir technines pastabas prašome pareikšti architektams.
- Gaminių spalvą ir tipą būtina derinti su architektais.
- Brėžinyje pateikiamas išorinis gaminių vaizdas. Vidaus gaminių vaizdas - iš durų atsidarymo pusės.
- Gaminiai, pažymėti L - langai, LD - durys su stiklu ir D - durys be stiklo.
- D6 ir D12 durys yra pakeltos 10cm nuo grindų altitudės.
- D1 ir D2 varstomos į abejas puses.

ATESTATO NR.	Projektuotojas: UAB "Verslo Būvė" Senovos 221, Kaunas, Įmonės kodas 300531396	Statinio pavadinimas: Pastato - unikalus Nr. 4400-0547-4654, esančio Vikiškių k. Šaltinėlių r. sav., kapitalinis remontas ir pastato paskirties pakeičimas
A499	PV S. Mikalauskas 2013 03	Brėžinyje:
KPD 1904	Arch. S. Mikalauskas 2013 03	
	Arch. M. Butvilis 2013 03	
	Arch. D. Januška 2013 03	
ETAPAS	Statybos	Projekto nr.: 12-08-22.TP
TP	Šaltinėlių rajono savivaldybės administracija	

Laida	0
M 1:50	
Lapas	21
Lapų	22