

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė

Š14 Socialinės paskirties gyvenamos patalpos

Statinys

1 Gyvenamas butas

Žiniaraštis

1 Remontas

2025.02.11

Suma žiniaraščiui EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1						
1	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.140		
2	R15-34	Senų tapetų nuėmimas nuo sienų ir lubų	100m2	1.600		
3	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	28.000		
4	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	15.000		
5	N46-144	Švartų skydinių ir lentinių pakalimų išardymas	100m2	0.260		
6	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.060		
7	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2.850		
8	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.800		
9	N15P-0108	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.800		
10	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.050		
11	N15P-0104	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2.050		
12	N15P-0208	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	0.800		
13	N15P-0204	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m2	2.050		
14	N10-124	Durų blokų įstatymas į mūrinių sienų angas, kai jų plotas iki 2m2	m2	14.000		
15	N10-145	Apvadų iš medžio plaušo plokščių tvirtinimas	100m	0.600		
16	N11P-0404	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0.050		
17	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	6.000		
18	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	12.000		
19	N17-21-2	Sieninių unitazų montavimas, kabinimo įrangą tvirtinant prie sienos, lengvų konstrukcijų sienose ir pertvarose	vnt.	1.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20	N17-8	Praustuvo su apatiniu vandens prijungimo maišytuvu montavimas, gręžiant sienoje skyles	kompl.	1.000		
21	N17-5-1	Akrilinės vonios su maišytuvu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.000		
22	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2.000		
23	N10-44	Pertvaros gyv.pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien.vienaeil.karkase vienu sl., neizoliuojant	m2	2.000		
24	N11P-0203	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų įrengimas hidroizoliaciniu bitumu k8=1.14	m2	4.000		
25	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,10m2	m2	4.500		
26	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas daugiau 0,1 m2	m2	33.000		
27	N11P-0405	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (medžio plaušo)	100m2	0.750		
28	N11P-1203	.Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2	75.000		
29	N11P-1204	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims, kai grindjuostės minkštosios medienos	m	98.000		
30	F15-1-9	Lubų aptaisymas gipskartonio plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą, užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0.045		
31	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m3/val.	vnt.	2.000		
32	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.240		
33	N20P-0113	Lanksčių gofruotų ortakių (prisijungimų) montavimas (ilgis 2 m, skersmuo iki 250 mm)	vnt.	2.000		
34	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.120		
35	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.180		
36	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12.00 mm, angokraščiai) k8=1.17	100m2	0.180		
37	N15P-0601	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0.480		
38	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.800		
39	N15P-0703	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.800		
40	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2.050		
41	N15P-0701	Sienų vidinių paviršių dažymas	100m2	2.050		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu				
42	N15P-0738	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio)paviršių dažymas vienu sluoksniu teptuku	100m2	0.180		
43	N15P-0738	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio)paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu teptuku	100m2	0.180		
44	88001001	Durų atmušėjai	vnt	8.000		
45	88001002	Grindų dangos jungimo profilis	m	8.000		
46	N21-241	1 lempos liuminescencinių, halogeninių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.030		
47	N21P-0708	Interjerinių šviesos diodų arba halogeninių lempų šviestuvų montavimas (šviestuvai vienos lempos)	vnt.	5.000		
48	R23-59	Ūkinių ir statybinių šiukšlių išvežimas, patalpų valymas	t	1.650		

Skyriuje 1

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

.....

Sudarė :

/Pavardė/