

DARBŲ KIEKIŲ SĄRAŠAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1 Ardymo darbai				
1		Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,284
2		Pakabinamų lubų iš plokščių išardymas	100m2	1,06
3		Parquetinių grindų, klijuotų ant mastikos, išardymas	100m2	1,884
4		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,23
5		Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas	vnt	2,0
6		Skylių vamzdynams pastogės perdangose iškirtimas	vnt	2,0
7		Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	4,0
2 Pertvarų įrengimas				
1		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (WC)	100m2	0,049
2		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (stumdomoms durims)	100m2	0,042
3		Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100mm izoliacijos sluoksniu įrengimas (Vietoj stiklinės pertvaros)	100m2	0,284
3 Grindų apdaila				
1		Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 100 mm	100m2	0,072
2		Akmens masės plytelių grindų įrengimas ant tarpaukštinės perdangos	100m2	0,0251
3		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, akmens masės grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	6,82
4		Kilimų danga (išlyginant pagrindą, klijuojant ir tvirtinant grindjuostes)	100 m2	1,859
4 Sienų apdaila				
1		Sienų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	100m2	0,1293
2		Sienų vidinių paviršių aptaisymas medinėmis panelėmis	m2	0,1451
3		Sienų tinko pertrynimas, nuvalant dažus arba tapetus, kai pertrynimo vietos plotas daugiau kaip 5 m2	m2	550,38
4		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	5,5038
5		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
7		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,5038
8		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	5,5038
9		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5,5038
10		Tinkuotų vidaus sienų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	5,5038
11		Sienų mažų plotų ir sudėtingų paviršių apkalimas dailylente (iki 2 m2 ištisinio ploto)	m2	20,23
5 Lubų apdaila				
1		Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos, o plokštės firmos "Colotex"	m2	151,48
2		Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,45064
3		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,45064
4		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,45064

5	Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,45064
6	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,45064
7	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,45064
8	Lubų karkasų apkalimas dailylentėmis	100m2	0,0697
6 Durų įrengimas			
1	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100m2	0,053
2	Sulankstomos durys mūro sienose su spyra (m2 bloko)	m2	2,99
3	Medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	28,64
4	Medinių stumdomų durų blokų montavimas (vidinių durų blokų plotas daugiau 2 m2 iki 3 m2)	m2	2,52

