

## AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-14

### DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 2

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimus dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „Rajoninio kelio Nr. 2505 Liepalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai“ ir teikia atsakymus į juos.

**1 klausimas.** Skersiniuose profiliuose matome, kad geotinklas įrengiamas po visu skaldos pagrindo sluoksniu, išskyrus po 1 ir 2 skersinių profilių tipu. 1 skersinio profilio tipo ilgis 100 m, dangos plotis  $(3,79+3,59)=7,38$  m. 2 skersinio profilio tipo ilgis 415 m, dangos plotis  $(3+3)=6$  m. Tokiu atveju gauname, kad 1 skersinio profilio plotas sudaro 738 m<sup>2</sup>, o 2 skersinio profilio plotas sudaro 2490 m<sup>2</sup>, viso:  $738+2490=3228$  m<sup>2</sup>. Kai darbų kiekių žiniaraštyje skaldos pagrindo plotas nurodytas 75 453 m<sup>2</sup>, o geotinklo plotas 57 392 m<sup>2</sup>, skirtumas:  $75453 - 57392 = 18061$  m<sup>2</sup>.

Prašau paaiškinkite neatitikimus ir jeigu reikia pataisykite darbų kiekius.

**Atsakymas.** Darbų kiekių žiniaraštyje DKŽ\_S geotinklo kiekis patikslintas (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas\_SDKŽ atsakymai Nr.2.xlsx, eilutę Nr. 3.10).

**2 klausimas.** Darbų kiekių žiniaraštyje, pozicijoje Nr. 5.1 numatyta įrengti 2856 m<sup>3</sup> „Šalčiui neįtraus sluoksnio, h=0,46 m. Tačiau skersiniuose profiliuose šie darbai nepažymėti. Prašau patikslinti skersinius profilius, nurodant kuriuose skersinio profilių tipuose bus įrengiamas šalčiui neįtraus sluoksnis.

**Atsakymas.** Darbų kiekių žiniaraštyje DKŽ\_S patikslintas darbų aprašymas į „Šalčiui neįtraus sluoksnio įrengimas, h≥0,41 m“ ir kiekis, taip pat skersiniai profiliai papildyti principiniu ŠNS įrengimo skersiniu pjūviu (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas\_SDKŽ atsakymai Nr.2.xlsx, eilutę Nr. 6.1 ir brėžinį P24-034-PRA-S.BR-03).

**3 klausimas.** Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad reikės atlikti griovių tvirtinimą žvyru, skalda, latakais. Tačiau skersiniuose profiliuose šie darbai nepažymėti. Prašau patikslinti skersinius profilius.

**Atsakymas.** Paaiškiname, kad šlaitų ir griovių tvirtinimas pateiktas išilginio profilio lentelėje, o principinė griovio įrengimo detalė pateikta skersinių profilių brėžinyje P24-034-PRA-S.BR-03.

PRIDEDAMA:

11 priedas\_SDKŽ atsakymai Nr.2.xlsx;

Klausimai-atsakymai\_Nr.2 Skersiniai (dokumentas „Skersiniai profiliai“ P24-034-PRA-S.BR-03).