

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-17

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 3

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimus dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Liepalingis–Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ (CVP IS Nr. 1222261) (toliau – Pirkimas) ir teikia atsakymus į juos:

1 klausimas. Aiškinamajame rašte (AR), Techninėje Specifikacijoje (TS) nurodoma, kad skaldos pagrindo įrengimui Tiekėjai turi vertintis 0/45 frakcijos mišinį. Tačiau „Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės“ JT SBR 19, nedraudžia naudoti ir kitų frakcijų nesurištuosius mišinius. Prašau patvirtinkite, kad Tiekėjai laimėjęs konkursą galės naudoti ir kitų frakcijų, neprastesnių savybių, nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinius.

Atsakymas. Paaiškiname, kad skaldos pagrindo įrengimui galima naudoti 0/32 arba 0/45 frakcijos nesurištųjų medžiagų mišinį.

2 klausimas. Pagal RTM 18 (7 lentelė) SMA8 TM asfaltbetonio sluoksnio įrengimas nurodomas nuo 2,5 iki 3,5 cm. Tačiau pateiktoje techninėje dokumentacijoje nurodoma, kad reikės įrengti 4 cm storio SMA 8 TM mišinį. Prašau ištaisykite neatitikimus reikalavimams.

Atsakymas. SMA 8 TM asfaltbetonio sluoksnio storis patikslintas, vadovaujantis Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijų R TM 18 reikalavimais – numatoma įrengti 3,5 cm storio sluoksnį, atitinkamai patikslintas ir išlyginamojo sluoksnio iš asfalto AC 16 PS storis $h \approx 4,5$ cm (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.3.xlsx, DKŽ_S eilutes Nr. 6.5, 6.6 ir 8.4).

3 klausimas. Prašau pateikite skaldos išlyginamojo sluoksnio kiekį m^3 arba t., kadangi iš pateiktos medžiagos ir darbų aprašymo (m^2) nėra galimybės tiksliai suskaičiuoti reikiamų atlikti darbų apimčių. O tai turės žymios įtakos pasiūlymo kainai (skaldos vertė, transportavimas, sutankinimas ir t.t).

Atsakymas. Teikiame kelio Nr. 2505 važiuojamosios dalies (neskaičiuojant nuovažų) skaldos pagrindo sluoksnio iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 įrengimo orientacinį kiekį (m^3) Tiekėjo pasiūlymui parengti, kainai įsivertinti (skaičiuojant vidurkių metodu kas 100 m) – 22428 m^3 .

PRIDEDAMA. 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.3.xlsx.