



**VĖSINIMO SISTEMOS SLAUGOS FAKULTETO, EIVENIŲ G.2, KAUNAS,
REMONTO DARBŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS**

1. OBJEKTAS

SLAUGOS FAKULTETAS (UN.NR. 4400-5026-2820)

2. DARBŲ VIETA (ADRESAS)

EIVENIŲ G.2, KAUNAS.

3. OBJEKTO KATEGORIJA

YPATINGAS

4. UŽSAKOVAS

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

5. DARBŲ TIEKĖJAS

BUS PARINKTAS KONKURSO BŪDU

2025, KAUNAS

1. Tiekėjo atliekamų remonto darbų apimtis, terminai

- 2.1. Tiekėjas, prieš pateikdamas pasiūlymą, gali su Užsakovo atstovu suderintu laiku atvykti apsižiūrėti įrangą, vietą;
- 2.2. Tiekėjas remonto darbus atlieka suderintu su Užsakovo atstovu laiku;
- 2.3. Šalčio mašinos (du įrenginiai - ŠM1 ir ŠM2) stovi ant Slaugos fakulteto (Eivenių g.2, Kaunas), stogo. Patekimas ant stogo kopėčiomis iš ketvirto aukšto laiptinės per stogo liuką;
- 2.4. Atliekdamas remonto darbus, Tiekėjas privalo laikytis visų darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir kitų teisės aktų reikalavimų;
- 2.5. Tiekėjas apsirūpina visa reikalinga įranga, medžiagomis, inventoriumi, priemonėmis reikalingoms atlikti remontą bei medžiagų ir inventoriaus pristatymu;
- 2.6. Tiekėjas atlikdamas darbus ir sugadinęs kitą Užsakovo įrangą, pažeidęs konstrukcijas ar jų paviršius, privalo pataisyti savo sąskaita;
- 2.7. Tiekėjas savo vardu ir sąskaita turi organizuoti bandymų, matavimų, tyrimų ar pan. išigijimą, atliekamų subjektų, kurių savininkė ar viena iš dalyvių yra valstybė ar savivaldybė ir kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suteikti išimtiniai įgaliojimai atlikti atitinkamus veiksmus ir / ar išduoti atitinkamus dokumentus, kurie įtraukti į statybos užbaigimo komisijai pateikiamų dokumentų sąrašą
- 2.8. Tiekėjas turi įsivertinti atliekų išvežimą į specialias tam pritaikytas ir vietos valdžios institucijų numatytas vietas;

2.9. Tiekėjo darbų apimtis:

- a) faktinės situacijos įvertinimas, įskaitant galimybę bei patogumą atlikti remonto darbus, reikalingų sumontuoti fasoninių dalių/vamzdžių, jų diametrų įsivertinimas;
- b) sistemos papildymo siurblių pakeitimas - 2 vnt. rūšio 0.09 patalpoje. Naujų siurblių specifikacija *Priede Nr.1*. Esamų siurblių faktinė situacija *Priede Nr.2*;
- c) vėsinimo sistemos srauto daviklių (2 vnt.) sumontavimas/“įkirtimas“ į esamą vamzdinę šalia šalčio mašinų ŠM1 ir ŠM2 ir kabelių pajungimas į šalčio mašinas. Darbai ant pastato stogo. Srauto daviklio specifikacija *Priede Nr.3*. **Srauto daviklius (2vnt.) tiekia užsakovas;**
- d) vėsinimo sistemos „bypass“ įrengimas. Papildomos armatūros (uždarymo ventiliai, srauto ventiliai, balansiniai ventiliai, papildomos vamzdžių atkarpos montuojamai armatūrai) sumontavimas pagal brėžinyje geltonai apibrėžtas vietas nurodytas *Priede Nr.4* (prie šalčio mašinos ŠM1, ventkamerose 1...4 aukštuose bei prie ventkamerų esančių ant stogo RS-8 ir RS-9);
- e) apskardinimų, izoliacijų demontavimas ir sumontavimas atlikus darbus;
- f) sistemų nudrenavimas, papildymas, hidraulinis bandymas, automatikos suregulavimas, sistemos išbandymas, paleidimas;
- g) Tiekėjas kainos pasiūlymą teikia užpildęs *Priede Nr.5* pateiktą žiniaraštį (įkainotos veiklos sąrašą) Nr.1;

Parengė:
LSMU IVT Statybos skyriaus statybos inžinierius



Egidijus Petrauskas