

# Apžiūros aktas



Apžiūros data	2024-05-13
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	VRKLPG0088V1984G057RAJ
Kelias	A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (228.929 km)
Statinys	Viadukas
Kertami objektai	Kelias: 4101 Balsiai–Kaltinėnai–Kražiai

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Koroduoja statramsčiai.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura.
	Šaliteljiai	2.00	Nusidėvėjusi šaliteljio danga, matosi armatūros tinklas.
	Turėklai	2.00	Retas užpildo elementas, pasvirę į dešinę, aptrupėjęs turėklinis blokas.
	Vandens nuleidimo sistema	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamoji dalis	2.00	Lopyta, nelygi, provėžos, sutrūkinėjusi.
<b>Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00	-
2. Perdanga	Plokštės	3.00	Aptrupėjęs betonas, išsisunkę karbonatiniai pataikai.
	Sijos (visos)	2.00	Sankabų korozija, aptrupėję sijų galai, suardytas apsauginis betonas. Sijos atsirėmusios į atkaltes.
	<b>Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
3. Atramos	Atraminiai guoliai	3.00	Koroduoja metalinės dalys.
	Ramtai	3.00	Armatūros korozija. (Patakuota ir sutrūkusi 1 atramos rėmsija, 4 atramos galas dešinėje aptrupėjęs iš mikrotrūkių išsisunkusios rudos dėmės.
	Taurai	2.00	Pagalbinės armatūros korozija. Aptrupėję kolonų apačios iš 14 - 4 kolonų apačios. Rėmsijose plyšiai.
	<b>Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00
4. Prielčiai	Kūgio šlaitai	4.00	Sėda prie 4 atramos.
	Laiptai	4.00	Auga žolės.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	5.00	Pažaidų nėra.
	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Provėžos įtrūkimai, nesklاندžios sandūros su tiltu prie 1 atramos > 4 cm.
<b>Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos</b>		2.00	-
<b>Bendras tilto įvertis ir bendros išvados</b>		2.00	Viaduko būklė bloga. Rekomenduoju atlikti detaliają apžiūrą nustatyti remonto rūšiai.