

**AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga, L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, tel. (0 425) 57 133, el.p. info@akmene.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

Tiekėjams pagal sąrašą

2025-03- Nr.
I 2025-03-14 Paklausimus

DĖL ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO (PIRKIMO ID 1444965)

Akmenės rajono savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisija, atsakydama į gautus paklausimus konkursui „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 1444965, toliau - Konkursas), informuoja:

1. Klausimas. Jūsų 2025-03-14 rašte Nr. S-499 (toliau – Raštas) atsakymas į 8 klausimą: renkant langus vadovautis brėžiniu 306442-01-A-SA.B-16. Brėžinio tokiu numeriu nėra, yra 306442-01-TDP-SA.B-16, kuriame nurodyti Baldai GB02. Langų specifikacija pateikta brėžinyje 306442-01-TDP-SA.B-20, tačiau joje nurodyti tik langų matmenys, jokių techninių reikalavimų nenurodyta. Prašome nurodyti techninius reikalavimus langams.

Atsakymas. SA dalyje langų specifikacija pateikiama brėžinyje Nr. 306442-01-A-SA.B-16.

2. Klausimas. Rašte Jūsų atsakymas į 12 klausimą: prašėme nurodyti veidrodžių matmenis, pakabinimo būdą. Nurodėte tik pakabinimo būdą. Prašome nurodyti veidrodžių matmenis.

Atsakymas. Veidrodžiai klijuojami V01, numatyta 5 vnt., kurių plotis ne mažiau 60 cm, aukštis ne mažiau 1,2 m. Veidrodžiai klijuojami V02 numatyti 2 vnt., kurių plotis ne mažiau 60 cm, aukštis ne mažiau 1,2 m. Sąnaudų žiniaraštis 306442-01-A-SA.SŽ.

Informuojame, kad pateikiame bendrąją projekto dalį, todėl prašome 2025-03-14 rašte Nr. S-499 pateikto 11 klausimo atsakymą laikyti negaliojančiu.


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad pridedami papildomi dokumentai, nukelia pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikotarpiui, per kurį tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į papildomus dokumentus.

Pasiūlymus prašome teikti CVP IS priemonėmis iki **2025 m. kovo 24 d. 10:00 val.**

PRIDEDAMA. Bendroji projekto dalis, 1 byla.

Statybos skyriaus vyriausioji specialistė,
komisijos pirmininkė


Agneta Naglienė

Generalinis projektuotojas	IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	 REMEIKA DESIGN
Statytojas (užsakovas)	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA	
Statinio projekto pavadinimas	AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS RAMUČIŲ GIMNAZIJOS PASTATO, NAUJOJOJE AKMENĖJE, RAMUČIŲ G. 5, PAPRASTOJO REMONTO IR DIZAINO APRAŠO SU BRĖŽINIAIS BEI KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAIS PARENGIMAS	
Statinio kategorija	YPATINGASIS STATINYS	
Statinio grupė	NEGYVENAMIEJI PASTATAI	
Naudojimo paskirtis	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAI	
Statybos rūšis	PAPRASTASIS REMONTAS	
Statinio projekto etapas	APRAŠAS	
Statinio projekto dalis	BENDROJI	
Statinio projekto numeris	306442-01-A	
Bylos (segtuvo) žymuo	BD-01	
Bylos (segtuvo) laidos žymuo	0	
Direktorius	SAULIUS REMEIKA 	
Projekto vadovas/ projekto dalies vadovas	GRAŽVYDAS SABALIAUSKAS Atestato Nr. A1939 	
Projektuotojas	ROKAS BARANAUSKAS 	
Dizainerė	UGNĖ MEIGYTĖ 	

Vilnius, 2024 m.


PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
30642-01-A

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD	0	Bendroji dalis	
2.	SA-SI	0	Statinio architektūros dalis	
3.	SK	0	Statinio konstrukcijų dalis	
4.	VN	0	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis	
5.	ŠVOK	0	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis	
6.	E	0	Elektrotechnikos dalis	
7.	ER	0	Elektroninių ryšių dalis	
8.	AS	0	Apsauginės signalizacijos	
9.	GSS	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis	
10.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
	Dir.	Saulius Remeika		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		01- Mokslo paskirties pastatas	0
	Proj.	Rokas Baranauskas			
	Diz.	Ugnė Meigytė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
				306442-01-A-BD.PSŽ	2
					LAPŲ
					1

BENDROSIOS DALIES
BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS
306442-01-A

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
Dokumentai				
306442-01-A-BD.PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
306442-01-A-BD.BDSŽ	2	0	Bylos (segtuvo) dokumentų sudėties žiniaraštis	
306442-01-A-BD.AR	36	0	Aiškinamasis raštas	
306442-01-A-BD.TS	3	0	Techninės specifikacijos	
306442-01-A-BD.PDS	1	0	Projekto dalių suderinimo sąrašas	
306442-01-A-BD.NPS	1	0	Naudojamos programinės įrangos sąrašas	
306442-01-A-BD.PSS	1	0	Projekto pritarimų, suderinimų sąrašas	
Priedai				
2024-10-23	1	0	Projekto sprendinių derinimas	
	10	0	Projektavimo techninė užduotis	
44/830843	7	-	NTR duomenų bazės išrašas	
	44	-	Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla	
SBI-240819/MR/SK1	27	-	Statinio būklės įvertinimas	
	1	0	PV skyrimo raštas	
	7	0	Projektuotojų kvalifikaciniai dokumentai	
	2	0	Privalomasis projektuotojo CA draudimas	
Brėžiniai				
306442-01-A-SA.B-01	1	0	Ardomų ir naujai įrengiamų sienų planas	
306442-01-A-SA.B-02	1	0	Patalpų ir baldų išdėstymo planas	
306442-01-A-SA.B-03	1	0	Durų planas	
306442-01-A-SA.B-04	1	0	Langų planas	
306442-01-A-SA.B-05	1	0	Grindų dangų planas	
306442-01-A-SA.B-06	1	0	Lubų planas	
306442-01-A-SA.B-07	1	0	Sienų paruoimo planas	

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
	Dir.	Saulius Remeika	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	LAI DA 0
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		
	Proj.	Rokas Baranauskas		
	Diz.	Ugnė Meigytė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-B.BDSŽ	LAPAS 3
				LAPŲ 2

306442-01-A-SA.B-08	1	0	3-40 patalpos lubų detalizacija	
306442-01-A-SA.B-09	1	0	3-40 patalpos lubų detalizacija	
306442-01-A-SA.B-09	3	0	Išklotinės	
306442-01-A-SA.B-10	1	0	Patalpų ir baldų išdėstymo planas	
306442-01-A-SA.B-11	1	0	Baldai ST01-ST04; ST07; ST09	
306442-01-A-SA.B-12	1	0	Baldai ST08; ST10; ST05; ST06	
306442-01-A-SA.B-13	1	0	Baldai SP01-SP03; GB02; GB03	
306442-01-A-SA.B-14	1	0	Baldai GB01	
306442-01-A-SA.B-15	1	0	Durų specifikacija	
306442-01-A-SA.B-16	1	0	Langų specifikacija	
306442-01-A-SA.B-17	4	0	Mazgai	
306442-01-A-SA.B-18	1	0	Apdailos lentelė	
306442-01-A-SK.B-01	1	0	Sėramų planas	
306442-01-A-SK.B-02	1	0	Skylių denginyje išdėstymas. Plokščių stiprinimas	
306442-01-A-SK.B-03	1	0	Lango įrengimo detalės	
306442-01-A-SK.B-04	1	0	Stogo užtaisymo detalė	
306442-01-A-VN.B-01	1	0	Aukšto planas su vandentiekio ir nuotekų sistemomis	
306442-01-A-ŠVOK.B-01	1	0	Aukšto planas su vėdinimo sistemomis	
306442-01-A-E.B-01	1	0	Elektros tinklų planas	
306442-01-A-E.B-02	1	0	AJS skydo principinė schema	
306442-01-A-ER.B-01	1	0	Elektroninių ryšių planas	
306442-01-A-ER.B-02	1	0	Elektroninių ryšių principinė schema	
306442-01-A-AS.B-01	1	0	Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo planas	
306442-01-A-AS.B-02	3	0	Apsauginės signalizacijos principinė schema	
306442-01-A-GSS.B-01	1	0	Gaisrinės signalizacijos planas	
306442-01-A-GSS.B-02	1	0	Gaisrinės signalizacijos principinė schema	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.BDSŽ	2	2	0

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
306442-01-A

	Mato vnt.	Kiekis iki paprastojo remonto	Kiekis po paprastojo remonto	Pastabos
I. SKLYPAS (kad. Nr. 3233/0007:152)				
Sklypo plotas	m ²	24396		
Sklypo užstatymo intensyvumas	%	25 (0,2545)	nekeičiamas	
Sklypo užstatymo tankumas	%	12 (0,1236)	nekeičiamas	
II. PASTATAI (unikalus Nr. 3297-7000-2018)				
2. Mokslo paskirties pastatas (ypatingasis statinys)	Pastatas – mokykla			
2.1. Pastato bendrasis plotas.*	m ²	6021,41	nekeičiamas	
2.1.1. Pastato pagrindinis plotas.*	m ²	3801,09	nekeičiamas	
2.1.2. Remontuojamų patalpų plotas.	m ²	425,07		
2.2. Pastato tūris*	m ³	23912	nekeičiamas	
2.3. Aukštų skaičius.	vnt.	3	nekeičiamas	
2.4. Pastato aukštis	m	9,90	nekeičiamas	
2.5. Energinio naudingumo klasė		neįvertinta	nekeičiama	
2.6. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė		C	nekeičiama	
2.7. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		I	nekeičiamas	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus gali turėti neesminių nukrypimų.

Statinio projekto vadovas **Gražvydas Sabaliauskas Nr. A1939, 2024-06-04**
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)



AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. TURINYS

2. BENDRIEJI DUOMENYS.....	2
3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI.....	4
4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI IR KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS.....	16
5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS	16
6. DUOMENYS APIE ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS	16
7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA	17
8. STATYBINIŲ IR BUITINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS.....	17
9. PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS.....	19
10. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI.....	19
11. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI.....	21
12. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI	23
14. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI.....	30
15. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS SPRENDINIAI	31
16. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS	33
17. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS.....	35

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
	Dir.	Saulius Remeika	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Aiškinamasis raštas	LAIDA
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		0
	Proj.	Rokas Baranauskas		
	Diz.	Ugnė Meigytė		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-BD.AR	LAPAS 1
				LAPŲ 36

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato,
Projekto pavadinimas: **Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir
dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas**

Statybos vieta:	Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė
Statytojas (užsakovas):	Akmenės rajono savivaldybės administracija
Statybos rūšis:	Paprastasis remontas
Statinio kategorija:	Ypatingasis
Statinių grupės:	Negyvenamieji pastatai
Statinių pogrupis:	Mokslo paskirties pastatai
Unikalus daikto Nr.	3297-7000-2018
Bendras pastato plotas:	6021,41 m²
Statybos metai:	1977 m.
Statinio projekto etapas:	Aprašas
Projekto parengimo metai:	2024 m

Dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas Aprašas:

- Paslaugų sutartis;
- Projektavimo užduotis;
- Statinio būklės įvertinimas;
- Galiojantys įstatymai, reglamentai, normos ir taisyklės:

Nr. I-1240 Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

Nr. I-2223 Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

Nr. XIII-425 Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;

STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;

STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“;

STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	2	36	0

STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;

STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“;

STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

HN 21:2011 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;

„Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“, 2010-12-07 įsakymas Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510).

ISO 212542 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“

LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai.

Esama situacija, būklės įvertinimas

Statinio pavadinimas – pastatas – mokykla, unikalus Nr. 3297-7000-2018). Pastatas pastatytas 1977 metais, yra mokslo paskirties. Esamas registruotas fizinis nusidėvėjimas – 20 %.

! Statinio būklės įvertinimo akto (žr. projekto bendrosios dalies priedų sudėtyje) išvadoje nurodoma, kad denginio plokščių laikomoji galia yra mažesnė nei esamos (nuolatinės) ir tikėtinos (kintamos) sniego apkrovos. Siekiant saugiai naudoti pastatą rekomenduotinas plokščių stiprinimas anglies pluošto lamelėmis arba stogo dangos išlengvinimas pašalinant sunkiuosius smėlio, betono bei dujų silikato sluoksnius.

Trumpas statybos sklypo aprašymas

Remontuojamas statinys stovi suformuotame sklype (sklypo kad. Nr. 4400/1224:1499) Naujosios Akmenės vakarinės dalies administracinėse ribose. Sklypas rytų pusėje ribojasi su Ramučių gatve. Kitas sklypo kraštinės riboja valstybinės žemės plotai, kuriuose sklypai nėra suformuoti. Tose gretimybėse dominuoja laisvasis daugiaaukščių gyvenamųjų pastatų užstatymas. Esamas sklypo reljefas – tolygus, paviršius suformuotas.

Sklype auga brandūs medžiai, gretimybėse dominuoja žali plotai.

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali - sklype nėra susikaupusių šiukšlių ir aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Sklypas nepatenka į aukštos įtampos, komunalinių, gamybinių ir kitų taršos objektų sanitarinės apsaugos zonas.

Sklype galioja šios specialiųjų žemės naudojimo sąlygos: komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos, gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos, vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos, skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos ir elektros

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	3	36	0

tinklų apsaugos zonos.

3. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

Šiuo projektu planuojamas mokyklos pastato paprastas remontas.

Projekte numatomi sprendiniai parinkti vadovaujantis saugumo, ekonominiais, funkciškai patikimais, ergonomiškais, logiškai pagrįstais aspektais.

Projektuojamų architektūrinių vidaus plano sprendinių aprašymas

Projektuojamos patalpos išdėstytos pastato trečiame aukšte.

Nurodyto korpuso trečiame aukšte projektuojamos gamtos mokslų laboratorijos ir novatoriškos STEAM erdvės – fizikos laboratorija, biologijos laboratorija, chemijos laboratorija, gamtos mokslų laboratorija, inžinerinių technologijų ir konferencijų zona, numatant joje erdvę mokytojų darbo sąlygoms gerinti – mokytojo pasirengimo kambarys.

Remontuojamo aukšto patalpos bus pritaikomos ŽN judėjimui – plaplatinami įėjimai, koridoriai, klasėse numatoma pakankama erdvė ŽN judėjimui ir manevravimui, aukšte įrengiamas ŽN A tipo san. mazgas.

Koridoriaus erdvė projektuojama kaip transformuojama erdvė – joje numatoma stumdoma pertvara, pritaikanti erdves edukaciniams procesams, renginiams ar kitiems poreikiams.

Tame pačiame aukšte projektuojamas ŽN poreikiams pritaikytas A tipo san. mazgas.

Remontuojamo korpuso trečiame aukšte bus keičiami esami langai, visos šio aukšto palangės remontuojamame korpuse bus demontuojamos, o vietoje senų, pakeitus langus, bus įrengiamos naujos. Pakeitus langus, bus sudedamos ir išorinės palangės.

Esamose patalpose bus pašalinamos esamos pakyls, demontuojamos kelios nelaikančiosios atitvaros, kurios šiuo metu formuoja neefektyviai išnaudojamas remontuojamo korpuso aukšto erdves.

Be plano pakeitimų, projektuojamas elektros instaliacijos, elektroninių ryšių, pastato vandentiekio, ŠVOK sistemos ir gaisrinės signalizacijos atnaujinimas/įrengimas.

Projektuojamų architektūrinių ir interjero apdailos sprendinių aprašymas

Mokyklos patalpų interjero sprendiniais siekiama sukurti modernią, atitinkančią šiuolaikinius standartus ir skatinančią mokinių kūrybiškumą, mokymosi aplinką. Esamos apdailos medžiagos keičiamos naujomis,

WC patalpos (3-33, 3-34, 3-37)

Sienos – sienos bus dengiamos PVC (cemento plytelių imitacijos) danga. Segmentų matmenys – 1219×609,6 mm, langų ir durų angokraščiai glaistomi, gruntuojami, dažomi. Spalva – NCS S 1000-N.

Grindys – projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga – paviršius betono imitacija, 1219×609 mm. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, sidabro spalvos grindjuostė, h =

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	4	36	0

80 mm.

Lubos – esamos lubos paliekamos kokios yra, numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose bus įrengiamos pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Lubose montuojami paviršiniai LED šviestuvai.

Sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau.

Koridorius (3-35)

Sienos – esamos sienos, pertvaros, sąramos ir angokraščiai bus lyginami, glaistomi, gruntuojami, dažomi. Patalpos bazinė sienų spalva - NCS S 500-N. Koridoriuje, už stumdomos pertvaros (nuo ašies C link ašies B), ilgoji siena, esanti priešais langus, bus dažoma skirtingomis spalvomis, vienodų segmentų plokščiui. Sienų spalvos parinktos šios: NCS S 1002-B, NCS S 3010-B30G, NCS S 2010-B, NCS S 4020-R90B, NCS S 7020-R90B. Dažai – atsparūs trinčiams ir drėgnam valymui.

Spalvų vietos detalizaciją žr. brėžinyje 306442-01-TDP-SA.B-07.

Grindys – projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga – paviršius betono imitacija, 1219×609 mm. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, sidabro spalvos grindjuostė, h = 80 mm.

Lubos – esamos lubos paliekamos kokios yra, numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpoje bus įrengiamos dvejopos – iki stumdomos atitvaros ir už stumdomos atitvaros tamsėjančia spalva:

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 1002-B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 2010-B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 2010-B30G. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 4020-R90B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

- pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 1200×600 mm. Bazinė lubų spalva –

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	5	36	0

NCS S 7020-R90B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Lubose montuojami antviršiniai LED šviestuvai, L=1200 mm.

Dizaino sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau ir brėžinyje 306442-01-TDP-SA.B-06.

Fizikos, gamtos mokslų, chemijos ir biologijos kabinetai (patalpos 3-31, 3-36, 3-39, 3-40)

Sienos – esamos sienos, pertvaros, sąramos ir angokraščiai bus lyginami, glaistomi, gruntuojami, dažomi. Patalpos bazinė sienų spalva - NCS S 500-N. Kiekvienoje iš patalpų, ilgoji siena, esanti priešais langus, bus dažoma skirtingomis akcentinėmis spalvomis. Sienų spalvos parinktos šios: NCS S 1002-B (patalpoje 3-31), NCS S 3020-G40Y (patalpoje 3-36), NCS S 6030-G10Y (patalpoje 3-39), NCS S 2010-B (patalpoje 3-40). Dažai – atsparūs trinčiams ir drėgnam valymui.

Detalesnius sprendinius žr. brėžinyje 206442-01-TDP-SA.B-07.

Grindys - projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga – paviršius ažuolo imitacija, 1219×609 mm. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, sidabro spalvos grindjuostė, h = 80 mm.

Lubos – esamos lubos paliekamos kokios yra, numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose bus įrengiamos dviejų skirtingų spalvų lubos kiekviename kabinete:

· 3-31 patalpoje pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Antrinė lubų spalva – NCS S 4020-R90B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prie pakabinamų lubų tvirtinami antviršiniai LED šviestuvai, L=600 mm.

· 3-36 patalpoje pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Antrinė lubų spalva – NCS S 3020-G40Y. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prie pakabinamų lubų tvirtinami antviršiniai LED šviestuvai, L=600 mm.

· 3-39 patalpoje pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Antrinė lubų spalva – NCS S 6030-G10Y. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prie pakabinamų lubų tvirtinami antviršiniai LED šviestuvai, L=600 mm.

· 3-40 patalpoje pakabinamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Antrinė lubų spalva – NCS S 2010-B. Lubos montuojamos 2690 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prie pakabinamų lubų tvirtinami antviršiniai LED šviestuvai, L=600 mm.

Visos segmentinės lubų plokštės dažomos gamykliškai.

Konkrečius lubų spalvinius ir šviestuvų išdėstymo sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau ir brėžinyje 206442-01-TDP-SA.B-06

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	6	36	0

Mokytojo pasirengimo kambarys, prieškambaris (patalpos 3-32, 3-38)

Sienos – esamos sienos, pertvaros, sąramos ir angokraščiai bus lyginami, glaistomi, gruntuojami, dažomi. Patalpos bazinė sienų spalva - NCS S 500-N. Dažai – atsparūs trinčiai ir drėgnam valymui. Prie plautuvių įrengiamos plytelės.

Detalesnius sprendinius žr. brėžinyje 206442-01-TDP-SA.B-07.

Grindys - projektuojama danga – PVC heterogeninė modulinė grindų danga – paviršius ąžuolo imitacija, 1219×609 mm. Dangos užbaigimui projektuojama metalinė, sidabro spalvos grindjuostė, h = 80 mm.

Lubos – esamos lubos paliekamos kokios yra, numontuojami visi esami kabantys elementai. Patalpose bus įrengiamos modulinės lubos, baltos spalvos, segmentai – 600×600 mm. Bazinė lubų spalva – NCS S 0500-N. Lubos montuojamos 2981 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Prie pakabinamų lubų tvirtinami antviršiniai LED šviestuvai, L=600 mm, bei pakabinama 600×600 mm metalinė plokštė „Integra“;

Visos segmentinės lubų plokštės dažomos gamykliškai.

Konkrečius lubų spalvinius ir šviestuvų išdėstymo sprendinius ir analogus žr. šiame skyriuje, žemiau ir brėžinyje 206442-01-TDP-SA.B-06

Vidaus durys

Projektuojami durų tipai:

1. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos, su garso izoliacijos užpildu, $R_w \geq 30$, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1200 mm aukštyje.

2. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio, su oro pratekėjimo grotelėmis. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1200 mm aukštyje.

3. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio, su oro pratekėjimo grotelėmis. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1200 mm aukštyje.

4. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - metalo spalvos. Rankena įrengiama 1200 mm aukštyje.

5. Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, su garso izoliacijos užpildu, $R_w \geq 30$, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritraukėju, su užraktu. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	7	36	0

elementai - nerūdijančio plieno. Rankena įrengiama 1200 mm aukštyje.

Palangės

Remontuojamose patalpose esamos palangės demontuojamos ir pakeičiamos naujomis. Medžio drožlių užpildo palangės (iš šviežiai paruoštų spygliuočių ir lapuočių drožlių maišant su derva, presuojant formose su išoriniu sluoksniu aukštesnėje nei 160 °C), paviršius dengiamas atsparia drėgmei ir UV medžiaga, briaunos dengiamos PVC antgaliais. Spalva RAL 9003, matinė.

Interjero projekte naudotinių pagrindinių interjero medžiagų analogai

SIENOS

Eil. Nr.	Sienų dangos tipas	Analogas
1.	Bazinė spalva Trinčiai ir drėgnam valymui atsparūs sienų dažai. Bazė - „kiaušinio lukštas“, matinė	NCS S 1000-N
2.	Akcentinė spalva Trinčiai ir drėgnam valymui atsparūs sienų dažai. Bazė - „kiaušinio lukštas“, matinė	Tipas 2 Akcentinės lubų spalvos variantai: Pastaba: Pažymėta sienos dalis dažoma tuo pačiu atspalviu kaip ir parinkta lubų spalva. Summer forest Šviesos atspindėjimas: 10% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 6030-G10Y Fresh clover Šviesos atspindėjimas: 35% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 3020-G40Y Silent steam Šviesos atspindėjimas: 46% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 2010-B Ocean storm Šviesos atspindėjimas: 24% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S4020-R90B
3.	Akcentinė spalva Trinčiai ir drėgnam valymui atsparūs sienų dažai. Bazė - „kiaušinio lukštas“, matinė.	Moonlight sky Šviesos atspindėjimas: 7% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 7020-R90B Ocean storm Šviesos atspindėjimas: 24% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S4020-R90B Silent steam Šviesos atspindėjimas: 46% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 2010-B Sage garden Šviesos atspindėjimas: 40% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 3010-B30G Morning drizzle Šviesos atspindėjimas: 69% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 1002-B Koridoriuje, ties ta vieta, kur prasideda lubų juostavimas - sienos dažomos atitinkamos spalvos juostos kaip ir lubų juostos.


DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	8	36	0

4.	Sienos ir grindys dengiamos PVC (betono imitacija) danga. Matmenys: 1219×609,6 mm	 
----	---	--

GRINDYS



Eil. Nr.	Grindų dangos tipas	Analogas	
1.	PVC heterogeninė modulinė grindų danga, segmentai - 1220×190 mm, spalva – ąžuolo imitacija		
2.	PVC heterogeninė modulinė grindų danga, segmentai - 1220×609 mm, spalva – betono imitacija		

GRINDJUOSTĖ

Eil. Nr.	Grindjuostės tipas	Analogas
1.	Metalinė, h = 80 mm, sidabrinės spalvos	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	9	36	0

LUBOS

Eil. Nr.	Lubų dangos tipas	Analogas	
1.	Pakabinamos, mineralinės segmentinės, akustinės (A garso sugerties klasė) 600×1200 mm lubos, spalva – balta (bazinė lubų spalva), matinė, profilis - paslėptas Spalvos analogas: NCS S 0500-N. <i>Įrengiama koridoriaus patalpoje</i>	 	
2.	Pakabinamos, mineralinės segmentinės 600×600 mm lubos, spalva – balta (bazinė lubų spalva), matinė Spalvos analogas: NCS S 0500-N <i>Įrengiama klasėse ir WC</i>	 	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	10	36	0

3.	Pakabinamos, mineralinės segmentinės 600×600 mm lubos, spalva – balta (akcentinė lubų spalva), matinė Spalvos analogas: NCS S 0500-N. <i>Įrengiama klasėse</i>	 Pagrindinė lubų spalva Kontrastinė spalva  White Frost Šviesos atspindėjimas: 85% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 0500-N +  Fresh clover Šviesos atspindėjimas: 35% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 3020-G40Y  White Frost Šviesos atspindėjimas: 85% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 0500-N +  Summer forest Šviesos atspindėjimas: 10% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 6030-G10Y  White Frost Šviesos atspindėjimas: 85% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 0500-N +  Silent steam Šviesos atspindėjimas: 46% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 2010-B  White Frost Šviesos atspindėjimas: 85% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 0500-N +  Ocean storm Šviesos atspindėjimas: 24% Artimiausias NCS spalvos pavyzdys: S 4020-R90B
----	---	---

KITI ELEMENTAI

Eil. Nr.	Elementas	Analogas
1.	Įmontuojamas šviestuvų modulinėms luboms, matmenys 600×600 mm. <i>Įrengiami klasėse ir WC</i>	  

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	11	36	0

2.	Antviršinis šviestuvas, matmenys - 860×54 mm <i>Įrengiami koridoriuje</i>	
3.	Įmontuojamas šviestuvas modulinėms luboms WC patalpose	
4.	Unitazai WC patalpose	
5.	Sanitariniai prietaisai ir aksesuarai WC patalpose	   Skysto muilo dozatorius Popierinių rankšluosčių dozatorius Aksesuarai ŽN patalpoje Nerūdijantis plienas    Pakabinamas praustuvas Maišytuvas Sifonas Matmenys 600x450mm Blizqus chromas Blizqus chromas
6.	„Screen“ tipo roletai pridengti klasės langus nuo saulės. Roletų spalva - šviesiai pilka, komponentų spalva balta. Tvirtinama prie lango rėmo.	

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	12	36	0

7.

Baldai klasėse
mokiniams

Kėdės dizaino analogas KLASĖSE



Kėdė su šliaužtėmis.
Siūloma sėdimosios dalies spalva - geltona.
Kėdės kojų spalva – pilka.
Reikalingas komentaras dėl pasirinktos spalvos



Patogiai užkeliamos ant
stalo

Kėdės dizaino analogas KORIDORIUJE



Numatomos kelių spalvų
kėdžių sėdynės:



Spintų/ dokumentų spintelių dizaino analogai KLASĖSE

TIPAS-1




TIPAS-2



TIPAS-3

Reguliuojamo aukščio stalas su šliaužtėmis KL






paviršius su matoma faneros
plokštės briauna;
Stalo kojos spalva pilka.

Stalas su šliaužtėmis ir kriaukle KLASĖSE



DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	13	36	0

8.	Baldai klasėse mokytojams	Mokytojo stalas su pakabinamu stalčių bloku ir priekiniu skydu  Medžiagos: Baltos matinės spalvos baldų paviršius su matoma faneros plokštės briauna; Stalo kojos spalva pilka    Ergonominės mokytojo kėdės dizaino analogas   
----	---------------------------	--

Universalus dizainas. Patalpų pritaikymas žmonių su negalia poreikiams

Pagal STR 2.03.01:2001 „Statinių prieinamumas“ privaloma remontuojamas patalpas pritaikyti žmonėms su negalia (toliau ŽN). Atlikus remonto darbus, suremontuotose korpuso patalpose bus sudaroma ŽN galimybė judėti jose savarankiškai.

Sprendiniai už viešųjų pirkimų sutartyje nurodyto mokyklos korpuso trečiojo aukšto ribų nesprendžiami.

San. mazgai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	14	36	0

Remontuojamo korpuso patalpose numatomas naujas A tipo san. mazgas, skirtas ŽN, kuris pritaikomas riboto judumo vyrams ir moterims. Toks tualetas turi būti pažymėti informaciniu ženklu, nurodytu ISO 21542:2021 →.



Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 54 punktu, visuomeninės paskirties statinyje, kai aukšto plotas didesnis nei 1000 m², įrengiamas ne mažiau kaip vienas A tipo tualetas su įėjimu iš bendro naudojimo patalpų.

Naujai įrengiamame tualete, projektuojama 900×900 mm laisva manevravimo erdvė, durys - atidaromos į išorę, 1000 mm pločio. Įrengiamo unitazo viršus – 430-520 mm aukštyje. Tualetų patalpoje projektuojamas praustuvas ir ranktūriai abipus unitazo. San. mazgų tambūruose, negaliojo vežimėliui manevruoti vietos pakaks – praustuvė įrengiama tokia aukštyje, kad negaliojo kojos bus žemiau praustuvės lygio.

Neįgaliesiems pritaikytuose san. mazguose turi būti įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija, kurią pasiektų sėdintis ar ant grindų gulintis asmuo. Ši signalizacija turėtų būti sujungta su vieta, kurioje yra padėti galintis asmuo. Valdymo įtaisų turėtų būti raudona traukiamoji virvė su dviem žiedais/trapecijomis, kurių vienas bus 80-100 cm, kitas 10 cm aukštyje nuo grindų.

Riboto judumo asmenims įrengiami tualetai vadovaujantis ISO 21542:2021 (buvusio standarto 21542:2011, 26 skyriumi)

Vidaus durys

Durys į remontuojamas bendras patalpas projektuojamos 1000 mm pločio, todėl durų beklūčio pločio (850 mm) reikalavimas yra projekte yra išpildomas.

Prie durų, kurios atsidaro ne automatiškai, paliekama aikštelė ŽN vežimėliui važiuoti.

Rankenas, užraktus, grandinėles ir pan. elementus būtina įtaisyti ne aukščiau kaip 1200 mm nuo grindų paviršiaus.

Durų pritraukėjai turi būti sureguliuoti taip, kad neapsunkintų durų atidarymo galimybės žmonėms su negalia.

Įstiklinti durų paviršiai bus su vaizdiniais indikatoriais.

Langai

Langai turi būti lengvai atidaromi ir uždaromi – langus turi būti galima atidaryti ir uždaryti viena ranka.

Lengvai atidaromuose languose turi būti įrengiami vaikams iškristi neleidžiančius apsauginius įtaisyti ir apsaugus.

Furnitūra, langinės ir nuotolinio valdymo jungikliai turi būti išdėstyti 800-1100 mm aukštyje nuo grindų.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	15	36	0

Langų apatinė stiklo briauna yra ne aukščiau kaip 1100 mm nuo grindų, todėl galimybė matyti per stiklą ŽN neapribojama.

Įstiklintos durys bus aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais, kadangi arti judėjimo erdvių esantys didelis įstiklinti plotai gali būti klaidingai palaikyti angomis. 900-1000 mm ir 1300 - 1400 mm aukštyje virš grindų lygio turi būti įrengti 75 mm aukščio ištisiniai vaizdiniai indikatoriai, kurių šviesos atspindžio koeficientas nuo fono skiriasi bent 30 balų. Rekomenduojama 100-300 mm aukštyje įrengti papildomą vaizdinį indikatorių. Siekiant atsižvelgti į apšvietimo sąlygas ir foną, rekomenduojama naudoti dviejų skirtingų spalvų vaizdinius indikatorius. Rekomenduojama nenaudoti sidabruoto arba itin atspindinčio stiklo. Visos atskiros įstiklintų vitrinų briaunos turi turėti juostą, regimai išsiskiriančią iš fono, prieš kurį yra matomos.

Informacinių užrašų tekstas ir fonas naujai projektuojamoms durims ir aliuminio profilio stiklinėms pertvaroms projektuojami kontrastuojantys – tamsios raidės šviesiame fone.

4. INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI IR KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esantiems pastatams neigiamos įtakos nebus. Priėjimai ir privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų ir pastatų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statiniai neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Statybos darbai bus atliekami darbo dienos metu neviršijant higienos normose nustatytų triukšmo dydžių.

Mokyklos darbuotojams ir mokiniams tiesioginis remonto darbų poveikis bus minimalus – pagrindiniai remonto darbai vyks uždaroje korpuso trečio aukšto erdvėje, kuri nesiriboja su klasėmis. Mokykloje, remonto metu, galimai pasijaus didesnis dulkių kiekis, kuriam įtaką daro remonto darbai, tačiau šio veiksnio bus siekiama išvengti nuolat valant remontuojamas ir gretimas patalpas.

Atlikus remonto darbus, poveikis mokyklos darbuotojams ir mokiniams bus teigiamas funkcinė ir estetinė prasmėmis – remontuojamame korpuse bus užtikrinamas ŽN judėjimas, o nusidėvėjusios apdailos medžiagos bus atnaujintos į kitas - kokybiškas ir estetiškas.

Atlikus remontą, bus įrengiamas reikalinga mokytojų darbo sąlygų gerinimo erdvė, ir STEAM mokslų kabinetai. Suremontuotose patalpose bus užtikrinamas ir pakankamas apšvietimas.

5. TRUMPAS PASTATO (JO DALIES) ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS

Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašu, rekonstruojamo pastato energinio naudingumo klasė yra neįvertinta. Šiuo projekto paprastojo remonto sprendiniais nenumatoma keisti pastato energinės naudingumo klasės ar remonto sprendiniais ją susilpninti.

6. DUOMENYS APIE ATITIKTĮ VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS

Vidaus apdailai naudojamos šviesios, lengvai plaunamos, ekologiškos, turinčios SAM atitikties

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	16	36	0

pažymėjimus, medžiagos. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN 36:2002 reikalavimus. Patalpų mikroklimatas turi atitikti HN 42:2009.

Remontuojamose patalpose projektuojamas apšvietimas, tenkinantis apšvietimo ribinius dydžius, nurodytus galiojančiose higienos normose.

7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERESAI, KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ APSAUGA

Statybos objektas tvarkomas taip, kad statybos metu trečiųjų asmenų darbo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.

Šios sąlygos yra:

- statinių esamos techninės būklės nepabloginimas;
- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves;
- galimybė naudotis inžineriniais tinklais;
- patalpų, skirtų žmonėms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natūralaus apšvietimo pagal higienos ir darbo vietų įrengimo reikalavimus išsaugojimas;
- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas;
- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės;
- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos;
- aplinkos apsaugos statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas;
- gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas;
- hidrotechnikos statinių įrenginių išsaugojimas, kad nebūtų pažeistas tų statinių ir įrenginių sukurtas hidrogeodinaminis režimas.

Iš esmės šiuo projektu sąlygos nebloginamos, tačiau pagerinamos pritaikant remontuojamo pastato korpuso patalpas ŽN judėjimui.

8. STATYBINIŲ IR BUTINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų tvarkymas remontuojamame pastate statybos ir eksploatacijos metu turi būti atliekamas vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ ir „Dėl Akmenės rajono aplinkos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“. Visais atvejais atliekos turi būti renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai turi būti laikomi iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti.

Prieš pradėdant darbus rangovai pateikia užsakovui ir techniniam prižiūrėtojui patvirtintą sutarties kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių atliekų pašalinimo sąlygas.

Statybos proceso metu susidaranti atliekas tvarkyti vadovaujantis statybinių atliekų

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	17	36	0

tvarkymo taisyklėmis.

Statybinės atliekos skirstomos:

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, termoizoliacinių medžiagų ir kitų nedegių medžiagų), kurias planuojama panaudoti aikštelių, pravažiavimų, takų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai;
- tinkamas perdirbti atliekos (antrinės žaliavos – betono, keramikos, bituminės medžiagos) turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo;
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekos (statybinės šiukšlės, pakuotės ir kt.) turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.

Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugomos aptvortoje statybos teritorijoje konteneriuose, uždaroje patalpose ar tvarkingose krūvose, jei jos neužteršia aplinkos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia, kaip ir į kurią tvarkymo vietą bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų pakrovimą ir pristatymą.

Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.

Neapdorotos nepavojingos statybinės atliekos gali būti sunaudojamos:

Statybvietėje kaip užpildas ar konstrukcinė medžiaga – inertinių atliekų (betono, plytų, čerpių, keramikos ir kt.) frakcija, kurios dalelių dydis ne didesnis kaip 150 mm ir mechaninis atsparumas tenkina konstrukcijai (užpildui) nustatytus reikalavimus, laikiniams keliams statybvietėje tiesti, gruntas;

Energijos gavybai – medienos atliekos, kurios neapdorotos medienos konservantais, nepadengtos gruntu ar dažais, kaip nustatyta dokumente „Atliekų deginimo aplinkosauginiai reikalavimai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290);

Atliekų sluoksnių perdengimui sąvartynuose – pavojingomis medžiagomis neužterštas gruntas arba kitos savo fizine struktūra panašios inertinės atliekos (pvz., atsijos, akmens vatos atliekos ir pan.).

Pavojingąsias atliekas šių atliekų susidarymo vietoje iki jų surinkimo galima laikinai laikyti ne ilgiau kaip šešis mėnesius.

Pavojingąsias atliekas galima maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

- maišymą atlieka įmonė, gavusi leidimą ir yra atliekas surenkanti ir vežanti, apdorojanti įmonė.
- pavojingas pavojingųjų atliekų tvarkymo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai nedidėja;
- maišymas atitinka geriausią prieinamą gamybos būdą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	18	36	0

Įmonės, kurios surenka pavojingąsias atliekas, turi gauti pavojingųjų atliekų tvarkymo licenciją. Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei Pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-552), nustatyta tvarka.

Pavojingąsias atliekas surinkti ir (ar) vežti gali tik įmonės, apdraudusios savo civilinę atsakomybę už žalą, kuri vykdant šią veiklą gali būti padaryta tretiesiems asmenims ir (ar) jų turtui bei aplinkai. Atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė turi turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą.

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos šios atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Kiekvienoje projektuojamoje patalpoje numatomos šiukšliadėžės atliekų rūšiavimui (buitinės atliekos, stiklas, popierius).

9. PROJEKTUOJAMŲ KONSTRUKCINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

Konstrukciniai sprendiniai yra parengti atsižvelgiant į statinio būklės ataskaitą.

Sąramos

Mūrinėse sienose angom suformuoti įrengiamos surenkamos GB sąramos ir sąramos iš plieninių valcuotų profilių – kampučių, lovių arba dvitėjų. Profilių plieno klasė – S275JR.

Fasadas

Trečiame aukšte keičiami langai. Esant būtinybei įrengiamas papildomas apšiltinimas aplink langus

Deginio plokštės

! Deginio plokštės stiprinamos priklijuojant anglies pluošto juostas CARBOPLATE 170 1,4 mm storio dviem sluoksniais. Darbai vykdomi laikantis techninės specifikacijos ir nurodymų B-02 brėžinyje. Detalesnius sprendinius žr. projekto SK dalyje.

10. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO SPRENDINIAI

Vandentiekis

Vandens tiekimui į sanitarinius prietaisus numatoma šakotinė vandentiekio sistema iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių. Grindyse projektuojami plastikiniai daugiasluoksniai vamzdžiai šarve.

Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradeda naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	19	36	0

ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.

Šalto ir karšto vandentiekio vamzdynai izoliuojami pūsto polietileno izoliacija.

Vandentiekio sistemų vamzdynai tiesiami su nuolydžiais 0,002 vandens nuleidimo kryptimi, sudaroma tinklo ištuštinimo galimybė. Vandentiekio vamzdynus montuoti, tvirtinti bei izoliuoti gamintojo rekomenduojamais jungimo būdais bei dalimis.

Aukščiausiose vamzdyno taškuose numatomi nuorinimo vožtuvai. Prie armatūros paliekamas priėjimas jos aptarnavimui.

Visi vandentiekio vamzdynai sertifikuoti geriamam vandentiekiui tiekti ir turėti CE ženklą.

Projektuojami vamzdynai ir armatūra atlaiko 10 bar slėgį.

Vandentiekio vamzdynai įrengiami laikantys šių parametrų, kad nesusidarytų palankių sąlygų vystytis legionelės bakterijoms:

Parametras	Parametro išpildymas
Karšto vandens temperatūros palaikymas	Legionelių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti palaikoma ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad šilumos vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C.
Šalto vandens temperatūros palaikymas	Vandentiekio vamzdynai negali būti tiesiami šalia šildymo sistemos vamzdynų arba šildomo geriamojo vandens vamzdynų. Jei tai neišvengiama, būtina naudoti šilumą izoliuojančias medžiagas. Temperatūra šalto vandens ne didesnė nei 20°C.
Reguliari vandens apykaita	Geriamojo vandens instaliacija naudojama tinkamai, t.y. ne rečiau nei kas 7 dienas visose atkarpose ir geriamojo vandens šildytuve įvyksta vandens apykaita.
Vandentiekio sistemos dezinfekcija	Sudaromos palankios sąlygos ne rečiau kaip 2 kartus per metus dezinfekcijai.

Buitinės nuotekos

Buitinių nuotekų sistema skirta surinkti ir pašalinti nuotekas iš buitinių sanitarinių prietaisų sanitariniuose mazguose ir techninių patalpų. Projektuojami buitinių nuotekų šalinimo tinklai jungiami į kiemo tinklus.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	20	36	0

Vamzdynai nuo prietaisų numatomi iš plastikinių movinių vamzdžių, buitinių nuotekų stovai plastikinių mažatriukšmių vamzdynų. Stovai numatomi sanitarinių mazgų kampuose, jungiamieji vamzdžiai nuo prietaisų iki stovų koncentruojami žemiau perdangos arba grindų detalėje.

Ant buitinių nuotekų stovų projektuojamos revizijos, ant horizontalių magistralinių vamzdynų - pravalos.

Kondensato nuvedimas

Kondensato nuo numatomų oro kondicionierių nuvedamas PP d32 moviniais nuotekų vamzdžiais. Kondensato vamzdžiai jungiami prie buitinių nuotekų vamzdyno stovų, prieš tai sumontuojant sausus sifonus.

Sanitariniai prietaisai

Projektuojamose patalpose keičiami visi praustuvai, montuojami balti praustuvai su nerūdijančio plieno sifonais.

Esamų tinklų būklės aprašas

Vandentiekio, buitinių nuotekų tinklai yra patenkinamos kokybės, keičiant sanitarinius prietaisus, vamzdynas keičiamas iki magistralės.

Detalesnius sprendinius žr. projekto VN dalyje.

11. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SPRENDINIAI

Šildymas

Remontuojamose patalpose paliekama esama šildymo sistema.

Vėdinimas

Klasių vėdinimas

Kiekvienoje klasėje projektuojama atskira mechaninė oro tiekimo ir šalinimo sistema. Numatomi vėdinimo įrenginiai su rotaciniais šilumokaičiais ir integruotu elektriniu kaloriferiu. Projekte numatyti lubinio išpildymo vėdinimo įrenginiai, kurių šilumos atgavimo šiluminis naudingumas ne mažesnis kaip 80 %. Ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Įrenginiai montuojami klasėse virš pakabinamų lubų, numatant lubose aptarnavimo dureles. Rekuperacinis įrenginys numatytas su integruotu automatikos komplektu, valdomas per mobiliąją programėlę, interneto naršyklėje arba kt. būdu. Gaisro metu visos vėdinimo sistemos turi būti išjungiamos automatiškai.

Oro paėmimas kiekvienam įrenginiui sprendžiamas per lauko sieną, numatant lauko oro paėmimo grotelės lango konstrukcijoje. Šaltas oras išvalomas filtru, pašildomas elektriniu kaloriferiu iki norminės temperatūros ir tiekimas į patalpas paskirstymo difuzoriais. Vėdinimo įrenginio komplektacijoje

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	21	36	0

numatomos motorizuotos uždarymo sklendės ant oro išmetimo ir oro paėmimo iš lauko ortakių. Iš kiekvienos klasės panaudotas oras išmetamas atskirai virš stogo. Šalinamas oras EHA-1 užterštumo kategorijos, atstumai tarp oro ėmimo grotelių ir išmetimų šachtų išlaikomi pagal STR 2.09.02:2005 8 priedą, nemažesnis vertikalus kaip 1 m ir ne mažesnis kaip 2 metrų horizontalus atstumas.

Oras į patalpas tiekiamas reguliuojamais oro tiekimo difuzoriais, šalinamas per vėdinimo įrenginyje esančią angą. Jei pakabinamos lubos montuojamos žemiau vėdinimo įrenginio, lubose numatoma perforacija. Tarp 3-31 ir 3-32 patalpų orui pratekėti numatytos grotelės duryse (SA projekto dalyje).

Vėdinimo sistemų ortakynas iš cinkuotos skardos ortakių. Oro paėmimo/išmetimo ortakiai - cinkuotos skardos, nuo oro paėmimo / išmetimo angų iki AHU įrenginio izoliuojami 50 mm akmens vatos šilumine izoliacija su aliuminio folija. Ortakių sandarumo klasė B (STR 2.09.02:2005, 29.2.2.).

Į AHU-2 ir AHU-4 vėdinimo įrenginius turi būti atvestas signalas iš traukos spintų sistemos ventiliatoriaus (AE-1). Veikiant traukos spintoms vėdinimo įrenginiai turi atitinkamai susimąžinti ištraukiamo oro kiekį.

Aerodinaminiam sistemų subalansavimui atšakose yra numatytos rankinio reguliavimo sklendės. Už įrenginio į patalpų ir lauko puses suprojektuoti triukšmo slopintuvai. Sumontavus sistemą, turi būti atlikti triukšmo lygio matavimai, viršijus norminius dydžius butuose ant atšakų turi būti sumontuoti papildomi triukšmo slopintuvai (įrengia butų savininkai). Priirišimai oro paėmimo vietos fasade tikslinamos vietoje.

Bendrų erdvių vėdinimas

Bendrų erdvių (koridoriaus ir tualetų) vėdinimui numatyta atskira vėdinimo sistema su plokšteliniu priešpriešinių srautų vėdinimo įrenginiu su integruotu elektriniu kaloriferiu. Projekte numatytas lubinio išpildymo vėdinimo įrenginys kurių šilumos atgavimo šiluminis naudingumas ne mažesnis kaip 80 %. Ventiliatorių sunaudojamas elektros energijos kiekis neturi viršyti 0,45 Wh/m³. Įrenginys montuojamas WC patalpoje virš pakabinamų lubų, numatant lubose aptarnavimo dureles. Rekuperacinis įrenginys numatytas su integruotu automatikos komplektu, valdomas per mobiliąją programėlę, interneto naršyklėje arba kt. būdu. Gaisro metu visos vėdinimo sistemos turi būti išjungiamos automatiškai.

Oro paėmimas įrenginiui sprendžiamas per lauko sieną, numatant lauko oro paėmimo grotelės lango konstrukcijoje. Šaltas oras išvalomas filtru, pašildomas elektriniu kaloriferiu iki norminės temperatūros ir tiekimas į patalpas paskirstymo difuzoriais. Vėdinimo įrenginio komplektacijoje numatomos motorizuotos uždarymo sklendės ant oro išmetimo ir oro paėmimo iš lauko ortakių. Panaudotas oras išmetamas atskirai virš stogo. Šalinamas oras EHA-3 užterštumo kategorijos, atstumai tarp oro ėmimo grotelių ir išmetimų šachtų išlaikomi pagal STR 2.09.02:2005 8 priedą, nemažesnis

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	22	36	0

vertikalus kaip 2 m ir ne mažesnis kaip 6 metrų horizontalus atstumas.

Oras į patalpas tiekiamas ir iš jų šalinamas reguliuojamais difuzoriais. Orui pertekėti į san. mazgus numatytos grotelės duryse (SA projekto dalyje).

Vėdinimo sistemų ortakynas iš cinkuotos skardos ortakių. Oro paėmimo/išmetimo ortakiai - cinkuotos skardos, nuo oro paėmimo / išmetimo angų iki AHU įrenginio izoliuojami 50 mm akmens vatos šilumine izoliacija su aliuminio folija. Ortakių sandarumo klasė B (STR 2.09.02:2005, 29.2.2.).

Aerodinaminiam sistemų subalansavimui atšakose yra numatytos rankinio reguliavimo sklendės. Už įrenginio į patalpų ir lauko puses suprojektuoti triukšmo slopintuvai. Sumontavus sistemą, turi būti atlikti triukšmo lygio matavimai, viršijus norminius dydžius butuose ant atšakų turi būti sumontuoti papildomi triukšmo slopintuvai (įrengia butų savininkai). Priirišimai oro paėmimo vietos fasade tikslinamos vietoje.

Oro šalinimo sistema AE-1

Sistema AE-1 skirta šalinti orą nuo traukos spintų. Oro šalinimo įrenginiai – kanaliniai ventiliatoriai. Valdymas – valdiklis patalpoje. Prie kiekvienos traukos spintos numatyta atbulinio srauto sklendė. Ortakynas iš cinkuotos skardos ortakių. Kertant stogą ortakis izoliuojamas 30mm šilumine izoliacija, sistema užbaigiama apvaliomis oro šalinimo grotelėmis.

Oro kondicionavimas

Remontuojamose patalpose paliekamos esamos „SPILT“ tipo sistemos.

Detalesnius sprendinius, rodiklius, skaičiavimus ir specifikacijas žr. projekto ŠVOK dalyje.

12. ELEKTROTECHNIKOS SPRENDINIAI

Elektrotechnikos projektas apima apšvietimo, jėgų tinklų planus, apšvietimo tinklų planus ir skirstomųjų elektros vidaus tinklų 0,4 kV schemas.

PAGRINDINIAI TECHNINIAI RODIKLIAI

AJS skydas

EIL.NR.	PAVADINIMAS	INDEKSAS	MATO VNT.	KIEKIS
1.	Instaliuotoji galia	Pinst.	kW	42,27
2.	Skaičiuotina galia	Psk.	kW	30,43
3.	Srovė	Isk.	A	48,8
4.	Tinklo įtampa	U	V	400
5.	Tinklo dažnis	f	Hz	50
6.	Galios koeficientas	cosφ		0.9

Elektros energijos tiekimo tinklai

Patalpos yra trečios kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumo vartotojas. Nutrūkus maitinimui, bus galimas elektros tiekimo pertrūkis, o aprūpinimas elektros energija iš elektros tiekėjo

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	23	36	0

skirstomojo tinklo bus atkurtas per laikotarpį, ne ilgesnį nei 24 valandos. 0,4kV tinkle yra panaudota TN–S tinklo posistemė, kai yra atskiras nulinis laidas N ir atskiras apsauginis laidas PE. Maitinimo sistema yra su aklinau įžeminta neutrale.

Jėgos tinklas

Jėgos skirstomasis ir grupinis tinklas suprojektuotas vadovaujantis patalpų architektūrine - statybine užduotimi. Elektrotechnikos parašo jėgos grupinių tinklų dalyje numatyti sekantys prijunginiai:

Iš AJS skydo pajungiama:

- Patalpų apšvietimas;
- Patalpų kištukiniai lizdai;
- Patalpų vėdinimo įrenginiai;
- Apsauginė centralė;
- Komutacinė spinta;
- Nuotėkų siurbliukai;

Kištukiniai lizdai standartiškai montuojami 0,3m aukštyje ir kai kuriais atvejais montuojami tokiam aukštyje, koks nurodytas jėgos tinklų plane. Visi jie turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą.

Apšvietimas

Apšvietimo tinklas suprojektuotas vadovaujantis patalpų architektūrine-statybine užduotimi. Elektrotechnikos aprašo apšvietimo grupinių tinklų dalyje remiantis normomis reglamentuotomis apšvietomis yra paskaičiuotas šviestuvų poreikis ir numatytas jų pajungimas į elektros tinklą. Apšvietimo skaičiavimai atlikti naudojantis šviestuvų gaminančių įmonių skaičiavimo programomis. Apšvietimo tinklo įtampa: grupinio tinklo – 230 V.

Patalpų apšvietos parinktos atsižvelgiant į Lietuvos higienos normas HN 98 : 2014, statybos techninių reglamentų reikalavimus, užsakovo pageidavimus. Apšvietos lygiai yra parenkami priklausomai nuo patalpų paskirties bei juose atliekamų darbų charakterio. Šviestuvų kiekiai parinkti atsižvelgiant į patalpų paskirtį, jų sienų ir lubų atspindžio koeficientus, šviestuvų technines charakteristikas.

Apšvietimo skydelis numatytas su automatiniais jungikliais, turinčiais apsaugas nuo trumpo jungimo srovių, bei atkirtos charakteristiką . Avarinio ir evakuacinio apšvietimo šviestuvai savo korpusuose turi turėti baterijų įdėklus, veikiančius ne mažiau kaip 1h.

Vietiniam apšvietimo valdymui suprojektuoti įjungimo-išjungimo jungikliai, kurių montavimo aukštis 1,00 m. Jungiklių apsaugos klasė turi atitikti patalpų charakteristikas. Visi jie turi būti kokybiški, turintys vardinius parametrus, atitinkančius grandinių apkrovą. Bendrų patalpų apšvietimo valdymas

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	24	36	0

numatomas jungikliais.

Projektuojamos šviestuvų apsaugos klasės atitinka EIT reikalavimus. Šviestuvų apsaugos klasė parinkta pagal patalpų charakteristikas. Patalpose, nepriskiriamose prie drėgnų, dulkėtų, karštų ar chemiškai agresyvių, projektuojami šviestuvai IP20. Techninėse patalpose ir tualetuose projektuojami šviestuvai ne žemesnės kaip IP44, lauke – IP54 apsaugos laipsnių.

Šviečiančios evakuacijos krypties rodyklės su įmontuotomis baterijomis yra projektuojamos virš pagrindinių išėjimų, išilgai evakuacinių kelių, koridorių ir jų posūkiuose, tai pat didelio lankomumo vietose prie lubų ir virš durų. Šios rodyklės projektuojamos su piktograma, nurodanti išėjimo kryptį ir su piktograma „Išėjimas“ – virš išėjimo durų į lauką ir virš išėjimo durų.

Evakuacinio apšvietimo šviestuvai su įmontuotomis baterijomis yra projektuojami evakuaciniuose keliuose, taip pat didelio lankomumo vietose, ne mažesnės kaip IP44 apsaugos laipsnio, numatyta juos tvirtinti prie lubų ir prie pastato stogo konstrukcijų sijų. Evakuaciniuose maršrutuose apšvietos mažiausia ribinė vertė projektuojama 0,5 lx grindų lygyje.

Evakuacinio ir saugos apšvietimo bei šviečiančių evakuacijos krypties rodyklių veikimas turi būti reguliariai tikrinamas. Akumuliatoriai turi būti naudojami nikelio–kadmio, 10 metų nereikalaujantys priežiūros ar pakeitimo. Dingus tinklo įtampai, akumuliatoriaus talpos turi užtekti mažiausiai 1 val.

Elektros aparatų ir laidininkų tikrinimas įtampos nuostoliams

Visi magistraliniai, skirstomieji jėgos ir apšvietimo kabeliai yra patikrinti įtampos kritimui juose. Ilgesnių linijų kabeliai dėl didelių įtampos kritimų, yra priimti didesnio diametro. Taip pat, parenkant kabelius, buvo atsižvelgta į pataisos koeficientus dėl pablogėjusių aušinimo sąlygų, klojant daugiau kaip vieną kabelį

Elektros įrenginių įrengimas

Įžeminimas ir apsauginiai laidininkai

Žmonės, prisilietus prie tų įrenginių dalių, kuriose atsiranda įtampa sugedus izoliacijai, apsaugomi nuo elektros srovės įžeminimo, potencialų išlyginimo įrenginiais.

Įžeminimui panaudoti laidininkai turi būti patikimai sujungti. Atvirai įrengtos įžeminimo magistralės ir jų atšakos turi būti lengvai prieinamos apžiūreti.

Įžeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitomis komunikacijomis, taip pat įvedimo į pastatus ir patalpas vietose, kur jie gali būti sužaloti, turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų.

Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas ir perdangas vietos turi būti užsandarintos nedegia medžiaga. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių.

Apsauginio įžeminimo laidininkai turi būti pažymėti žalia ir geltona spalvomis (IEC 446 standartas).

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	25	36	0

Apsauginio įžeminimo šinos turi būti nudažytos suglaustomis nuo 15 iki 100mm lygaus pločio žalios ir geltonos spalvų skersinėmis juostelėmis. Apsauginio įžeminimo laidininkams žymėti gali būti panaudota žalios ir geltonos spalvų nustatyto derinio lipni juosta.

Įžeminimo ir apsauginių laidininkų sujungimas ir prijungimas

Įžeminimo ir apsauginiai laidininkai prie įžeminamų įrenginių dalių matomose vietose turi būti prijungti varžtais arba privirinti.

Įžeminimo laidininkai ir natūralieji įžemintuvai turi būti sujungti taip, kad, remontuojant natūraliuosius įžemintuvus, būtų užtikrinta leistinoji įžeminimo varža.

Dažnai nuimami, ant judamų dalių esantys bei vibruojantys įrenginiai turi būti įžeminti arba įnulininti lanksčiais laidininkais. Visi įžeminami ar įnulinami elektros įrenginiai ar jų dalys prie įžeminimo ar įnulinimo magistralės turi būti prijungti atskirais laidininkais.

Pastate būtina įžeminti:

- skirstomųjų , grupinių, valdymo skydų metalinius korpusus;
- šviestuvų metalinius korpusus;
- matavimo transformatorių antrines apvijas;
- metalines skydinės, kabelių ir kitų elektros įrenginių konstrukcijas;
- metalinius kontrolinių ir jėgos kabelių , laidų apvalkalus bei šarvus;
- elektros instaliacijos metalo lovių, kopetėles ir vamzdžius;
- elektros instaliacijos metalinius vamzdžius;
- kitas metalines dalis, kuriose gali atsirasti įtampa.

Srovės skirtuminė apsauga

Žmonės, prisilietus prie tų įrenginių dalių, kuriose atsiranda įtampa sugedus izoliacijai, nuo elektros srovės, be įžeminimo, apsaugomi srovės skirtuminės apsaugos įrenginiais.

Visuose jėgos skyduose, nuo kurių maitinami kištukiniai lizdai esantys pavojingose patalpose, kiekvienai grupinei linijai suprojektuota srovės skirtuminė apsauga IDN £ 30 mA. Apsauga nuo viršsrovių, nuliniame laide, nenumatyta.

Taip pat srovės skirtuminė apsauga numatyta toms jėgos ir apšvietimo grupinėms linijoms, nuo kurių bus prijungti elektros energijos vartotojai lauke.

Apsauga nuo viršįtampių

Pastate be potencialų išlyginimo numatytos ir viršįtampių apsaugos priemonės. Apsaugai nuo viršįtampių yra numatyta „B+C“ pakopos apsauga. Ji suprojektuota AJS skyde.

Elektros instaliacija

Laidininkų tiesimui skirtus vamzdžius grindimis tiesti trumpiausiu atstumu, atsižvelgiant į kitų inžinerinių tinklų trasas. Vamzdžius grindyse tiesti tokiaame gylyje, kad juos dengtų mažiausiai 20

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	26	36	0

mm storio betono sluoksnis. Jeigu vamzdžių susikirtimo vietose neįmanoma patenkinti aukščiau nurodyto reikalavimo, vamzdžius reikia apsaugoti didesnio diametro tūtomis iš plieninio vamzdžio arba apsaugoti kitokiu būdu.

Vamzdžius tiesti taip, kad juose negalėtų kauptis drėgmė (taip pat ir dėl ore esančių garų kondensacijos). Vamzdžių lenkimo spinduliai turi atitikti tiesiamiesiems laidininkams leistinus lenkimo spindulius.

Traukiant laidininkus į vamzdžius, negalima viršyti jiems leidžiamos tempimo jėgos. Vertikaliuose trasų ruožuose kas 3 – 4m vamzdžius tvirtinti nejudamai.

Skirstomuosius skydus įrengti ne arčiau 0,5m nuo vandentiekio, nuotekų šalinimo, šildymo bei dujotiekio vamzdžių. Laidininkų skerspjūviai privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjūviams. Draudžiama naudoti apsaugos aparatus, kurių vardinės srovės ir apsaugos charakteristikos neatitinka projekte nurodytoms. Skirstomųjų skydų apsaugos laipsnis ir montažinė talpa turi atitikti projekte nurodytiems. Surenkant skirstomuosius skydus būtina vadovautis elektrotechninių įrenginių įrengimo taisyklėmis bei gamintojų reikalavimais, tam kad visi skyde įrengiami komponentai būtų elektromagnetiškai suderinti tarpusavyje.

Angos, esančios žemiau žemės paviršiaus, turi būti hermetizuotos pripučiamomis kameromis su hermetiko sluoksniu arba šildant susitraukiančiais riebokšliais, prieš tai įbetonavus reikiamo diametro plastikinį arba betoninį vamzdį.

Montuojant kabelines linijas privalo būti išpildytas reikalavimas: pakloti kabeliai privalo turėti ilgio atsargą, pakankamą kompensuoti galimą sėdimą ir temperatūrinių deformacijų kompensavimą. Kabeliai pakloti horizontaliai sienomis, perdenginiu ir pan. privalo būti įtvirtinti galiniuose taškuose, tiesiogiai prie galinės movos, abiejose išlinkimų pusėse, prie sujungimo movų. Kabeliai pakloti vertikaliai konstrukcijomis, sienomis, siekiant išvengti apvalkalo deformacijos, privalo tvirtintis prie kiekvienos konstrukcijos. Mažiausias leistinas kabelio išlenkimo spindulys negali būti didesnis už spindulį, nurodytą kabelio techninėse sąlygose.

Apsauga nuo prisilietimo prie srovinių dalių ir pašalinių daiktų patekimo į elektros įrenginio vidų

El. skydų, srovėlaidžių ir kitų elektros įrenginių apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo per apdangalą į įrengimo vidų bei žmogaus prisilietimo prie srovinių dalių, taip pat vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnis turi atitikti įrengimo eksploatavimo sąlygas.

Apsaugos apdangalų laipsniai žymimi žymeniu IP ab:

a – nurodo apsaugos nuo kietųjų kūnų patekimo į įrenginio vidų ir žmogaus prisilietimo prie įtampą turinčių srovinių dalių laipsnį (nuo 0 iki 6);

b – nurodo apsaugos nuo vandens patekimo į įrenginio vidų laipsnį (nuo 0 iki 8).

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	27	36	0

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės turi būti uždarytos dangteliais, o dėžučių bei jungiamųjų ir šakojimosi dėžučių konstrukcija turi atitikti laidininkų klojimo būdą ir aplinkos sąlygas.

Jungiamosios ir šakojimosi dėžutės bei jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų izoliaciniai korpusai turi būti pagaminti iš nedegių arba mažai degių medžiagų.

Laidai ir kabeliai, jų klojimo būdai

Instaliacijos rūšis ir laidų bei kabelių klojimo būdai turi būti nustatyti, laikantis saugos taisyklių, eksploatuojant elektros įrenginius ir priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų.

Laidai ir kabeliai, vamzdžiai ir loviai su laidais bei kabeliais turi būti pakloti, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus.

Maitinimo ir antrinių grandinių kabeliai ir laidai yra projektuojami variniai. Vietose, kur galimi mechaniniai elektros instaliacijos pažeidimai, laidai ir kabeliai turi būti klojami vamzdžiuose, loviuose, atitvaruose arba instaliuojami paslėptai.

Atviroji elektros instaliacija patalpose

Kai laidai ir kabeliai pakloti lygiagrečiai su vamzdynu, atstumas nuo laido arba kabelio iki vamzdyno turi būti ne mažesnis kaip 500mm, o iki degių medžiagų vamzdynų – ne mažesnis kaip 1000 mm.

Suartėjimuose ir sankirtose, sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdynų, kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų visame suartėjimo ruože ir dar po 250 mm į abi puses nuo jo. Prireikus, kabelius reikia apsaugoti nuo perkaitimo.

Laidų ir kabelių perėjos per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas yra projektuojamos taip, kad juos būtų galima lengvai pakeisti.

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kurios atsparumas ugniai ne mažesnis nei konstrukcijos, kad negalėtų prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui būtų galima pakeisti laidus, kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius.

Paslėptoji elektros instaliacija patalpose

Paslėptosios instaliacijos laidai ir kabeliai turi būti sumontuoti instaliacijai skirtose zonose.

Horizontaliųjų instaliacijos zonų plotis yra 30 cm, o vertikaliųjų - 20cm. Horizontaliosios instaliacijos zonos prasideda 15 cm atstumu nuo lubų bei 15 ir 90 cm atstumu nuo grindų, jeigu tiksliau nenurodyta projekte.

Vertikaliosios instaliacijos zonos prasideda 10cm atstumu nuo langų, durų ir kitų angų kraštų ir 10 cm atstumu nuo patalpų kampų.

Jungtukai, šakučių lizdai ir atsišakojimo dėžutės turi būti įrengtos instaliacijos zonose. Jungtukai projektuojami sumontuoti 100 cm, o šakučių lizdai - 30cm atstumu nuo grindų arba pagal projektą.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	28	36	0

Elektros kabelių linijos

Kiekviena kabelinė linija turi turėti savo markiraciją. Jeigu kabelinę liniją sudaro keli lygiagretūs kabeliai, kiekvienas iš jų turi turėti tą patį numerį. Taip pat turi būti sumarkiruotos ir jungčių dėžutės.

Kabelių galinėms movoms papildomai nurodomas ir linijos ilgis. Kabelių, paklotų kabelių statiniuose, žymenys turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas 50 m, taip pat posūkių ir perėjimų per perdangas ir sienas vietose.

Grindyse ir aukštų perdangose kabeliai turi būti klojami kabeliniuose loviuose arba vamzdžiuose, kad eksploataavimo metu kabelius būtų galima pakeisti.

Priešgaisrinė sauga

Objekte numatomi nepalaikantys degimo kabeliai (atitinkantys IEC 60332 standartą).

Laidų ir kabelių perėjas per vidaus ir lauko sienas bei tarpaukštines perdangas būtina įrengti taip, kad jas būtų galima lengvai pakeisti. Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių (lovių ir pan.) perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų prasiskverbti bei susikaupti vanduo ir plisti gaisras, o esant reikalui būtų galima pakeisti laidus, kabelius ar papildomai pakloti naujus laidus, kabelius. Srovėlaidžių perėjimo per perdangas, pertvaras ir sienas vietose ugnis ir dūmai neturi prasiskverbti iš vienos patalpos į kitą.

Perdangų, pertvarų ir sienų kirtimo vietose, 0,3m ruože abipus kertamų konstrukcijų, kabeliai ir instaliaciniai vamzdžiai turi būti nudažyti liepsną slopinančiais apsauginiais dažais arba mišiniais, kurie, veikiami šiluminio spinduliavimo arba liepsnos, išsiplečia, sudarydami žemo šilumos laidumo apvaskalą. Prieš padengiant apsauginiais dažais arba mišiniais, kabeliai ir vamzdžiai turi būti gerai nuvalyti nuo dulkių, purvo ir riebalų likučių. Apsauginio mišinio sluoksnio storis turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Elektros įrenginių apsauginis įžeminimas, įnulinimas, potencialų išlyginimas ir kiti priešgaisrinės saugos reikalavimai aprašyti aukščiau išdėstytuose skyriuose.

Žaibosauga

Neprojektuojama.

Detalesnius sprendinius žr. projekto E dalyje.

13. ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ SPRENDINIAI

Šią projekto dalį sudaro pastato vidaus kompiuterinių tinklų projektiniai sprendiniai.

Įrenginėjant kompiuterių tinklo pasyvinę dalį, ji turi atitikti 5 kategorijos reikalavimus (ISO/IEC 11801) ir priešgaisrinius reikalavimus (IEC 1084-1). Sistema turi pilnai tenkinti Europos sąjungos standartą EN 50173. Visi darbai turi būti atliekami prisilaikant galiojančių montavimo ir saugos technikos normatyvų. Nuo komutacinės spintos vietų iki kompiuterinių lizdų tiesiamas UTP 5 kat.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	29	36	0

kabelis. Komutacinės spintos aktyviosios tinklo įrangos maitinimas iš 230V tinklo turi būti įrengtas „elektrotechnikos“ projekto dalyje. Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatura, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų instrukcijas arba technines sąlygas. Sistema turi būti įžeminta pagal EİBT reikalavimus.

Atlikus darbus, užsakovui turi būti pateikta tinklų eksploatacinė dokumentacija (su pažymėtomis ir sumarkiruotomis darbo vietomis, kabelių klojimo trasomis, matavimo protokolais, patvirtinančiais atitikimą 2th edition ISO/IEC 11801Class Ea kategorijos reikalavimams). Darbo vietų išdėstymas, montavimo būdas, magistralių trasos ir visi kiti sprendiniai turi būti tikslinami darbų vykdymo metu.

Detalesnius sprendinius žr. projekto ER dalyje.

14. APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SPRENDINIAI

Projektiniai sprendiniai

Apsauginė signalizacija įrengiama naujai projektuojamose patalpose.

Projektuojamose patalpose, apsaugai įrengiami judesio, stiklo dūžio davikliai ir magnetiniai kontaktai.

Maitinimo įtampa 230V, 50Hz.

Baterija užtikrinanti centralės darbą 24h. budėjimo režimu ir 3h. pavojaus režimu, avariniu atveju.

Apsauginė signalizacija turi rezervines zonas, todėl yra laisvai plečiama naujai projektuojamais papildomais spinduliais.

Apsauginės signalizacijos poreikiai ir užduotys

Apsauginės signalizacijos sistemos paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus apsaugos sistemos ar kai patenkama į patalpas laužiant duris ar daužiant stiklą. Sistema taip pat informuoja apie neuždarytas duris, langus, dingus el. maitinimui ir pan. Apsauginė centralė gali perduoti įsilaužimo aliarmo, gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į reaguojančios tarnybos monitoringo stotį per telefono liniją ir (arba) radijo bangų siųstuvu (jei bus poreikis). Bet kuriuo atveju perspėjimas apie nesankcionuotą patekimą į saugomas patalpas arba pažeidus sistemą pranešama garsinėmis sirenomis ir tekstiniais pranešimais į skystų kristalų displėjų valdymo pultelyje – klaviatūroje.

Centralės vieta yra parinkta kuo toliau nuo išorinio perimetro ir apsaugota taip, kad būtų nepasiekiamas nesukėlus aliarmo signalo, esant apsaugos sistemai saugojimo režime. Sistemai valdyti (įjungti/išjungti), ties įėjimais į patalpas, numatyti valdymo pulteliai – klaviatūros. Informacija apie saugomas zonas ir esamą sistemos būklę matoma pultelio displėjaus ekrane ir perduodamas signalas į apsaugos postą, paklojant kabelį iki jo. Sistemos elementai nuo nesankcionuoto atidarymo/nuėmimo yra apsaugoti 24 val.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	30	36	0

Apsauginės signalizacijos jutikliai yra projektuojami taip, kad vienoje zonoje būtų ne daugiau 5 gretimų patalpų jutiklių išskyrus perimetro zonas. Saugoti patalpų tūriui yra projektuojami PIR judesio jutikliai. Pastato fasadinėje dalyje apsaugos sistamai numatomos lauko sirenos.

Detalesnius apsauginės signalizacijos sprendinius ir signalizacijos įrenginių specifikacijas žr. projekto AS dalyje.

15. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS SPRENDINIAI

Gaisrinės signalizacijos poreikiai ir užduotys

Patalpose projektuojama adresinė (**A tipo GASS**) gaisrinė signalizacijos sistema, kuri yra prijungiama prie esamos sistemos. Gaisrinės centralės apjungiamos su apsauginės signalizacijos centralėmis.

Gaisro detektoriai, adresinės sirenos, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai ir moduliai ekranuotu gaisrinio kabeliu 1x2x1,5 (E60) jungiami į esama gaisrine kilpa.

Gaisro aptikimui patalpose naudojami dūmų detektoriai ir temperatūriniai detektoriai. Rankiniam gaisro pavojaus signalizavimui prie išėjimų iš pastato bei vidaus evakuacijos keliuose įrengiami rankiniai gaisro pavojaus mygtukai.

Gaisrinėse kilpose paliktas >10% gaisro detektorių adresų rezervas.

Įspėjimo tipas: 3

Pastato nagrinėjamoje dalyje turi būti įrengta 3 tipo perspėjimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistema, iš pastato evakuosis žmonės skirtingai susipažinę su pastato evakavimo(si) keliais (personalas ir lankytojai) ir turintys skirtingas galimybes savarankiškai evakuotis. Šiai sistemai turi būti užtikrinama I elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija.

Naudojamas garsinis žmonių perspėjimas pastate. Ranka įjungiami skambučiai, sirenos, švilpukai ir kiti mechaniniai ir elektriniai garsiniai įrenginiai. Taip pat ranka įjungiami šviesos signalai (švieslentės, rodyklės, ženklai ir kiti įrenginiai).

Valdymas neautomatizuotas. Perspėjimo priemonės įjungia gaisrinio posto budintis personalas, gavęs pranešimą apie gaisrą (gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos kanalais, telefonu, kitais būdais) po signalo patikrinimo ir būtinybės evakuoti žmones patvirtinimo. Leidžiama numatyti galimybę PGEVS įjungti paspaudus rankinio perspėjimo apie gaisrą mygtuką arba automatiškai suveikus gaisro detektoriams.

Visa informacija apie gaisro pavojų, sistemos būseną ir gedimus rodoma gaisrinės centralės priekinėje panelėje esančiame LCD displejuje. Taip pat visa informacija apie gaisro pavojų, sistemos būseną ir gedimus yra perduodama į apsaugines centras, iš kurių GSM modulių pagalba informacija perduodama Sistemos valdymas atliekamas taip pat iš centralės.

Gaisro signalizacijos sistemos autonominį darbą 24 val., dingus 230 VAC tinklo įtampai,

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	31	36	0

užtikrina įmontuoti akumuliatoriai.

Sirenos

Pastate numatomos vidaus sirenos. Apie gaisrą pranešantys signalai savo tonu turi skirtis nuo garso signalų, pranešančių apie gedimą. Patalpose projektuojamos 2 vidaus sirenos. San. mazguose ŽN įrengiama adresinė blykstė (1vnt.).

Detektoriai

Detektoriai turi būti montuojami pagal normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus. Pastato patalpose projektuojami adresiniai dūminiai ir temperatūriniai detektoriai.

Pavojaus mygtukai

Pastate projektuojami ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai – pavojaus mygtukai. Pavojaus mygtukai įrengiami tam, kad perduotų gaisro signalą į centralę. Pavojaus mygtukai įrengiami pastato viduje ant sienų ir konstrukcijų 1,5 m aukštyje nuo grindų paviršiaus.

Pastato viduje pavojaus mygtukai įrengiami evakuacijos keliuose, o prireikus – atskirose patalpose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos pastate iki artimiausio pavojaus mygtuko neturi viršyti 30m. Ant mygtuko turi būti užrašas apie jo paskirtį.

Brėžiniuose signalizacijos įtaisų išdėstymo vietos sąlyginės. Dūmų detektorių, ranka valdomų pavojaus signalizavimo įtaisų, žmonių išpėjimo apie gaisrą įtaisų (sirenų) tvirtinimo vieta, montavimo darbų eigoje gali būti koreguojama, priklausomai nuo lubų dizaino bei kitų inžinerinių sistemų įrangos išdėstymo, tačiau bet koku atveju detektoriai privalo būti montuojami pagal pirmiau išdėstytus bei normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimus.

Signalizacijos spinduliai, įrenginių sujungimo linijos

Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ ir normatyvinio statinio saugos dokumento „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Gaisrinės signalizacijos sistema instaliuojama ekranuotais kabeliais. Laidų ir kabelių ekranavimo elementai įžeminami. Kabeliai montuojami paslėptai virš pakabinamų lubų ar po tinku. Ten kur pakabinamos lubos nenaudojamos, tačiau palubėje nepaslėptai montuojami kiti pastato vidaus inžineriniai tinklai, tai gaisriniai kabeliai taip pat gali būti montuojami nepaslėptai tvirtinant juos apkabomis. Visi sistemos kabeliai ir įranga turi būti markiruojami.

Signalizacijos įrenginiai įžeminami vadovaujantis EIBT „Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės“ ir gamintojo reikalavimais.

Bendri nurodymai

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	32	36	0

Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemos eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.

Pastaba:

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40 cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40 cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius su indikatoriais.

Projektinių sprendinių techniniai rodikliai:

Gaisrinės signalizacijos sistema	Adresinė
Saugomas plotas (A tipo GASS)	382,47 m ²
Kilpų skaičius	Esamos
Adresinių detektorių skaičius	16
Vidaus adresinių sirenų skaičius	2
Lauko sirenų skaičius	Esamos
Pavojaus mygtukų skaičius	3
Adresinių blyksčių skaičius	1
In/Out modulių skaičius	2
Gaisrinio kabelio ilgis	195 m
Saugomos zonos A tipo GASS	Naujai projektuojamos patalpos

16. GAISRINĖS SAUGOS APRAŠYMAS

Mokyklos pastatas priskiriamas P.2.11 grupei, I atsparumo ugniai laipsnio, 3 gaisro apkrovos kategorijos.

Statybos produktų, naudojamų vidinėms sienoms, luboms ir grindims įrengti, degumo klasės

Patalpos	Konstrukcijos	Statinio, statinio gaisrinio skyriaus atsparumo ugniai laipsnis
		I
		statybos produktų degumo klasės
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C-s1, d0
	grindys	D _{FL} -s1
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B-s1, d0 (2 pastaba)
	grindys	C _{FL} -s1
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinės, kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar evakuojasi 50 ir daugiau žmonių	sienos ir lubos	A2-s1, d0 (3 pastaba)
	grindys	B _{FL} -s1
Patalpos, kuriose gali būti iki 15 žmonių	sienos ir lubos	C-s1, d0
	grindys	RN
Patalpos, kuriose gali būti nuo 15 iki 50 žmonių	sienos ir lubos	B-s1, d0 (2 pastaba)

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	33	36	0

	grindys	D _{FL} -s1
Patalpos, kuriose gali būti nuo 50 iki 600 žmonių	sienos ir lubos	A2-s1, d0 (3 pastaba)
	grindys	C _{FL} -s1
Patalpos, kuriose gali būti daugiau kaip 600 žmonių	sienos ir lubos	A2-s1, d0
	grindys	B _{FL} -s1
Techninės nišos, šachtos, taip pat erdvės virš kabamųjų lubų ar po dvigubomis grindimis ir pan.	sienos ir lubos	B-s1, d0
	grindys	B _{FL} -s1
A _{sg} , B _{sg} kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	A2-s1, d0
	grindys	A2 _{FL} -s1
C _g , D _g , E _g kategorijų gamybos ir sandėliavimo patalpos	sienos ir lubos	B-s2, d2
	grindys	D _{FL} -s1

Pastabos:

1. Sienų paviršiai iki 15 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai netaikomi.
2. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami D-s2, d2 degumo klasės statybos produktais.
3. Sienų paviršiai iki 30 proc. kiekvieno paviršiaus plokštumos ploto atskirai gali būti dengiami B-s1, d0 degumo klasės statybos produktais.
4. Lubų, sienų ir grindų degumo klasė, išskyrus pagal dūmų susidarymą (s1, s2, s3) ir pagal liepsnojančių dalelių ir (arba) dalelių susidarymą (d0, d1, d2), gali būti sumažinama viena klase, kai patalpoje įrengiama stacionarioji gaisrų gesinimo sistema.

Kiti gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimo sprendiniai

Kabelių įrengimas

Tarpai tarp laidų, kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas turi būti per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga, kad negalėtų plisti gaisras bei kauptis vanduo, o esant reikalui, būtų galimas lengvai pakeisti ar papildomai pakloti laidus bei kabelius. Kabeliai prie degių konstrukcijų paviršių numatomi kloti degimo nepalaikančiuose vamzdžiuose. Suartėjimuose ir sankirtose, sumažėjus atstumams tarp kabelių ir vamzdžių, kabeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų visame suartėjimo ruože ir dar po 250 mm į abi puses nuo jo.

Gaisrinės saugos ženklai

Gaisrinės saugos ženklai tenkins Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr.152-5630), LST ISO 7010:2011. Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Užregistruoti saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011), LST ISO 3864-1:2011 Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	34	36	0

ISO 3864-1:2011) technines specifikacijas ir privalomuosius saugos reikalavimus ↑.

Gaisrinės įrangos ženklai:

Eil. Nr.	Ženklas	Forma ir spalva	Pavadinimas	Naudojimas					
1		Kvadratas Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į kairę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose	7		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
2		Kvadratas Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose	8		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose
3		Kvadratas Žalia ir balta	Krypties rodyklė (pasukimas kas 90°)	Evakuacijos keliuose	9		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
4		Kvadratas Žalia ir balta	Krypties 45° rodyklė (pasukimas kas 90°)	Evakuacijos keliuose	10		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines
5		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas į kairę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose	11		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas tiesiai	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose
6		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę	Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines	12		Staciakampis Žalia ir balta	Evakuacinis išėjimas tiesiai	Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose

Draudžiamieji ženklai:

Eil. Nr.	Ženklas	Forma ir spalva	Pavadinimas	Naudojimas					
1		Kvadratas Raudona ir balta	Gesintuvas	Gesintuvų išdėstymo vietose	5		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisro aliarmo skelbimo vieta	Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose
2		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisrinės žarnos ritinys	Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose	6		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisro avarinis telefonas	Vietose, iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą
3		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisrinės kopėčios	Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose	7		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisrinis hidrantas	Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti
4		Kvadratas Raudona ir balta	Gaisro gesinimo įrangos rinkinys	Priešgaisrinių skydų, stendų, spintų įrengimo vietose	8		Kvadratas Raudona ir balta	Krypties rodyklė (pasukimas kas 90°)	Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti

Eil. Nr.	Ženklas	Forma ir spalva	Pavadinimas	Naudojimas
1		Skritulys Balta, raudona, juoda	Nerūkyti	Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus
2		Skritulys Balta, raudona, juoda	Draudžiama naudotis ugnimi, atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti	Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus
3		Skritulys Balta, raudona, juoda	Draudžiama gesinti vandeniu	Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas draudžiama gesinti vandeniu

17. STATYBOS SKAIČIUOJAMOSIOS KAINOS NUSTATYMAS

Statybos skaičiuojamoji kaina Statybos darbų skaičiuojamosios kainos nustatymas atliktas vadovaujantis aktualios redakcijos (t.y. 2024 m. 04 mėn.) UAB „Sistela“ parengtomis ir VĮ „Statybos sektoriaus vystymo agentūros“ įregistruotomis kainos nustatymo įkainiais ir bendromis rekomendacijomis, naudojant bendrą Lietuvos ir Kanados įmonės UAB „Astera“ programų paketą „Sąmatos Expert“. Programa naudojama pagal sutartį, sutartis yra tęstinė. Programa užtikrina statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo funkcionalumą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	35	36	0

patvirtintus statybos techninius reglamentus bei rekomendacijas.

Pagrindinę duomenų bazę sąmatų skaičiavimui sudaro UAB „Sistela“ parengti darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai, kalkuliacijos ir kainynai, kuriuos tvarko, nuolat papildo, bei visus atnaujinimus registruoja skaičiuojamųjų kainų rekomendacijų registre (www.spsc.lt). Statybos kainos apskaičiavime numatyti ir įskačiuoti visi kaštai, patiriami procese: tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, taip pat pridėtinės vertės mokestis. Statybos kainoje įvertinamos išlaidos, apimančios bendruosius statybos darbus, elektrotechnikos, mechanikos, konstrukcijų įrengimo darbų kompleksus.

Detalūs skaičiavimus žr. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS) dalyje.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.AR	36	36	0

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Vykdantieji statybos darbus bei statybos darbų priežiūrą specialistai turi turėti reikalingus kvalifikacinius atestatus.

2. Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darbų eigą ir tvarką, nenutraukiant pastato eksploatacijos, turint leidimą darbų vykdymui. Už darbų saugą atsako rangovas.

3. Darbų priežiūrą vykdo statytojo techninis prižiūrėtojas.

4. Rangos konkurso pasiūlymams turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus. Statybos metu nerekomenduojama keisti medžiagas, gaminius ar įrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasiūlymuose. Darant pakeitimus gaunamas raštiškas statytojo, techninio prižiūrėtojo ir konsultanto sutikimas.

5. Visos atvežamos į statybą medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi turėti pasus ir būti firminiame įpakavime. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

6. Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojų nustatytomis instrukcijomis darbui su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais.

7. Jei Projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip:

1. techninės specifikacijos;
2. aiškinamieji raštai;
3. brėžiniai;
4. sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

8. Resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal darbo, medžiagų (gaminų) ir mechanizmų (mašinų ir kitos įrangos eksploatacijos) normatyvines sąnaudas bei projektuose apskaičiuotus darbų kiekius. Jeigu iš anksto negalima tiksliai apskaičiuoti darbų kiekių (restauravimo darbai, požeminių tinklų pakeitimo darbai ir pan.), žiniaraštyje nurodomi prognozuojami arba apytikriai darbų ir numatomų resursų kiekiai.

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. dok. Nr.	 IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
	Dir.	Saulius Remeika	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Techninės specifikacijos	Laida
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		0
	Proj.	Rokas Baranauskas		
	Diz.	Ugnė Meigyte		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-BD.TS	LAPAS 1
				LAPŲ 3

9. Atskirų statinio dalių statybos darbai (pamatų įrengimas, vėdinimas ir pan.) gali būti atliekami pagal Statytojo ar Rangovo Užsakymu papildomai parengtą darbo projekto dokumentaciją.

10. Tuo atveju, kai darbo projektą rengia kitas projektuotojas (ne tas, kuris rengė techninį projektą), jis turi gauti techninį projektą parengusios projektavimo įmonės ir Statytojo tam sutikimą. Darbo projekto rengimo metu nepažeisti patvirtinto techninio projekto sprendinių ir techninių specifikacijų reikalavimų, keičiant sprendinius - juos suderinti ir atsakyti už darbo projekto sprendinių kokybę ir pasekmes

11. Projekto pakeitimai galimi tik suderinus su šio projekto vadovu ir atitinkamomis institucijomis.

12. Po statybos leidimo išdavimo, Statytojui keičiant Projekto sprendinius, kurie keičia Projekte ir statybos leidime nurodytus bendruosius statinio rodiklius, pakeistas Projektas iš naujo nepertvartinamas, jei yra išlaikytos šios sąlygos:

12.1. nekeičiama statinio ir pastato ar jo patalpų naudojimo paskirtis;

12.2. nepažeisti teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai;

12.3. nekeičiami statinio specialiųjų sąlygų reikalavimai;

12.4. nepažeisti normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimai;

12.5. nekeičiamos statinio laikančiosios konstrukcijos (tipas, kiekis);

12.6. nedidinami gamybos pajėgumai.

Šiais atvejais statybos leidime ir statybos leidimų registracijos žurnaluose (laikmenose) padaromos žymos apie dalinį Projekto pakeitimą.

13. Visais kitais atvejais, nenurodytais 12 p., pakeitus Projektą, privaloma atlikti Projekto ekspertizę (kai Projekto ekspertizė yra privaloma), Projektą patvirtinti (kai tai privaloma) ir kreiptis į atitinkamą Viešojo administravimo subjektą dėl naujo statybos leidimo išdavimo nustatyta tvarka, jei reikia, pakeičiant ar papildant kitus nustatytus dokumentus, reikalingus statybos leidimui gauti.

14. Kai projekto keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Aprašo sprendinių, taip pat ir techninių specifikacijų, turi būti pakeistas Aprašas.

15. Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu) statinio projektuotojo pavedimu atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.

16. Projekte numatytų ir bet kurių vykdomų darbų įgyvendinimas turi būti atliktas iki galo, kad pastatas, atliktų statybos darbų išdavoje, būtų tinkamas statinio pripažinimui tinkamu naudoti ir jo eksploatacijai. Po statybos darbų neturi pablogėti pastato, jo sklypo teritorijos ir gretimos teritorijos elementų eksploatacinės savybės. Vykdomų statybos (montavimo) nuokrypiai nuo projektinių dydžių neturi viršyti statybos norminiuose dokumentuose nurodytų leidžiamų dydžių.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.TS	2	3	0

17. Vykdamy statybos darbus statybvietyje ir statomame statinyje turi bty laikomasi saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų užtikrinimo reikalavimų, turi bty užtikrinta trečiųjų asmenų interesų apsauga statybos metu. Už darbų saugą atsako rangovas.

18. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos.

19. Baigus statybos darbus turi bty apiforminti išpildomieji brėžiniai, kuriuose matytųsi objekto statybos metu padaryti pakeitimai. Jie turi turėti statybos techninio prižiūrėtojo pasirašytą užrašą "TAIP PASTATYTA" Atiduodant, pagal projekto sprendinius, atliktus darbus, turi bty pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkiniai, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktai, ir kita dokumentacija, kuri turi bty rangovo parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais.

20. Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą.

21. Rangovas organizuoja statinio priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numatytą tvarką. Turi bty atlikti reikalingi bandymai, matavimai ar kiti veiksmai. Privalo bty atlikti triukšmo matavimai pastato viduje ir išorėje, atlikti tyrimai dėl vandens mikrobiologinės ir cheminės taršos, karšto vandens temperatūros, dirbtinio apšvietimo ir kt. Visos inžinerinės sistemos turi bty veikiančios, atitinkančios joms keliamus reikalavimus. Turi bty nepažeisti trečiųjų asmenų interesai.

DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
306442-01-A-BD.TS	3	3	0

PROJEKTO DALIŲ SUDERINIMŲ SĄRAŠAS

306442-01-A

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Pavadinimas	Įmonė	Atsakingas asmuo, projekto dalies vadovas	Parašas
1.	BD	Bendroji	MB „Squares“,	Gražvydas Sabaliauskas Atestato Nr. A 1939	
2.	SA-SI	Statinio architektūros			
3.	SK	Konstrukcijų	UAB „Conatus frame“	Zbignevas Stanski Atestato Nr. 17521	
4.	ŠVOK	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo	MB „Švokera“	Lukas Staniulionis Atestato Nr. 40137	
5.	VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	MB „Pipeway“	Tadas Kundrotas Atestato Nr. 39623	
6.	E	Elektrotechnikos	UAB „Geo Link“	Virginijus Stašelis Atestato Nr. 38785	
7.	ER	Elektroninių ryšių		Andrius Prakopavičius Atestato Nr. 39355	
8.	GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos dalis			
9.	AS	Apsauginės signalizacijos			
10.	KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo		Andrejus Chlebnikovas Atestato Nr. 30364	

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)						
Kval. dok. Nr.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas			
	Dir.	Saulius Remeika			STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA	
	A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas			01- Mokslo paskirties pastatas		0
		Proj.	Rokas Baranauskas			Projekto dalių tarpusavio suderinimo sąrašas		
		Diz.	Ugnė Meigytė					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija				DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-BD.PDS		LAPAS	LAPŲ
							1	1


NAUDOJAMOS PRORAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS
306442-01-A

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Pavadinimas	Įmonė	Atsakingas asmuo, projekto dalies vadovas	Programinė įranga
1.	BD	Bendroji	MB „Squares“	Gražvydas Sabaliauskas	Autodesk AutoCAD architecture 2023 Foxit PDF editor Microsoft office 2021 Professional Plus
			Sauliaus Remeikos IĮ	Saulius Remeika	
2.	SA	Statinio architektūros	MB „Squares“	Sauliaus Remeikos IĮ	Autodesk AutoCAD architecture 2023 Foxit PDF editor Microsoft office 2021 Professional Plus
			Sauliaus Remeikos IĮ	Saulius Remeika	
3.	SK	Konstrukcijų	UAB „Conatus frame“	Zbignevas Stanski	ArCADia soft Libre Office PDFill PDF Editor
4.	VN	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo	MB „Pipeway“	Tadas Kundrotas	Autodesk AutoCAD 2023 Office 365
5.	ŠVOK	Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo	MB „Švokera“	Lukas Staniulionis	Autodesk AutoCAD 2023 Office 365
6.	E	Elektrotechnikos	MB „Geo Link“	Virginijus Stašelis	Office 365 ALL LNG AutoCAD LT2018
7.	ER	Elektroninių ryšių			
8.	AS	Apsauginės signalizacijos			
9.	GSS	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos			
10.	KS	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo		Andrejus Chlebnikovas	Sąmatos expert

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		
			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas		
	Dir.	Saulius Remeika	STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Naudojamos programinės įrangos sąrašas		LAI DA
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas			0
	Proj.	Rokas Baranauskas			
	Diz.	Ugnė Meigytė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-BD.NPS		LAPAS 1
					LAPŲ 1

PRITARIMŲ PROJEKTO SPRENDINIAMS SĄRAŠAS
306442-01-A

Eil. Nr.	Projekta peržiūrėjusi institucija	Pareigos, Vardas Pavardė	Suderinta	Data
1.	Akmenės rajono savivaldybės administracija	Akmenės rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas Alvydas Statkus	Dėl pritarimo projekto sudėčiai ir sprendiniams	2024-10-23

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. dok. Nr.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
	Dir.	Saulius Remeika		STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A 1939	PV/PDV	Gražvydas Sabaliauskas		01- Mokslo paskirties pastatas	0
	Proj.	Rokas Baranauskas		Pritarimų projekto sprendiniams sąrašas	
	Diz.	Ugnė Meigytė			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-B.PSS	LAPAS
					1
					2

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

L. Petravičiaus a. 2, Naujoji Akmenė, tel. nr. +37042557133
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188719391

IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Įmonės kodas 300004197
Vilniaus g. 44, Šiauliai

DĖL PRITARIMO PROJEKTO SUDĖČIAI IR SPRENDINIAMS


2024 m. spalio 23 d.

Vilnius

Pritariame parengto techninio darbo projekto „Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas“ sudėčiai ir sprendiniams.

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjas
Alvydas Stalkus

(atsakingo asmens pareigos)


(atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas)

STATINIO TECHNINĖ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

Eil. Nr.	I. BENDRA INFORMACIJA	
1.	Projekto pavadinimas	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas.
2.	Objekto adresas	Ramučių g. 5, Akmenės m., Akmenės r. sav.
3.	Esama statinio/-ių paskirtis	Mokslo paskirtis (žr. STR 1.01.03:2017)
4.	Statybos rūšis	Paprastasis remontas (žr. STR 1.01.08:2002)
5.	Statinio/-ių kategorija	Ypatingasis statinys (žr. STR 1.01.03:2017)
6.	Lėšų pobūdis	ES gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ ir Valstybės biudžeto lėšos
7.	Projektavimo ir statybos darbų pirkimo būdas	Konkurso būdu
8.	Statinio projekto rengimo etapai	Techninis darbo projektas (TDP)
9.	Statinių grupės sudėtis	-
10.	Statytojas (užsakovas)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
11.	Projektuotojas	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com
12.	Projekto vadovas	Vadovaujantis STR 1.04.04:2007 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ III sk. 18 p. – projekto vadovą skiria statytojas arba jo pavedimu projektuotojas. Projekto vadovas – Gražvydas Sabaliauskas KA Nr. 1939.
II. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMAI DUOMENYS		
13.	Projektavimo paslaugų apimtys	Parengti techninį darbo projektą (TDP) su šiomis sudedamosiomis dalimis: 1. Bendroji (BD); 2. Architektūrinė (SA); 3. Statinio interjero (SI) 4. Vandentiekio ir buitinių nuotekų (VN) 5. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK); 6. Elektrotechnikos (E); 7. Elektroninių ryšių (ER); 8. Gaisrinės signalizacijos (GSS); 9. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO); 10. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (KS).
14.	Papildomos paslaugos	· 1 egz. projekto komplekto pateikimas Užsakovui sprendinių pritarimui, statinio techninių-ekonominių rodiklių patvirtinimui;

		· projekto pateikimas derinančioms institucijoms ir sprendinių suderinimas Užsakovo vardu; · galutinių projekto bylų suformavimas ir pateikimas (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sąnaudų kiekių žiniaraščius .XSL formatu).
15.	Užsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti	Pateikiami šie dokumentai (žr. STR 1.04.04:2017): 1. Žemės sklypo planas ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai; 2. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.
16.	Būtinų atlikti tyrimų sąrašas	1. Esamų statinių būklės tyrimai (konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimai, matavimai) (jeigu reikia); 2. Kiti techninėje užduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus.
17.	Statybos eiliškumas	2 etapais: I etapo metu atliekami fasadų, stogo ir vidaus apdailos darbai; II etapo metu numatomi darbai susiję su ŽN patekimu į patalpas ir vidaus patalpų apdaila priešgaisrinėse (evakuacinėse) laiptinėse ir pagalbinėse patalpose.
18.	Trukmė	Užsakomo projekto etapai turi būti parengti nuosekliai šia tvarka: · Techninės užduoties parengimas – 20 k. d.; · Techninio darbo projekto parengimas – 90 k.d. Visa paslaugų suteikimo trukmė – 110 k. d.
III. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA		
19.	Statinio projekte taikomi teisės ir normatyviniai dokumentai	Projektavimo dokumentai turi būti rengiami vadovaujantis: · LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais poįstatyminiais teisės aktais; · Parengtais ir patvirtintais teritorijų planavimo dokumentais; · Projekto rengimo dokumentais: Akmenės rajono savivaldybės administracijos išduotais specialiaisiais architektūros reikalavimais, inžinerinių tinklų savininkų ir naudotojų išduotomis prisijungimo sąlygomis, statinio projektavimo technine užduotimi.
20.	Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai	Projektas turi būti tvarus aplinkos atžvilgiu ir vykdomi visapusiškai atsižvelgiant į ES klimato ir aplinkos apsaugos standartus ir prioritetus, kaip tai suprantama pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088.
21.	Projekto dalims:	

21.1.	Architektūrinei	Techniniame darbo projekte numatyti šiuos I etapo fasadų, stogo ir vidaus patalpų apdailos sprendinius: · remontuojamo korpuso III aukšto patalpose numatyti plastikinių langų keitimą-įrengimą, didinti fasado langų angas nekeičiant laikančiųjų konstrukcijų, demontuoti, įrengti apšiltinimą ir fasadinių plokščių apdailą. Sugadinus jas, reikalinga atnaujinti nauju apšiltinimo sluoksniu bei naujomis plokštėmis. Fasadinių plokščių medžiagiškumą ir spalvą derinti pagal esamo fasado apdailą. Numatyti fasado ir nuogrindos remontą, jeigu bus pažeista statybos metu. · pakeisti remontuojamo korpuso sutapdinti stogo dangą, apšiltinant ją, jeigu ji būtų pažeista atliekant vėdinimo ir/arba kondicionavimo sistemos įrengimą. Numatyti lietaus nuvedimo sistemos nuo stogo remontą arba keitimą, jeigu ji būtų pažeista. Parapetus apskardinti spalvota skarda, padengta plastizoliu (medžiagiškumą ir spalvą derinti pagal esamas spalvas). Tvarkomos tik tos vietos, kur kertasi ventiliacijos kanalai, nekeičiant ir/arba kapitaliai neremontuojant laikančiųjų konstrukcijų. · atlikus pastato korpuso III aukšto patalpose elektros instaliacijos ir inžinerinių tinklų keitimą, atstatyti patalpų vidaus apdailą (sienų, lubų, grindų ir laiptinės laiptų laiptatakių ir laiptų turėklų sutvarkymas, pažymint, jeigu šios patalpos būtų sugadintos įrengiant inžinerinius tinklus). Techniniame darbo projekte numatyti šiuos II etapo ŽN patekimo ir vidaus patalpų apdailos sprendinius: · techniniame darbo projekte numatyti pastato III a. tvarkomą plotą žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Konsultuotis ir gauti pritarimą iš Neįgaliųjų reikalų departamento dėl erdvių pritaikymo specialiųjų ugdymo poreikių turintiems asmenims. · techniniame darbo projekte numatyti vidaus apdailos darbus. Priešgaisrinių (evakuacinių) laiptinių ir pagalbinių patalpų remontas (taikoma, jei statybos metu bus pažeista). Nurodyto korpuso III a. įrengti gamtos mokslų laboratorijas ir novatoriškas STEAM erdves: fizikos laboratoriją, biologijos laboratoriją, chemijos laboratoriją, gamtos mokslų laboratoriją, inžinerinių technologijų ir konferencijų zoną, numatant joje erdvę mokytojų darbo sąlygoms gerinti (laisvalaikio zoną). Taip pat, įrengti lengvai transformuojamas pertvaras patalų (ugdymo erdvių) formavimui: inžinerinių technologijų ir konferencijų zonoje bei gamtos mokslų laboratorijoje.
-------	-----------------	--

21.3	Interjero	Medžiagos ir spalviniai sprendimai turi būti parinkti atsižvelgiant į esamą situaciją, vietos savitumą, ir per laiką susiformavusią stilistiką. Baldų ir įrangos išdėstymas ugdymo patalpoje turi būti planuojamas taip, kad patekimas į ugdymo vietą būtų tiesus ir lengvas (kelyje link darbo vietos nebūtų kliūčių, pvz. spintelių). Specialiųjų ugdymosi poreikių asmenims skirtos ugdymo vietos turi būti planuojamos ugdymo patalpos pradžioje arba kuo arčiau pedagogo stalo. Tarpai turi būti pakankami, kad galėtų judėti specialiosiomis judėjimo priemonėmis besinaudojantys asmenys.
21.4	Vandentiekio ir buitinių nuotekų	Suprojektuoti pastato korpuso III a. inžinerinių sistemų atnaujinimą, naują įrengimą. Numatyti WC patalpų Nr. 3-33 ir 3-34 atnaujinimą vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
21.5.	Šildymo – vėdinimo ir oro kondicionavimo	Remontuojamo korpuso trečio aukšto patalpose, kuriose planuojamos ugdymo ir bendro naudojimo patalpos, suprojektuoti rekuperacinę vėdinimo sistemą su kondicionavimu. Įrengiama sistema turi tenkinti HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Esant poreikiui, elektrotechnikos dalyje numatyti įvado iš I a. pastato patalpų atnaujinimą.
21.6.	Elektrotechninei	Remontuojamo korpuso III aukšto patalpose numatyti elektrotechnikos įrenginių, apšvietimo kištukinių lizdų bei visos elektros insoliacijos atnaujinimą perplanavus patalpas. Apšvietimo sistemas atnaujinti keičiant senus šviestuvus į šiuolaikiškus ir taupius. Darbai turi atitikti HN 21:2017 „Mokykla, vykdanči bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
21.7.	Elektroninių ryšių	Suprojektuoti UTP kabelių tinklą elektroniniam skambučiui, kompiuterijai (esamo atnaujinimas).
21.8.	Priešgaisrinės signalizacijos	Esamos gaisrinės signalizacijos sistemos atnaujinimas remontuojamose patalpose.
21.9.	Apsauginės signalizacijos	Esamos apsauginės signalizacijos su vaizdo kameromis modernizavimas remontuojamose patalpose.
21.10.	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo	Nustatyti statybos darbų eiliškumą ir preliminariai suplanuoti reikalingų paprastojo remonto darbų trukmę atsižvelgiant į 2 statybos etapus.
21.11.	Skaičiuojamajai kainai	Parengti sąmatą remonto kainai nustatyti.
22.	Projektavimo (specialiosios) paslaugos	Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos patalpų remonto darbus:

	· Įvertinti ir pritaikyti nurodytas esamas pastato korpuso III aukšto WC patalpas Nr. 3-33 ir 3-34 vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. · <u>Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos patalpų remonto darbus:</u> - pastato remontuojamo III aukšto patalpose Nr. 3-31 (55,00 m²) ir Nr. 3-32 (19,17 m²) suprojektuoti fizikos laboratoriją, edukacinę erdvę ugdymui (STEAM erdvę) (jei reikia, patalpas perplanuoti). Darbo vietų skaičius – 30; - patalpų remontą projektuoti atnaujinant ar naujai įrengiant reikalingas inžinerines sistemas laboratorijų ir STEAM erdvių aptarnavimui. Patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomeninės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas; - įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrines ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrinės ir patalpų saugos reikalavimus; - pagal reikalavimus atlikti remontuojamų patalpų esamų grindų dangos ardymą, naujų grindų ir grindjuosčių įrengimą. Naujų grindų sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindų danga privalo būti atspari įspaudimams. Nuo sienų ir angokraščių nudažyti seną tinką, nutinkuoti, glaistyti ir nudažyti. Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10 g/l. Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su įgilinta arba paslėpta konstrukcija. Išspręsti akustinius reikalavimus (aidėjimo trukmė 0,6-0,8 sek.). Pakeisti langus, duris (jei reikalinga), įrengti naują elektros instaliaciją; - laboratorijoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą, įrengti kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija (jei reikalinga); - pakeisti radiatorius (jei reikalinga), privesti reikalingas inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų), įrengti praustuvus (jei reikalinga); - užtikrinti ŽN galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas patalpas. · <u>Vietoje, kartu su statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos remonto darbus:</u> - pastato remontuojamo III aukšto patalpose Nr. 3-39 (73,62 m²) Chemijos laboratorija (~75,00 m²), vietų skaičius – 30.
--	---

	- patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas; - įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrines ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitektų priešgaisrinės ir patalpų saugos reikalavimus; - pagal reikalavimus atlikti remontuojamų patalpų esamų grindų dangos ardymą, naujų grindų ir grindjuosčių įrengimą. Naujų grindų sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindų danga privalo būti atspari įspaudimams. Nuo sienų ir angokraščių nudaužyti seną tinką, nutinkuoti, glaistyti ir nudažyti. Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10 g/l. Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su įgilinta arba paslėpta konstrukcija. Išspręsti akustinius reikalavimus (aidėjimo trukmė 0,6-0,8 sek.). Pakeisti langus, duris (jei reikalinga), įrengti naują elektros instaliaciją; - patalpoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą, įrengti kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija (jei reikalinga); - pakeisti radiatorius (jei reikalinga), privesti reikalingas inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų), įrengti praustuvus (jei reikalinga); - užtikrinti ŽN galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas patalpas. <u>· Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:</u> - remontuojamose III aukšto patalpose esamą patalpą Nr. 3-35 (~120 m²) suprojektuoti įrengiant: inžinerinių technologijų ir konferencijų zoną (~75,00 m², vietų skaičius - 30); erdvę, skirtą mokytojų darbo sąlygoms gerinti (laisvalaikio zona); numatant ŠVOK technines patalpas (jei reikia, patalpas perplanuoti); - patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas; - numatyti lengvai transformuojamas pertvaras patalpų formavimui;
--	---

		- įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrines ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrines ir patalpų saugos reikalavimus; - pagal reikalavimus atlikti remontuojamų patalpų esamų grindų dangos ardymą, naujų grindų ir grindjuosčių įrengimą. Naujų grindų sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindų danga privalo būti atspari įspaudimams. Nuo sienų ir angokraščių nudaužyti seną tinką, nutinkuoti, glaistyti ir nudažyti. Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10 g/l. Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su įgilinta arba paslėpta konstrukcija. Išspręsti akustinius reikalavimus (aidėjimo trukmė 0,6-0,8 sek.). Pakeisti langus, duris (jei reikalinga), įrengti naują elektros instaliaciją; - patalpoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą, įrengti kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija (jei reikalinga); - pakeisti radiatorius (jei reikalinga), privesti reikalingas inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų), įrengti praustuvus (jei reikalinga); - užtikrinti ŽN galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas patalpas. <u>· Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:</u> - pastato III aukšto patalpas Nr. 3-36 (54,13 m²), 3-37 (2,90 m²), 3-38 (13,62 m²) sujungti į vieną erdvę ir įrengti Gamtos mokslų laboratoriją (~75,00 m²) (jei reikia, patalpas perplanuoti). Vietų skaičius – 30. - patalpos turi atitikti universalaus dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas; - numatyti lengvai transformuojamas pertvaras patalpų formavimui; - įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrines ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrines ir patalpų saugos reikalavimus; - pagal reikalavimus atlikti remontuojamų patalpų esamų grindų dangos ardymą, naujų grindų ir grindjuosčių įrengimą. Naujų grindų sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindų danga privalo būti atspari įspaudimams. Nuo sienų ir angokraščių nudaužyti seną tinką, nutinkuoti, glaistyti ir
--	--	--

		nudažyti. Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10 g/l. Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su įgilinta arba paslėpta konstrukcija. Išspręsti akustinius reikalavimus (aidėjimo trukmė 0,6-0,8 sek.). Pakeisti langus, duris (jei reikalinga), įrengti naują elektros instaliaciją; - patalpoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą, įrengti kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija (jei reikalinga); - pakeisti radiatorius (jei reikalinga), privesti reikalingas inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų), įrengti praustuvus (jei reikalinga); - užtikrinti ŽN galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas patalpas. <u>· Vietoje, kartu su Statytojo atstovu, statinio naudotojo atstovu, įvertinti esamų patalpų būklę ir suprojektuoti šiuos Patalpų remonto darbus:</u> - pastato III aukšto patalpose įrengiant Nr. 3-40 (72,77 m²) biologijos laboratoriją (~75 m²) (jei reikia, patalpas perplanuoti). Darbo vietų skaičius - 30. - patalpos turi atitikti universalios dizaino principus, gaisrinę saugą, visuomenės sveikatos saugą, energijos taupymą, LED apšvietimą, šilumos išsaugojimą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe nustatančių teisės aktų reikalavimus bei higienos normas; - numatyti lengvai transformuojamas pertvaras patalpų formavimui; - įvertinti ir pritaikyti esamas priešgaisrines ir apsauginės signalizacijų sistemas prie naujai remontuojamų patalpų taip, kad atitiktų priešgaisrinės ir patalpų saugos reikalavimus; - pagal reikalavimus atlikti remontuojamų patalpų esamų grindų dangos ardymą, naujų grindų ir grindjuosčių įrengimą. Naujų grindų sluoksniai ir pasluoksniai turi atitikti patalpai keliamus konstrukcinius reikalavimus. Grindų danga privalo būti atspari įspaudimams. Nuo sienų ir angokraščių nudažyti seną tinką, nutinkuoti, glaistyti ir nudažyti. Dažuose LOJ kiekis privalo neviršyti 10 g/l. Suprojektuoti pakabinamas segmentines lubas su įgilinta arba paslėpta konstrukcija. Išspręsti akustinius reikalavimus (aidėjimo trukmė 0,6-0,8 sek.). Pakeisti langus, duris (jei reikalinga), įrengti naują elektros instaliaciją; - patalpoje užtikrinti tinkamą priverstinį vėdinimą, įrengti kondicionierių su šildymo ir šaldymo funkcija (jei reikalinga);
--	--	---

		- pakeisti radiatorius (jei reikalinga), privesti reikalingas inžinerines sistemas (vandentiekio, nuotekų, telekomunikacijų), įrengti praustuvus (jei reikalinga); - užtikrinti ŽN galimybę savarankiškai patekti į naujai įrengtas patalpas.
23.	Kiti reikalavimai projekto dalims	Techniniame darbo projekte nurodyti, kad Rangovas susidariusias atliekas (stiklas, popierius, plastikas, metalas, perteklinis ir/arba užterštas gruntas ir kt.) turi rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms. Projektinės dokumentacijos apimtis ir detalumas turi būti pakankamas projekto sumanymui suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti. Techninė dokumentacija turi atitikti aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius reikalavimus. Techninės dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos dalių sprendinių dokumentai rengiami pagal STR 1.04.04:2007 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“. Techninės dokumentacijos dalys turi būti parengtos taip, kad įvykdžius statybos darbus, būtų užtikrintas funkcionalumas, komfortas, įgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techninis darbo projektas atitiktų visus esminius statinio reikalavimus. Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo darbų eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, darbų kiekių žiniaraščius ir, jeigu yra būtina, projektą suderinti su kitomis institucijomis.
IV. KITI REIKALAVIMAI		
24.	Energinė efektyvumo klasė	Nepabloginti rekonstruojamo pastato energinės efektyvumo klasės.
25.	Projekto tvirtinimas	Užsakovas (statytojas) tvirtina projektų sprendinius suderinimo aktu su parašu, tvirtinančiu, kad projektas atitinka visus užsakovo keltus reikalavimus.
26.	Statinio projekto ekspertizė	Reikalavimai nekeliami.
27.	Nurodymai sprendinių derinimui ir pan.	Visi architektūriniai sprendiniai, naudojamos medžiagos ir koloritas su Užsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.
28.	Statinio projekto dokumentų atlikimo kitos kalbos.	Projektas rengiamas lietuvių kalba.
29.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius, tame tarpe kompiuterinėje laikmenoje ir t.t.	Techninė dokumentacija rengiama 3 egzemplioriais popierinėse bylose ir 5 egzemplioriais skaitmeninėje formoje (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.dwt, *.jpg, *.gif, *.png, *.pdf). Laikmenos su projekto elektroniniais variantais turi būti parengtos vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

30.	Projekto autorystė	Projektuotojas yra projekto autorius, jam priklauso projekto autorinės teisės (Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas 15 str.). Turtinės projekto teisės perduodamos Užsakovui (statytojui).
-----	--------------------	---

Statytojas (užsakovas) atsakingas už sutarties vykdymą asmuo
Akmenės rajono savivaldybės administracija

parašas

Projektuotojas
IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija
Direktorius Saulius Remeika

parašas

Projekto vadovas
Gražvydas Sabaliauskas (KA Nr. 1939)

parašas

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2024-11-15 08:37:13

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:

Registro Nr.: **44/830843**
Registro tipas: **Žemės sklypas su statiniais**
Sudarymo data: **2007-09-18**
Adresas: **Naujoji Akmenė, Ramučių g. 5**

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. **Žemės sklypas**Unikalus daikto numeris: **4400-1224-1499**

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: **3233/0007:152 Naujosios Akmenės m. k.v.**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Kita**Žemės sklypo naudojimo būdas: **Visuomeninės paskirties teritorijos**Žemės sklypo plotas: **2.4396 ha**Užstatyta teritorija: **2.4396 ha**Žemės ūkio naudmenų našumo balas: **41.4**Matavimų tipas: **Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus**Vidutinė rinkos vertė: **27800 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2023-12-18**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Kadastro duomenų nustatymo data: **2023-09-27**2.2. **Pastatas - Garažas**Unikalus daikto numeris: **3297-7000-2029**Paskirties grupė: **Transporto**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**Žymėjimas plane: **2G1m**Statybos pabaigos metai: **1980**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Dujos: **Nėra**Sienos: **Medis su karkasu**Stogo danga: **Asbestcementis**Aukštų skaičius: **1**Bendras plotas: **58.32 kv. m**Pagrindinis plotas: **58.32 kv. m**Tūris: **193 kub. m**Užstatytas plotas: **60.20 kv. m**Koordinatė X: **6243332.58**Koordinatė Y: **429776.71**Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **2406 Eur**Fizinio nusidėvėjimo procentas: **55 %**Atkuriamoji vertė: **1083 Eur**Vidutinė rinkos vertė: **217 Eur**Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1999-05-07**Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-05-07**2.3. **Pastatas - Garažas**Unikalus daikto numeris: **3297-7000-2038**Paskirties grupė: **Transporto**Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Garažų**Žymėjimas plane: **3G1p**Statybos pabaigos metai: **1982**Baigtumo procentas: **100 %**Šildymas: **Nėra**Vandentiekis: **Nėra**Nuotekų šalinimas: **Nėra**Dujos: **Gamtinės**Sienos: **Plytos**Stogo danga: **Asbestcementis**Aukštų skaičius: **1**

Bendras plotas: **128.54 kv. m**
Pagrindinis plotas: **128.54 kv. m**
Tūris: **488 kub. m**
Užstatytas plotas: **153.00 kv. m**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **34179 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **27343 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **5469 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1999-05-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-05-07**

2.4.

Pastatas - Mokykla
Unikalus daikto numeris: **3297-7000-2018**
Paskirties grupė: **Visuomeninių**
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Mokslo**
Žymėjimas plane: **1C3b**
Statybos pabaigos metai: **1977**
Baigtumo procentas: **100 %**
Šildymas: **Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų**
Vandentiekis: **Komunalinis vandentiekis**
Nuotekų šalinimas: **Komunalinis nuotekų šalinimas**
Dujos: **Suskystintos**
Sienos: **Gelžbetonio plokštės**
Stogo danga: **Betonas**
Aukštų skaičius: **3**
Bendras plotas: **6021.41 kv. m**
Naudingas plotas: **35.63 kv. m**
Gyvenamasis plotas: **35.63 kv. m**
Rūšių (pusrūšių) plotas: **73.50 kv. m**
Pagrindinis plotas: **3801.09 kv. m**
Tūris: **23912 kub. m**
Užstatytas plotas: **2804.00 kv. m**
Kambarių skaičius: **2**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **1649850 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **20 %**
Atkuriamoji vertė: **1319880 Eur**
Vidutinė rinkos vertė: **263976 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Masinis vertinimas**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **1999-05-07**
Kadastro duomenų nustatymo data: **1999-05-07**

2.5.

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: **4400-2165-2308**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t1**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **Nėra**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **8370 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **8109 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: **2011-04-28**
Vidutinė rinkos vertė: **730 Eur**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-28**
Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-28**

2.6.

Kiti inžineriniai statiniai - Tvora
Unikalus daikto numeris: **4400-2165-2319**
Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
Žymėjimas plane: **t2**
Statybos pradžios metai: **2010**
Statybos pabaigos metai: **2011**
Statinio kategorija: **Nėra**
Baigtumo procentas: **100 %**
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **33596 Eur**
Fizinio nusidėvėjimo procentas: **3 %**
Atkuriamoji vertė: **32437 Eur**
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: **2011-04-28**

Vidutinė rinkos vertė: **2960 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-28**

2.7. **Kiti inžineriniai statiniai - Paplūdimio tinklinio aikštelė**

Unikalus daikto numeris: **4400-2165-2320**
 Paskirties grupė: **Visuomeninių**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sporto**
 Žymėjimas plane: **p.t.a**
 Statybos pradžios metai: **2010**
 Statybos pabaigos metai: **2011**
 Statinio kategorija: **Nėra**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **5879 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **6 %**
 Atkuriamoji vertė: **5532 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Vidutinė rinkos vertė: **5532 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-28**

2.8. **Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė**

Unikalus daikto numeris: **4400-2165-2340**
 Inžinerinio statinio grupė: **Kiti inžineriniai statiniai**
 Inžinerinio statinio pogrupis (paskirtis): **Kitos paskirties**
 Žymėjimas plane: **b**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3297-7000-2040**
 Statybos pradžios metai: **1977**
 Statybos pabaigos metai: **1980**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2011**
 Statinio kategorija: **Nėra**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **184488 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **70 %**
 Atkuriamoji vertė: **55317 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Vidutinė rinkos vertė: **4981 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-28**

2.9. **Kiti inžineriniai statiniai - Sporto stadionas**

Unikalus daikto numeris: **4400-2165-2373**
 Paskirties grupė: **Visuomeninių**
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Sporto**
 Žymėjimas plane: **s.s**
 Statusas: **Suformuotas padalijus daiktą**
 Daikto istorinė kilmė: **Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 3297-7000-2040**
 Statybos pradžios metai: **1977**
 Statybos pabaigos metai: **2011**
 Rekonstravimo pradžios metai: **2010**
 Rekonstravimo pabaigos metai: **2011**
 Statinio kategorija: **Nėra**
 Baigtumo procentas: **100 %**
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): **163346 Eur**
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: **5 %**
 Atkuriamoji vertė: **155233 Eur**
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Vidutinė rinkos vertė: **155233 Eur**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: **Atkuriamoji vertė**
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: **2011-04-28**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2011-04-28**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. **Nuosavybės teisė**

Savininkas: **AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100056**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2308, aprašyti p. 2.5.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2319, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2320, aprašyti p. 2.7.
[registravimo pagrindas: **2011-04-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. 2SUA-819(19.34)**
[rašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100056**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2340, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2373, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: **1995-03-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
1999-05-18 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 167
2011-04-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. 2SUA-819(19.34)
[rašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2007-09-13 Apskrities viršininko įsakymas Nr. V-3983**
[rašas galioja: **Nuo 2007-09-18**

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: **AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100056**
Daiktas: **pastatas Nr. 3297-7000-2029, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 3297-7000-2038, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 3297-7000-2018, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: **1995-03-01 Perdavimo - priėmimo aktas**
1999-05-18 Savivaldybės mero potvarkis Nr. 167
[rašas galioja: **Nuo 1999-09-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: **AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100056**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2024-01-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 32**
2024-01-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-11/5MŽP-11-
(15.5.33 E.)
[rašas galioja: **Nuo 2024-01-31**

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, a.k. 300008683**
Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2308, aprašyti p. 2.5.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2319, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2320, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2340, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2373, aprašyti p. 2.9.
[registravimo pagrindas: **2013-12-31 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-110**
[rašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

6.2.

Turto patikėjimo teisė
Patikėtinis: **Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, a.k. 300008683**
Daiktas: **pastatas Nr. 3297-7000-2029, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 3297-7000-2038, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 3297-7000-2018, aprašytas p. 2.4.
[registravimo pagrindas: **2013-12-12 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. TPP-96**
[rašas galioja: **Nuo 2013-12-18**

7. Juridiniai faktai:

7.1.

Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: **Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija, a.k. 300008683**
Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.**
[registravimo pagrindas: **2020-09-08 Panaudos sutartis Nr. 26SUN-15-(14.26.56.)**
Plotas: **2.4396 ha**
[rašas galioja: **Nuo 2020-10-26**
Terminas: **Nuo 2020-09-08 iki 2079-09-07**

8. Žymos:

- 8.1. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: komunalinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 2.4396 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.2. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonos (IV skyrius, pirmasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 2.4396 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.3. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.268 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.4. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.1428 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.5. **Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre: elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 Plotas: 0.0105 ha
 Įrašas galioja: Nuo 2023-01-01
- 8.6. **Leidimas vykdyti statybos darbus**
 Statytojas: Akmenės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188719391
 Daiktas: pastatas Nr. 3297-7000-2018, aprašytas p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: 2006-05-29 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 1
 Aprašymas: Akmenės rajono Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijos rekonstrukcija.
 Įrašas galioja: Nuo 2008-02-11

9. Teritorijos, kuriose taikomos SŽNS, įrašytos į NTK kadastro duomenų byloje įrašytų duomenų pagrindu: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
VOLDEMARAS ČIUNKA
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2010-06-30 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1182
 2023-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: Nuo 2023-12-18
- 10.2. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**

Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2023-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 2023-12-05 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 26SK-536-(14.26.110 E.)**
 Įrašas galioja: **Nuo 2023-12-18**

10.3. **Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)**
 Leidimą išdavė: **Akmenės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188719391**
 Daiktas: **pastatas Nr. 3297-7000-2029, aprašytas p. 2.2.**
pastatas Nr. 3297-7000-2038, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 3297-7000-2018, aprašytas p. 2.4.
 Įregistravimo pagrindas: **2016-02-23 Pranešimas Nr. S-548(6.10)**
 Aprašymas: **Išduotas leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą**
 Įrašas galioja: **Nuo 2016-03-01**

10.4. **Techninės klaidos ištaisyimas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **pastatas Nr. 3297-7000-2018, aprašytas p. 2.4.**
 Įregistravimo pagrindas: **2014-08-20 Klaidų ištaisyimo aktas Nr. 2K-22**
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-08-22**

10.5. **Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)**
MB Altagis, a.k. 145624254
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2308, aprašyti p. 2.5.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2319, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2320, aprašyti p. 2.7.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2340, aprašyti p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2373, aprašyti p. 2.9.
 Įregistravimo pagrindas: **2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-631**
2011-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

10.6. **Suformuotas naujas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2308, aprašyti p. 2.5.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2319, aprašyti p. 2.6.
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2320, aprašyti p. 2.7.
 Įregistravimo pagrindas: **2011-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-04-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. 2SUA-819(19.34)
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

10.7. **Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2340, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2373, aprašyti p. 2.9.
 Įregistravimo pagrindas: **2011-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-04-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. 2SUA-819(19.34)
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

10.8. **Rekonstrukcija (daikto registravimas)**
 Daiktas: **kiti statiniai Nr. 4400-2165-2340, aprašyti p. 2.8.**
kiti statiniai Nr. 4400-2165-2373, aprašyti p. 2.9.
 Įregistravimo pagrindas: **2011-04-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla**
2011-04-29 Statybos užbaigimo aktas Nr. 2SUA-819(19.34)
 Įrašas galioja: **Nuo 2014-07-24**

10.9. **Priimtas sprendimas dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo (kadastro žyma)**
Akmenės rajono savivaldybės administracija, a.k. 188719391
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 4400-1224-1499, aprašytas p. 2.1.**
 Įregistravimo pagrindas: **2011-06-29 Savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-181**
 Įrašas galioja: **Nuo 2011-11-04**

11. Duomenys apie įregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

11.1. Teritorijos pavadinimas: **Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100348282**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija; 2022-04-21 Telia tinklo apsaugos zonos planas Akmenės rajono savivaldybėje Nr. 3-205**
 Įregistravimo data: **2022-04-28**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **189 kv. m, nuo 2023-12-20**

11.2. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
 Teritorijos unikalus numeris: **100173861**
 Įregistravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
 Įregistravimo data: **2021-12-23**
 Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **193 kv. m, nuo 2023-12-20**

- 11.3. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100173623**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **227 kv. m, nuo 2023-12-20**
- 11.4. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100174524**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **226 kv. m, nuo 2023-12-20**
- 11.5. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100174538**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **202 kv. m, nuo 2023-12-20**
- 11.6. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100173599**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
[registravimo data: **2021-12-23**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **202 kv. m, nuo 2023-12-20**
- 11.7. Teritorijos pavadinimas: **Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100168673**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės elektros tinklų teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-352**
[registravimo data: **2021-12-22**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **194 kv. m, nuo 2023-12-20**
- 11.8. Teritorijos pavadinimas: **Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)**
Teritorijos unikalus numeris: **100178731**
[registravimo pagrindas: **Lietuvos Respublikos energetikos ministerija; 2021-12-15 Įsakymas dėl Akmenės skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano patvirtinimo Nr. 1-351**
[registravimo data: **2021-12-27**
Žemės sklypo plotas, patenkantis į Teritoriją: **286 kv. m, nuo 2023-12-20**

12. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

13. Kita informacija: įrašų nėra

14. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Kopija

UAB "Altagis"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO DUOMENŲ BYLA

1 TOMAS

Nekilnojamo turto objektas: **Žemės sklypas su statiniais**
Žemės sklypo kadastrinis Nr.: **3233/0007:152**

Bylos Nr.:

Registro Nr.: **44\830843**

Adresas: **Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m.,
Ramučių 5**

Lapų skaičius : **49**

Bylos Nr.:
Registro Nr.: 44\830843
Tomo Nr.: 1

Kopija

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Data	Lapų sk.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
1	Titulinis	2011.04.28	1	1-1	
2	Bylos aprašas	2011.04.28	1	2-2	
3	Žemės sklypo planas	2011.04.28	1	3-3	
4	Statinių išdėstymo planas	2011.04.28	1	4-4	
5	Pagr. pastato aukštų planai	2011.04.28	8	5-12	
6	Pastato inventorinės žinios	2011.04.28	3	13-15	
7	Kitų statinių kadastro duomenys	2011.04.28	9	16-24	
8	Kitų statinių įkainojimo formos	2011.04.28	5	25-29	
9	Pagrindinių pastatų eksplikacija	2011.04.28	7	30-36	
10	Panaikinta medžiaga	2011.04.28	13	37-49	
	Iš viso:		49		

Matininkė
(pareigos)

2011.04.28

(data)


(parašas)

Jolanta Jakulienė
(vardas ir pavardė)

M 1:1000

396 m²

Kadastro:	vietovė	Naujosios Akmenės	blokas	sklypas
Žemės sklypo kadastro Nr.			3 2 3 3 0 0 0 7	152

Galvė, namo Nr.	Ramučių g.5
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	N. Akmenės
Miestas (rajonas)	N. Akmenės
Apskritis	Siaulių

Gretimybė	Gretimų žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
1-2		Ramučių g-vė
2-8-1		VZF

Naudojamasis plotas							
Privati				Valstybinė			
atskirai		bendrai		atskirai		bendrai	
ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²	ind.	m ²
					24393		

SUDERINTA
2007 m. 08 31

Su paženklinimais vietovėje žemės sklypo ribomis, aprašytomis 2007... m.
07... mėn... d. žemės sklypo paženklinimo-parodymo akte, ir nustatytu plotu sutinku:
Žemės savininkas (naudotojas):

Akmenės rajono savivaldybės taryba
(vardas, pavardė) Akmenės rajono savivaldybės
administracijos direktorė
Jadvyga Dunauskaitė

(parašas) (data)

Siaulių apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento
N. Akmenės miesto (rajono) žemėtvarkos skyrius

Suderino: *Udeja*
Patikrino: *spec. d. 1*
(pareigos) (parašas)

Eduardas Plišas
Rasti da...
(vardas, pavardė) (data)

Kadastrų specialistė
Saulė Lukoševičienė


Kadastrų specialistė
Saulė Lukoševičienė

SUDERINTA
2007.07.13

Saulė Lukoševičienė

LICENCIJOS Nr.91G-541 IŠDUOTA 2003 07 24

Pareigos	Parašas	Vardas, pavardė	Data
Direktorius	<i>Albinas Tamošiūnas</i>	Albinas Tamošiūnas	2007 07
Vykdytojas	<i>Marius Andrulis</i>	Marius Andrulis	2007 07



ŽEMĖS SKLYPO PLANAS M 1:1000

Sklypo plotas 24396 m²

Žemės sklypo kadastro Nr. 3 2 3 3 0 0 0 7

KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS


Koordinacių sistema LKS-94							
Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y
1	R	6243433.27	429869.05				
2	R	6243291.99	429849.42				
3	R	6243308.69	429697.40				
4	R	6243497.43	429723.74				
5	R	6243489.84	429774.98				
6	R	6243446.99	429769.99				
7	NK	6243380.39	429823.17				
8	NK	6243378.76	429836.01				
9	NK	6243342.02	429831.04				
10	NK	6243324.00	429785.48				
11	NK	6243330.89	429736.20				
12	NK	6243367.42	429741.44				
13	NK	6243365.83	429754.30				
14	NK	6243356.74	429768.08				
15	NK	6243321.31	429772.31				
16	NK	6243387.41	429800.49				
17	NK	6243333.90	429715.60				
18	NK	6243334.77	429707.54				
19	NK	6243361.56	429711.29				
20	NK	6243360.65	429718.42				
SKLYPO CENTRO KOORDINATĖS							
Koordinacių sistema		Koordinatės X/Y		Planšetų nomenklatūra			
Sistema, kurioje vykdyti matavimai		X=6243391 Y=429772		45/68			
Valstybinė LKS-1994		X=6243391 Y=429772		45/68			
Žiniaraštį sudarė		M. Andrusis		2007.07.			
		(parašas)		(data)			


Ištrauka iš Lietuvos Administracinių teisinių pažeidimų kodekso:

47 straipsnis. Pastovių žemėnaudos ribojenklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų.

48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markseiderystės ženklų sunaikinimas arba gadinimas - užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS





Pastaba: statiniai b1, b2 patenka už suformuoto sklypo ribų.

Statinių išdėstymo planas sudarytas remiantis UAB "Altagis"
geodeziniu žemės sklypo planu 2007-07

UAB "Altagis" Licencijos Nr. G-770-(541) Aušros al. 68-404, Šilainiai, Tel.(841)55 33 33, El.p. altagis@altagis.lt /k 145624254, PVM LT 456242515 Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-631			
Pareigos	V., pavardė	Parašas	Data
Direktorius	A. Tamošiūnas	<i>[Signature]</i>	2011-04-28
Matininkė	J. Jakulienė	<i>[Signature]</i>	2011-04-28
STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS			A.V.
M1:500			
Naujoji Akmenė Ramučių g. 5			
Sudarytas pagal 2011-04-28 kadastrinių matavimų duomenis		Pastato pažymėjimas plane: 1C3/b	

Pastato inventorinės žinios

Forma Nr. 8

Armavirė

g-vė. pr., a., sk. Nr. 5

apyl.

kalmas

Inventorinis Nr.		
miestas rajonas	kvartala	sklypas

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metal	Aukštų skaičius	Fondas
1C ^{3/6}	Stokas	1977	3	meisari

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų, jų išbaigimo ir techninės būklės aprašymas	Data			Data		
			Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %	Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %
1	Pamatal	betono juostinis	5	20	1.00			
2	Sienos	betono blokus	18	20	9.00			
3	Pertvaros	betono blokus	6	20	1.20			
4	Stogas danga konstrukc.	gumini danga	4	20	0.80			
5	Perdanga	gelžbetoninis plokštė	12	20	2.40			
6	Grindys	beton., linoleumo	13	20	2.60			
7	Langai	med. rėmai su stiklu	12	20	2.40			
8	Durys	medin. spigl. faneros						
9	Sildymas	centrinis šild. iš vj. katilarn	9	20	1.80			
10	Santechnikos įr.	san. technika, kanalizacija						
11	Apdaila	danga	10	20	2.00			
12	Kiti darbai	ypač lopt. gelžbeton.	5	20	1.00			
			3.921	20	0.78			
					0.42			
	Pastato amžius	Viso lyginamieji svoriai ir pastato susidėvėjimas	101.81		20%			

... X ... % = ... susidėvėjimas %

Pastato charakteristika

Data	Pastate yra			Pastatas prijungtas prie tinklų													Stogo plotas	Kapitalinio remonto data
	rūsųs	pusrūsųs	mansarda	Vandentiekis		Kanalizacija		Centr. apšildym.			karštas vanduo	dujos	telefonas	radijas	elektra	šiluminė varža		
				miesto	vietinis	miesto	vietinė	grupinė katilinė	vietinė katilinė	kuro rūš.							šilum. tinkl. ir SEC	
990507	ypač	-	-	ypač	-	ypač	-	-	-	-	ypač	ypač	ypač	ypač	-	ypač		3085

Pastato dalys (priestatai ir kt.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Statybos metal	Pamatal	Sienos Pertvar.	Perdanga	Stogas	Grindys	Langai durys	Apdaila	Elekt. ra	Susidėvėjimo %
990507		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%
		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%

Pastato inventorinės žinios

Forma Nr. 2

Armuciai

g-vė, pr., a., sk. Nr. 5

apyl.

kaimas

Inventorinis Nr.		
miestas rajonas	kvartala	sklypas

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metai	Aukštų skaičius	Fondas
1C ^{3/6}	Stogas	1977	3	meisani

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų, jų išbaigimo, ir techninės būklės aprašymas	Data				Data			
			Lygina- masis svoris	Susidė- vėj. %	Vidutinis susidėvė- jimo %	Lygina- masis svoris	Susidė- vėj. %	Vidutinis susidėvė- jimo %	Lygina- masis svoris	Susidė- vėj. %
1	Pamatal	betono juostiniai	5	20	1.00					
2	Sienos	betono blokus	18	20	9.00					
3	Pertvaros	betono blokus	6	20	1.20					
4	Stogas, danga, konstrukc.	gubonini danga	4	20	0.80					
5	Perdanga	gelisbetoninis plokštės	12	20	2.40					
6	Grindys	beton., linoleumo	13	20	2.60					
7	Langai	med. rėmai su stiklu	12	20	2.40					
8	Durys	med. u. spigl. fanerintos	9	20	1.80					
9	Sildymas	centrinis šild. iš 10. katilų								
10	Santechnikos ir.	san. technika, kanalizacija								
11	Apdaila	danga	10	20	2.00					
12	Kiti darbai	ypač lopt. gelisbeton.	5	20	1.00					
	Pastato amžius	Viso lyginamieji svoriai ir pastato susidėvėjimas	101.8%		20%					

... X ... % = ... susidėvėjimas %

Pastato charakteristika

Data	Pastate yra			Pastatas prijungtas prie tinklų														Stogo plotas	Kapitalinio remonto data
	rūsiai	pusrūsiai	mansarda	Vandentiekis miesto	Vandentiekis vietinis	Kanalizacija miesto	Kanalizacija vietinė	Centr. apšildym. grupinė katilinė	Centr. apšildym. vietinė katilinė	Centr. apšildym. kuro rūšis	Centr. apšildym. šilum. tinkl. ir SEC	Karštas vanduo	dujos	telefonas	radijas	elektra	šiluminė varža		
990507	ypač	-	-	ypač	-	ypač	-	-	-	-	ypač	ypač	ypač	ypač	-	ypač	-	3085	

Pastato dalys (prieštatai ir kt.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Statybos metai	Pamatal	Sienos Pertvar.	Perdanga	Stogas	Grindys	Langai durys	Apdaila	Elekt. ra	Susidėvėjimo %
990507		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%
		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%

Pastato inventorinės žinios

Forma Nr. 8

Armucis

g-vė. pr., a., sk. Nr. 5

apyl.

kaimas

Inventorinis Nr.		
miestas rajonas	kvartala	sklypas

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metal	Aukštų skaičius	Fondas
1C ^{3/6}	Stogolas	1977	3	Meisani

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų, jų išbaigimo ir techninės būklės aprašymas	Data			Data			
			Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %	Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %	
1	Pamatai	betono juostiniai	5	20	1.00				
2	Sienos	betono blokus	18	20	9.00				
3	Pertvaros	betono blokus	6	20	1.20				
4	Stogas danga konstrukc.	gultoni danga	4	20	0.80				
5	Perdanga	gelžbetoninis plokštis	12	20	2.40				
6	Grindys	lentės, linotamumo	13	20	2.60				
7	Langai	med. eimiai su stiklu	12	20	2.40				
8	Durys	med. u. spigl. fanerintos	9	20	1.80				
9	Sildymas	centrinis šild. iš 10 katilų							
10	Santechnikos įr.	san. technika, kanalizacija							
11	Apdaila	danga	10	20	2.00				
12	Kiti darbai	ypač lopt. gelžbeton.	5	20	1.00				
			3.921	20	0.78				
	Pastato amžius	Viso lyginamieji svoriai ir pastato susidėvėjimas	101.8%		20%				

... X ... % = ... susidėvėjimas %

Pastato charakteristika

Data	Pastate yra			Pastatas prijungtas prie tinklų														Stogo plotas	Kapitalinio remonto data
	rūsiai	pusrūsiai	mansarda	Vandentiekis	Kanalizacija	Centr. apšildym.	grupinė katilinė	vietinė katilinė	kuro rūš.	šilum. tinkl. ir SEC	karštas vanduo	dujos	telefonas	radijas	elektra	šiluminė varža			
990507	ypač	-	-	ypač	-	ypač	-	-	-	ypač	ypač	ypač	ypač	-	ypač		3085		

Pastato dalys (priestatai ir kt.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Statybos metal	Pamatai	Sienos Pertvar.	Perdanga	Stogas	Grindys	Langai durys	Apdaila	Elekt. ra	Susidėvėjimo %
990507		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%
		višnis	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%

Pastato inventorinės žinios

Forma Nr. B

Almencis

g-vė. pr., a., sk. Nr. 5

apyl.

kaimas

Inventorinis Nr.		
miestas rajonas	kvartala	sklypas

Raidė	Pastato paskirtis	Statybos metai	Aukštų skaičius	Fondas
1C ³ / ₆	<i>Stokolo</i>	1977	3	<i>meisani</i>

Eil. Nr.	Konstruktyvinių elementų pavadinimas	Konstruktyvinių elementų, jų išbaigim, ir techninės būklės aprašymas	Data			Data			
			Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %	Lyginamasis svoris	Susidėvėj. %	Vidutinis susidėvėjimo %	
1	Pamatai	<i>betono juostiniai</i>	5	20	1.00				
2	Sienos	<i>betono blokus</i>	18	20	9.00				
3	Pertvaros	<i>betono blokus</i>	6	20	1.20				
4	Stogas ^{danga} konstrukc.	<i>gubonini danga</i>	4	20	0.80				
5	Perdanga	<i>gelžbetoninis plokštė</i>	12	20	2.40				
6	Grindys	<i>lentės, linoleumo</i>	13	20	2.60				
7	Langai	<i>med. rėmai su 1 stiklu</i>	12	20	2.40				
8	Durys	<i>med. sp. gl. fanerintos</i>	9	20	1.80				
9	Sildymas	<i>centrinis šild. iš 10 katilų</i>							
10	Santechnikos įr.	<i>maumedžiui, kanalizacijai</i>							
11	Apdaila	<i>dangis</i>	10	20	2.00				
12	Kiti darbai	<i>ypač lopt. gelžbeton.</i>	5	20	1.00				
			39.21	20	0.78				
				20	0.42				
	Pastato amžius	Viso lyginamieji svoriai ir pastato susidėvėjimas	101.8%		20%				

... X ... % = ... susidėvėjimas %

Pastato charakteristika

Data	Pastate yra			Pastatas prijungtas prie tinklų														Stogo plotas	Kapitalinio remonto data
	rūsiai	pusrūsiai	mansarda	Vandentiekis		Kanalizacija		Centr. apšildym.				karštas vanduo	dujos	telefonas	radijas	elektra	šiluminė varža		
				miesto	vietinis	miesto	vietinė	grupinė katilinė	vietinė katilinė	vietinė kuro rūšis	šilum. tinkl. ir SEC								
990507	ypač	-	-	ypač	-	ypač	-	-	-	ypač	ypač	ypač	ypač	-	ypač	-	3085		

Pastato dalys (prieštatai ir kt.)

Data	Raidė	Pavadinimas	Statybos metai	Pamatai	Sienos Pertvar.	Perdanga	Stogas	Grindys	Langai durys	Apdaila	Elekt. ra	Susidėvėjimo %
990507		<i>višnis</i>	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%
		<i>višnis</i>	1977	-	beton.	g/b	-	beton.	popr.	-	ypač	20%

Pastato patalpų charakteristika		990507 Data					Data								
		Butų sk.	Kambarių sk.	Bendras plotas m²	tame skaičiuje			Butų sk.	Kambarių sk.	Bendras plotas m²	tame skaičiuje				
					gyvenamasis plotas m²	pagrindinis pl. m²	pagalbinis pl. m²				gyvenamasis plotas m²	pagrindinis pl. m²	pagalbinis pl. m²		
Gyvenamieji butai															
tame skaičiuje	1-no kambario														
	2-jų kambarių														
	3-jų kambarių														
	4-tų kambarių														
	5-tų kambarių														
Iš to skaič. butai: a) rūsiuose															
b) pusrūsiuose															
Gyvenamųjų butų pagalbinis pl. rūsiuose ir pusrūsiuose															
Kamburių ir techn. patalpos															
Darbo (verslo) patalpos															
Garažų patalpos				58.32		58.32									
patalpos															
patalpos															
patalpos															
patalpos															
Naudingas plotas				58.32		58.32									
Bendras plotas (viso)															
Vandentiekis (vietin. miesto)															
Kanalizacija (vietin. miesto)															
Central. šildymo: SEC ar grupinė katilinė															
vietinė katilinė ar krosn.															
Karštas vanduo															
Dujos (gamt. ar suskystintos)															
Elektrinės viryklės															
Butai su voniomis ar dušais															
Apsšildomas plotas															

Pastato ir jo dalių kainojimas $K = 6.0417 \times 2.0$

Data	Raidė	Pavadinimas	Ilgis	Plotis	Plotas	Aukštis	Tūris	Kaininis koef. ir lentelės Nr	Vieneto kaina	Išvedus patalpa	Statybinė vertė, Lt	Susidėjęs jimo %, Lt	Vertė atmetus susidėvą, Lt	Rinkos	
														Koeficientas	Kaina, Lt
2007	25%	gautas	8.30	7.25	60.2	3.20	193	28 ¹⁶³	356	8308	55	3739	0.2		748

1999 m.

05

mėn. 07 d. Sudarė:

[Signature]
R. Karalienė

Tikrino:

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

Unikalus nr. 440021652320

Pavadinimas Paplūdimio tinklinio aikštelė

Pažymėjimas plane p.t.a

Aprašymas

Paskirtis Sporto

Kad. duomenų nustatymo data 2011.04.28

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai	2010	Statybos pabaigos metai	2011
Rekonstrukcijos pradžios metai		Rekonstrukcijos pabaigos metai	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
p.t.a	Paplūdimio tinklinio aikštelė		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	208,87
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Žolės danga
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




A.V.

Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

Unikalus nr. 440021652373

Pavadinimas Sporto stadionas

Pažymėjimas plane s.s
Aprašymas Suformuotas padalijus daiktą unik. Nr. 3297-7000-2040

Paskirtis Sporto

Kad. duomenų nustatymo data 2011.04.28

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai	1977	Statybos pabaigos metai	1977
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b.t	Bėgimo takas		
Statybos pradžios metai	1977	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1977	Plotas, m ²	1301,62
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Kita
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
f.a	Futbolo aikštė		
Statybos pradžios metai	1977	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1977	Plotas, m ²	2760,08
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Žolės danga
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
m.a	Multifunkcinė aikštelė		
Statybos pradžios metai	1980	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1980	Plotas, m ²	404,3
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Kita
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			



Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
š.d	Šuoliaduobė		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	22,02
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Smėlis
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
r.s.s	Rutulio stūmimo sektorius		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	6,3
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Betonas
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b4	Borteliai		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	0,08
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	46,32
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Betonas
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m	579	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

Unikalus nr. 440021652340

Pavadinimas Kiemo aikštelė

Pažymėjimas plane b
Aprašymas Suformuotas padalijus daiktą unik. Nr. 3297-7000-2040

Paskirtis Kiti statiniai

Kad. duomenų nustatymo data 2011.04.28

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai	1977	Statybos pabaigos metai	1977
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b1	Kiemo aikštelė		
Statybos pradžios metai	1977	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1977	Plotas, m ²	2578,12
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Asfaltas
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b2	Kiemo aikštelė		
Statybos pradžios metai	1977	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1977	Plotas, m ²	2009,3
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas		Medžiaga	Betono plytelės
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			



Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
b3	Kiemo aikštelė		
Statybos pradžios metai	1980	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	1980	Plotas, m ²	451,51
Rekonstrukcijos pradžios metai	2010	Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai	2011	Gylis, m	
Baigtumo procentas		Medžiaga	Betonas
Aukštis, m		Markė	
Ilgis, m		Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

Unikalus nr. 440021652319

Pavadinimas Tvora

Pažymėjimas plane t

Aprašymas
Paskirtis Kiti statiniai

Kad. duomenų nustatymo data 2011.04.28

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai	2010	Statybos pabaigos metai	2011
Rekonstrukcijos pradžios metai		Rekonstrukcijos pabaigos metai	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t1	Tvora		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	1,8	Markė	
Ilgis, m	333,98	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t2	Vartai		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	1,8	Markė	
Ilgis, m	3,02	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			



Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t3	Vartai		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	1,8	Markė	
Ilgis, m	1	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




Kitų statinių ir jų dalių kadastro duomenys

Adresas Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

Unikalus nr. 440021652308

Pavadinimas Tvora

Pažymėjimas plane t1

Aprašymas

Paskirtis Kiti statiniai

Kad. duomenų nustatymo data 2011.04.28

Statinio duomenys

Statybos pradžios metai	2010	Statybos pabaigos metai	2011
Rekonstrukcijos pradžios metai		Rekonstrukcijos pabaigos metai	

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t4	Tvora		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	1,6	Markė	
Ilgis, m	20,48	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t5	Tvora		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	3,2	Markė	
Ilgis, m	39,81	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			



Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
t6	Vartai		
Statybos pradžios metai	2010	Plotis, m	
Statybos pabaigos metai	2011	Plotas, m ²	
Rekonstrukcijos pradžios metai		Tūris, m ³	
Rekonstrukcijos pabaigos metai		Gylis, m	
Baigtumo procentas	100	Medžiaga	Metalas
Aukštis, m	3,2	Markė	
Ilgis, m	1	Kiekis, vnt.	
Skersmuo, mm			

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė



UAB "Altagis"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2011.04.28

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Pažymėjimas plane	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkurimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.04.28	I	p.t.a	Paplūdimio tinklinio aikštelė	6	Plotas, m ²	208,87	NTK 2011-5.2.4	97	20300	6	19100	1	19100
Iš viso:									20300		19100		19100

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė



UAB "Altagis"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2011.04.28

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Pažymėjimas plane	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.04.28	P	b.t	Bėgimo takas	4	Plotas, m ²	1301,62	NTK 2011-5.2.1	119	155000	4	149000	1	149000
2011.04.28	P	f.a	Futbolo aikštė	6	Plotas, m ²	2760,08	NTK 2011-5.2.1	109	301000	6	283000	1	283000
2011.04.28	P	m.a	Multifunkcinė aikštelė	4	Plotas, m ²	404,3	NTK 2011-5.2.6	244	98600	4	94700	1	94700
2011.04.28	I	š.d	Šuoliaduobė	6	Plotas, m ²	22,02	NTK 2011-5.2.6	136	2990	6	2810	1	2810
2011.04.28	I	r.s.s	Rutulio stūmimo sektorius	4	Plotas, m ²	6,3	NTK 2011-5.2.6	241	1520	4	1460	1	1460
2011.04.28	I	b4	Borteliai	5	Plotas, m ²	46,32	NTK 2011-3.2.12	114	5280	5	5020	1	5020
Iš viso:									564390		535990		535990

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




UAB "Altagis"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2011.04.28

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Pažymėjimas plane	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.04.28	P	b1	Kiemo aikštelė	4	Plotas, m ²	2578,12	NTK 2011-3.2.11	124	320000	70	96000	0,09	8640
2011.04.28	P	b2	Kiemo aikštelė	5	Plotas, m ²	2009,3	NTK 2011-3.2.11	130	261000	70	78300	0,09	7050
2011.04.28	P	b3	Kiemo aikštelė	4	Plotas, m ²	451,51	NTK 2011-3.2.11	124	56000	70	16800	0,09	1510
Iš viso:									637000		191100		17200

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




UAB "Altagis"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2011.04.28

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Pažymėjimas plane	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.04.28	I	t1	Tvora	2,5	Ilgis, m	333,98	NTK 2011-5.3.8	343	115000	3	112000	0,09	10100
2011.04.28	I	t2	Vartai	2,5	Ilgis, m	3,02	NTK 2011-5.3.8	343	1040	3	1010	0,09	90
2011.04.28	I	t3	Vartai	2,5	Ilgis, m	1	NTK 2011-5.3.8	343	340	3	330	0,09	30
Iš viso:									116380		113340		10220

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė



UAB "Altagis"

(įmonės pavadinimas)

KITŲ STATINIŲ IR JŲ DALIŲ ĮKAINOJIMAS (PERKAINOJIMAS)

2011.04.28

(data)

Šiauliai

(sudarymo vieta)

Šiaulių apsk., Akmenės r. sav., Akmenės m., Ramučių 5

(kitų statinių ir jų dalių adresas)

Vertės nustatymo data	Įkainojimas (I) Perkainojimas (P)	Pažymėjimas plane	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koef.	Matavimo vienetas	Kiekis	Kainynas ir lentelė	Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Lt	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Lt	Nusidėvėjimas, %	Atkuriamoji vertė, Lt	Vietovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Lt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2011.04.28	I	t4	Tvora	2,5	Ilgis, m	20,48	NTK 2011-5.3.8	314	6430	3	6240	0,09	560
2011.04.28	I	t5	Tvora	2,5	Ilgis, m	39,81	NTK 2011-5.3.8	551	21900	3	21200	0,09	1910
2011.04.28	I	t6	Vartai	2,5	Ilgis, m	1	NTK 2011-5.3.8	551	550	3	530	0,09	50
Iš viso:									28880		27970		2520

Parengė Matininkė Jolanta Jakulienė




Antrašas

Permūcij - 5

Inventorinis numeris

rajonas

kvartalas

sklypas

N. Akinene

Inven- to- rizavi- mo data	Aukštų skaič.	Butų numeris	Kambarių numeris	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dangas plotas	Istaiga				Gyven.		Prekybos		Sandel.		Pramonės		Kitos paskirties				vidaus aukštis
				pastatų paskirtis	kam. naudojama		istaigų	ligon.	kult. gėrio	ūkio	gyve- namų	ūkio	preky- bos	ūkio	sandelų	ūkio	pramo- nės	ūkio				ūkio	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
78.11.10	I	I	1	Mokyklai kabinetas		55,63				55,63													3,00
			2	— " — koridorius		2,66				2,66													
			3	— " — koridorius		2,50				2,50													
			4	— " — tualetas		8,56				8,56													
			5	— " — tualetas		8,14				8,14													
			6	— " — klase		53,02				53,02													
			7	— " — klase		53,54				53,54													
			8	— " — klase		52,54				52,54													
			9	— " — koridorius		118,88				118,88													
			10	— " — klase		55,01				55,01													
			11	— " — rūšinė		18,21				18,21													
			12	— " — koridorius		55,35				55,35													
			13	— " — boilerinė		19,36				19,36													
			14	— " — koridorius		3,69				3,69													
			15	— " — sanuolėlis		9,23				9,23													
			16	— " — sanuolėlis		4,42				4,42													
			17	— " — gyv. kabinetas		17,37				17,37													
			18	— " — stomatologas		17,29				17,29													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	<u>T</u>		19	Molybden vestikulis	174,38					174,38														300
			20	- " -	tomburas	7,12				7,12														
			21	- " -	tomburas	8,47				8,47														
			22	- " -	koridorius	6,89				6,89														
			23	- " -	tualetas	1,83				1,83														
			24	- " -	koridorius	12,98				12,98														
			25	- " -	olusai	6,62				6,62														
			26	- " -	sporto sale	454,93			454,93															
			27	- " -	Molybden	221,81			221,81															
			28	- " -	virtuvė	72,24				72,24														
			29	- " -	koridorius	4,96				4,96														
			30	- " -	saulėlis	7,28				7,28														
			31	- " -	saulėlis	16,47				16,47														
			32	- " -	saulėlis	21,30				21,30														
			33	- " -	saulėlis	5,40				5,40														
			34	- " -	olusai	2,50				2,50														
			35	- " -	tualetas	1,23				1,23														
			36	- " -	prausykla	1,35				1,35														
			37	- " -	saulėlis	11,04				11,04														
			38	- " -	koch'netas	11,72			11,72															
			39	- " -	koch'netas	22,25			22,25															

197 8 m. 10 mėn. 10 d. Sudarė techn. invent. B. Ploš 197 8 m. 10 mėn. 10 d. Tikrino kontrolierius [Signature]

PASTATO RAIDĖ

1C³_{p.bl.}

Inventorinis numeris

Miestas

N. Akmenė

Kvartalas

Sklypas

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

Ramūnų - 5

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kamborio Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras natū- dingas plotas	Gyvenamas					I st a l g a		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje					tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kamborių plotas	naud. negyve- namas	kambur. technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pusrūsiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
78.10.10	T		40	Mokykla	kabinetas	11,25					11,25								
			41	- " -	kabinetas	10,37					10,37								
			42	- " -	koriidoras	74,91						74,91							
			43	- " -	virtinė	72,49						72,49							
			44	- " -	klase	73,25					73,25								
			45	- " -	klase	52,36					52,36								
			46	- " -	klase	38,32					38,32								
			47	- " -	koriidoras	69,48						69,48							
			48	- " -	klase	54,68					54,68								
			49	- " -	kabinetas	19,00					19,00								
			50	- " -	koriidoras	64,20						64,20							
			51	- " -	koriidoras	6,29						6,29							
			52	- " -	tualeto	14,85						14,85							
			53	Gyvenamas kamborių		17,94	17,94												
			54	- " -	kamborių	17,69	17,69												
			55	- " -	koriidoras	3,79		3,79											
			56	- " -	virtinė	14,36		14,36											
			57	- " -	saundilis	14,42		14,42											
			58	Mokykla	mot. olivl.	72,92					72,92								
			59	- " -	- " -	73,89					73,89								

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dingas plotas	Gyvenamas					I s t a i g a		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje					tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	tambur. technik. patalpų	negyv. rusiai ir pusrusiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	I		60	Mokyklė	sandėlis	19,82						19,82							
			61	— " —	— " —	9,80						9,80							
			62	— " —	— " —	9,15						9,15							
			63	— " —	— " —	14,54						14,54							
			64	— " —	— " —	4,61						4,61							
				Viso I aukšto:		246,55	35,63	32,57			1421,15	972,20							
	II		1	Mokyklė	kabinetas	55,84					55,84								
			2	— " —	koridorių	2,71						2,71							
			3	— " —	tualeto	8,32						8,32							
			4	— " —	tualeto	8,41						8,41							
			5	— " —	koridorių	2,60						2,60							
			6	— " —	klase	52,94					52,94								
			7	— " —	klase	53,15					53,15								
			8	— " —	koridorių	11,89						11,89							
			9	— " —	klase	52,97					52,97								
			10	— " —	klase	55,03					55,03								
			11	— " —	rūtinė	18,42						18,42							
			12	— " —	klase	37,70					37,70								
			12 ^a	— " —	klase	36,53					36,53								
			13	— " —	klase	35,38					35,38								
			13 ^a	m. — " —	klase	36,11					36,11								
			14	— " —	koridorių	89,78						89,78							
			15	— " —	vestibulis	75,86						75,86							
			16	— " —	prausykla	5,15						5,15							
			17	— " —	tualeto	2,42						2,42							
			18	— " —	tualeto	2,40						2,40							

PASTATO RAIDĖ	Inventorinis numeris		
	Miestas	Kvartalas	Sklypas

1C³
p. 48

M. Skimene

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

Darius - 5

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dingas plotas	Gyvenamas					Istalgia		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje					tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	kambur- technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pustuliai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
78.10.10	II		19	Mokyklė	maudykla	5,44						5,44									
			20	"	radio mokyklė	13,78						13,78									
			21	"	saudiklis	2,27						2,27									
			22	"	saudiklis	2,19						2,19									
			23	"	saudiklis	4,22						4,22									
			24	"	vent. kornis	11,81						11,81									
			25	"	saudiklis	16,81						16,81									
			26	"	saudiklis	2,57						2,57									
			27	"	olity salė	215,38					215,38										
			28	"	saudiklis	11,09						11,09									
			29	"	icena	51,48					51,48										
			30	"	koridorius	52,71						52,71									
			31	"	kabinetas	35,61					35,61										
			32	"	klase	53,18					53,18										
			33	"	mok. kamb.	45,60					45,60										
			34	"	kabinetas	11,08					11,08										
			35	"	kabinetas	10,64					10,64										
			36	"	klase	73,38					73,38										

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dingas plotas	Gyvenamas				I s t a i g a		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje				tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	tambur. technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pusrūsiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	II		37	Mokykla klase		52,77					52,77							
			38	- " klase		55,81					55,81							
			39	- " koridorius		69,94						69,94						
			40	- " klase		54,88					54,88							
			41	- " kabinetas		18,62					18,62							
			42	- " koridorius		6,45						6,45						
			43	- " tualetas		15,21						15,21						
			44	- " kabinetas		54,02					54,02							
			45	- " koridorius		118,53						118,53						
			46	- " koridorius		2,76						2,76						
			47	- " kabinetas		12,62					12,62							
			48	- " kabinetas		73,45					73,45							
			49	- " kabinetas		73,39					73,39							
				Viso II aukšto:		1872,60					1307,66	564,84						
	III		1	Mokykla kabinetas		54,80					54,80							
			2	- " prausykla		2,71						2,71						
			3	- " tualetas		8,32						8,32						
			4	- " tualetas		8,44						8,44						
			5	- " prausykla		2,69						2,69						
			6	- " koridorius		118,95						118,95						
			7	- " klase		53,03					53,03							
			19	78 m.		men												
						70 d.												

Sudarė

B. Prudis

Tikrino:

PASTATO RAIDĖ	inventorinis numeris		
	Miestas	Kvartalas	Sklypas
1C ³ _{h.pl}	N. Akmenė		

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

Ramūnų - 5

inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras au- dingas plotas	Gyvenamas				I s t a l g a		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje				tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	kambur. technik. patalpų	negyv. rusiai ir pusrūsiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	II		8	Mokykla	klase	52,85					52,85									
			9	— " —	klase	53,60					53,60									
			10	— " —	klase	55,02					55,02									
			11	— " —	kabinetas	18,50					18,50									
			12	— " —	koridorius	103,41						105,41								
			13	— " —	klase	73,40					73,40									
			14	— " —	klase	72,07					72,07									
			15	— " —	koridorius	7,25						7,25								
			16	— " —	saulės	6,81						6,81								
			17	— " —	prausykla	5,80						5,80								
			18	— " —	kabinetas	12,44					12,44									
			19	— " —	saulės	8,19						8,19								
			20	— " —	koridorius	53,54						53,54								
			21	— " —	kabinetas	22,91					22,91									
			22	— " —	klase	35,71					35,71									
			23	— " —	klase	53,50					53,50									
			24	— " —	kabinetas	21,62					21,62									
			25	— " —	kabinetas	11,33					11,33									
			26	— " —	kabinetas	10,79					10,79									

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambarto Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras nau- dingas plotas	Gyvenamas					I s t a i g a		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje					tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	tambur. technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pusrūsiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	III		27	Mokykla klasi		73,63					73,63								
			28	— " — klasi		52,82					52,82								
			29	— " — klasi		55,85					55,85								
			30	— " — kam'dorinis		69,22						69,22							
			31	— " — klasi		55,00					55,00								
			32	— " — kabinetai		19,17					19,17								
			33	— " — prausykla		6,26						6,26							
			34	— " — tualetai		15,00						15,00							
			35	— " — kam'dorinis		120,09						120,09							
			36	— " — klasi		54,13					54,13								
			37	— " — kam'dorinis		2,80						2,80							
			38	— " — kabinetai		13,62					13,62								
			39	— " — kabinetai		73,62					73,62								
			40	— " — biblioteka		72,77					72,77								
				Viso III aukšt.		1613,76					1072,28	541,48							
I	→		1	18 m'o pastat.		5947,91					3801,09	2046,82							
			2	Rūsio kam'dorinis		5,39						5,39							
			3	saudiklis		8,36						8,36							
			4	— " —		19,57						19,57							
				— " —		18,32						18,32							

19 78 m. IV mėn 10 d.

Sudarė

B. K. a. f.

Tikrino:

PASTATO RAIDĖ

1C³/_{p. b.}

Inventorinis numeris

Miestas

N. Akmenė

Kvartalas

Sklypas

Pastatų vidaus plotų eksplikacija

Formuotų - 5

Inventoriz. data	Aukšto Nr.	Buto Nr.	Kambario Nr.	Patalpų pavadinimas		Bendras natū- dingas plotas	Gyvenamas				Istalgė		Dėryš		tame skaičiuje		tame skaičiuje		tame skaičiuje	
				patalpų paskirtis	kam naudojama		tame skaičiuje				tame skaičiuje		pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas	pagrind. plotas	pagalb. plotas		
							gyvenam. kambarių plotas	naud. negyve- namas	kambar. technik. patalpų	negyv. rūsiai ir pusrūsiai	pagrind. plotas	pagalb. plotas								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	II	→	1	Rūsyp	tualetas	2,33							2,33							
			2	- "	koriolonas	12,16							12,16							
			3	- "	duriai	7,37							7,37							
				Viso rūsyje:		73,50							73,50							
				16 viso su rūsiu:	602,41	35,63	32,57				3801,09	2078,62	73,50							
				duriai:	B. Plouf				tikrinio:											

26/10

Miestas

5. Kvartalas

Skipas

Ранний - 5

[illegible]

76 1/2

Inventorinis numeris		
Miestas:	Kvartalas	Sklypas
N. Akmeina		

Романсы - 5

[illegible]

23

[illegible]

Sudare

STATINIO BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Nr. SBĮ-240819/MR/SK1

Kaunas, 2024-08-19

1. BŪKLĖS VERTINIMO ATLIKIMO PAGRINDAS IR TIKSLAS

Statinio būklės įvertinimas atliekamas IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studijos, įmonės kodas 300004197, kurį atstovauja direktorius Saulius Remeika, užsakymu (2024-07-18 Paslaugų teikimo sutartis Nr. SKES 2024/07/18/1) su užduotimi įvertinti objekto, aprašyto 2 skyriuje (toliau – Pastatas) būklę, atliekant konstrukcijų tyrimą bei šurfą.

2. STATINIŲ APRAŠYMAS IR BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRO MATAVIMO BYLOS DUOMENIMIS

Objektas – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos pastatas

Adresas: Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

Pastatas – Mokykla

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo

Žymėjimas plane: 1C3/b

Statybos pabaigos metai: 1977

Sienos: Betono blokų

Stogo danga: Ruloninė danga

Aukštų skaičius: 3

Bendras plotas: 6021,41 m²Tūris: 23912 m³


Kval. Patv. dok. nr	 CONSTRUCTION EXPERTS			HELM LT, MB Įm. k. 1661009219 Tel. +37037247722 Atestato Nr. 7183	STATINIO PAVADINIMAS Pastatas – Mokykla, Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė; Pažymėjimas plane: 1C3/b.			
25656	SDEV	M. Raišys	2024-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS				
40218	TPV	D. Dabašinskas	2024-08	Statinio būklės įvertinimas				
LT	Valdytojas Molėtų rajono savivaldybė				DOKUMENTO ŽYMUO SBĮ-240819/MR/SK1		Lapas	Lapų
							1	27

3. BŪKLĖS VERTINIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDŽIAGA BEI ĮRANGA

- Pastato apžiūrą ir neardomuosius tyrimus atliko „HELM LT“, MB, vadovas, statinio ekspertas Mantas Raišys ir Statinių ir statybos diagnostika, MB, vadovas ir tyrėjas Darius Dabaišinskas.
- Tyrimui naudota:
 - ruletė „Forte tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: VMC000263.KN.;
 - lazerinis atstumų matuoklis DeWalt DW03050 (tikslumas:± 1,5 mm (0.3-50 m));
 - lazerinis matuoklis „BOSCH DLE 50 Professional“ (tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m));
 - perforatorius;
 - fotofiksacija atlikta Iphone 13 Pro kamera (12 MP P, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS; f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom; f/1.8, 13mm, 120° (ultrawide), PDAF).
- Įvertinimui pateikti dokumentai:
 - Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla.

4. OBJEKTO (JO DALIES) ESAMOS BŪKLĖS CHARAKTERISTIKA IR PROGNOZUOJAMOS PASEKMĖS


Tiriamo Objekto pamatai – betoniniai juostiniai. Sienos – betono blokų, tarpaukštinės perdangos – gelžbetoninės kiaurymėtos plokštės. Pastatas 3 aukštų. Tiriamos tik 3-iaje aukšte esančios patalpos: III-31; III-32; III-33; III-34; III-35; III-36; III-37; III-38; III-39; III-40.




1 pav. Pastato planas iš Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	2	27

4.1. Tyrimo eigoje atlikta patalpų fotofiksacija. Nustatyta, kad tiriamame aukšte panaikintos 1 durys, koridoriuje pristatyta mūro siena, įrengtos papildomos pertvaros su durimis ir papildomai padaryta durų anga iš III-37 į III-36 patalpą.



ŽYMĖJIMAS	
—	- įrengta mūro siena
✕	- panaikintos durys
□	- iškiršta durų anga
— · — · —	- įrengta pertvara su durimis



2 pav. 3-iojo aukšto tirtų patalpų planas







7 pav. Pertvarinė karkasinė siena





8 pav.





9 pav.




10 pav.




14 pav. Koridoriuko plotis 2,61 m



4.2. Apžiūrint patalpas, nustatytos ventiliacinės šachtos.



14 pav. III-39 patalpos ventiliacinės šachtos



15 pav. III-40 patalpos ventiliacinės šachtos




16 pav. III-31 patalpos ventiliacinės šachtos



17-18 pav. III-36 patalpos ventiliacija (į lauką išvesta)

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	7	27

4.3. Tyrimo eigoje pagal pateiktą planą, atlikti grindų šurfai III-31 ir III-39 patalpose. Nustatytas sluoksniai po grindimis – betonas.



19 pav. Nr. 1. Šurfas – 7 cm betonas



20 pav. Nr. 2. Šurfas – 9 cm betonas



21 pav. Šurfo vieta

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	8	27

4.4. Tyrimo eigoje išmatuota III-40 patalpa, joje esantys langai. Patalpos aukštis – 2,99 m, ilgis 9,12 m, plotis nuo sienos iki kolonos – 5,72 m. Patalpa atitverta 12 cm storio gipso kartono karkasine siena, kurios ilgis – 2,85 m. Iš kitos pusės iškirsta anga į išmūrytą bibliotekos patalpą, plane pažymėta III-35.




22 pav.



23 pav.




24 pav.



25 pav. III-40 patalpos aukštis



26 pav. III-40 patalpos ilgis



27 pav. III-40 patalpos plotis iki kolonos




28 pav. Pertvarinės sienos ilgis

III-40 patalpos lango matavimas



29 pav. Palangės plotis – 34,5 cm



30 pav. Angokraštis (kolona) – 43 cm

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	10	27



31 pav. Aukštis iki palangės – 71 cm.



32 pav. Radiatoriaus įgilinimas – 30,5 cm



33 pav. Lango aukštis – 2,016 m



34 pav. Lango plotis – 5,65 m

III-35 patalpos lango matavimas




35 pav.



36 pav. Lango aukštis

4.5. Tyrimo eigoje išmatuota III-39 patalpoje esantys langai. Atstumas nuo lauko sienos iki kolonos (Nr.1 atstumas) – 5,98 m, atstumas nuo tos pačios kolonos iki vidinės sienos (atstumas Nr. 2) – 5,67 m. Patalpos ilgis – 12,083 m. Lango aukštis – 2,03 m.



37 pav. Lango aukštis



38 pav. Nr. 1 atstumas




39 pav. Nr. 2 atstumas



40 pav. Patalpos ilgis

4.6. Tyrimo eigoje išmatuota III-36 patalpa, joje esantys langai. Atstumas nuo sienos iki kolonos (pažymėta plane) – 5,709 m. Patalpos aukštis – 2,99 m, plotis tarp kolonų – 5,677 m, plotis nuo kolonos iki sienos – 5,76 m, patalpos ilgis – 8,893 m. Kolonos plotis prie lango – 30 cm, angokraštis – 44 cm, palangė – 33,5 cm, radiatoriaus įgilinimas – 22 cm, aukštis iki palangės nuo žemės – 69 cm.



41 pav. Atstumas nuo sienos iki kolonos



42 pav. Patalpos plotis tarp kolonų



43 pav. Patalpos plotis nuo sienos iki kolonos

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	13	27



44 pav. Kolonos plotis – 30 cm



45 pav. Angokraštis – 44 cm



46 pav. Palangė – 33,5 cm



47 pav. Radiatoriaus įgilinimas
– 22 cm



87 pav. Aukštis nuo grindų
iki palangės – 69 cm




49 pav. Patalpos aukštis




50 pav. Patalpos ilgis

4.7. Tyrimo eigoje išmatuota III-31 patalpa, joje esantys langai. Lango aukštis – 2,016 m, langu plotis iki kolonos – 5,675 m (pažymėta Nr. 3), nuo kolonos iki sienos (pažymėta Nr. 4) – 2,708 m. Patalpos aukštis – 2,981m, ilgis – 9,068 m, plotis tarp kolonų – 5,732 m, patalpos plotis ties įgilinimu – 5,776 m. Kolonų plotis – 30 cm, angokraštis – 42,5 cm. Palangės plotis – 34 cm, radiatoriaus įgilinimas – 21 cm, aukštis nuo grindų iki palangės – 68 cm.

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	14	27



49 pav. Lango aukštis



50 pav. Nr. 3 atstumas



51 pav. Nr. 4 atstumas



52 pav. Patalpos plotis tarp kolonų



53 pav. Patalpos plotis ties įgilinimu



54 pav. Kolonų plotis

SBJ-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	15	27



54 pav. Angokraštis – 42,5 cm



55 pav. Palangės plotis – 34 cm



56 pav. Radiatoriaus įgilinimas – 21 cm



56 pav. Aukštis nuo grindų iki palangės – 68 cm



57 pav.




58 pav. Patalpos aukštis



59 pav. Patalpos ilgis

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	16	27

4.8. Tyrimo eigoje išmatuotos patalpų sienos.



60-61 pav. Sienos storio matavimas (III-31 patalpa)



62 pav. Sienos matavimas (III-39 patalpa)



63-64 pav. Sienos matavimas (III-39 patalpa)



64 pav. Sienos matavimas (tarp patalpų III-35- III-40)



64 pav. Sienos matavimas (išmūryta siena)

65 pav. Pertvarinė gipso kartono siena

4.9. Armatūros apsauginio sluoksnio ir diametro nustatymo prietaisu Elcometer 331/2 Model SH Concrete Covermeter nuskenavus kiaurymėtas denginių plokštes, nustatytas tuštumėtų denginio plokščių laikančiosios armatūros diametras ir jos išdėstymas – 5x Ø 14 mm.

4.10. Lazeriniu matuokliu „BOSCH DLE 50 Professional“ (tikslumas:± 1,5 mm (0.3-30 m)), bei ruletė „Forte tools 5m“ (tikslumas 1mm), Patikros Nr.: VMC000263.KN. Nustatyti tuštumėtus denginio plokštės matmenys: ilgis „šviesoje“ – 5,435 m., plotis 1,60 m.



66 pav. Nustatytas plokštės ilgis „šviesoje“

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	18	27

4.11. Šmidto plaktuku nustatytas atsitiktinai pasirinktos tuštumėtos denginio plokštės betono stipris – 45 MPa.



67 pav. Nustatytas betono stipris

4.12. Norint Atidengus pasirinktą stogo fragmentą nustatyti bei identifikuoti stogo sandaros sluoksnio tipai virš denginio plokščių (medžiagos ir sluoksnių storiai) (pateikiama lentelėje 1 ir lentelėje 2):

Lentelė 1. Rasti sluoksniai ir jų storiai

Nr.	Pavadinimas	Storis, cm
1	Bituminė ruloninė prilydoma danga	1
2	Stoginė vata (kieta)	4
3	Polistireninis putplastis	15
4	Išlyginamasis (drėgno) smėlio sluoksnis	2
5	Hidroizoliacinė danga (ruberoidas) priklijuotas karštu bitumu (smala)	2
6	Smulkiagrūdžio betono išlyginamasis sluoksnis	8
7	Smėlis	11
8	Dujų silikato blokai	30

Lentelė 2. Rastų sluoksnių fotofiksacija

Nr.1 ir Nr. 2 sluoksniai <i>Bituminė ruloninė prilydoma danga; Stoginė vata (kieta)</i>	Nr. 3 sluoksnis <i>Polistireninis putplastis</i>
--	---

Nr. 4 sluoksnis

Išlyginamasis smėlio sluoksnis



Nr. 5 sluoksnis

Hidroizoliacinė danga (ruberoidas) priklijuotas karštu bitumu (smala)



Nr. 6 sluoksnis

Smulkiagrūdis betonas



Nr. 7 sluoksnis

Smėlis



Nr. 8 sluoksnis
Dujų silikato blokai



68 pav. *Stogo fotofiksacija*

4.13. Tyrimo eigoje išmatuoti langų angokraščiai iš lauko pusės.

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	21	27



69 pav. Pastato fotofiksacija



70 pav. Pastato fotofiksacija

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	22	27



71 pav. Pastato fotografacija

Langų angokraščių ir palangių fotografacija



72 pav.



73 pav.



74 pav.



75 pav.



76 pav.

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	24	27

5. ATSAKYMAI Į PATEIKTUS KLAUSIMUS

- 5.1. Pastato pamatai betoniniai juostiniai. Sienos – betono blokų, tarpaukštinės perdangos – gelžbetoninės kiaurymėtos plokštės.
- 5.2. Trečiame aukšte pakoreguotos sienos ir durų angos.
- 5.3. Atlikus trečio aukšto dviejų patalpų grindų šurfą, nustatyta – grindų sluoksnis – 7 ir 9 cm betono.
- 5.4. III-39 patalpoje atlikti matavimai: atstumas nuo lauko sienos iki kolono – 5,98 m, atstumas nuo tos pačios kolonos iki vidinės sienos – 5,67 m. Patalpos ilgis – 12,083 m. Lango aukštis – 2,03 m.
- 5.5. III-36 patalpoje atlikti matavimai: atstumas nuo sienos iki kolonos – 5,709 m. Patalpos aukštis – 2,99 m, plotis tarp kolonų – 5,677 m, plotis nuo kolonos iki sienos – 5,76 m, patalpos ilgis – 8,893 m. Kolonos plotis prie lango – 30 cm, angokraštis – 44 cm, palangė – 33,5 cm, radiatoriaus įgilinimas – 22 cm, aukštis iki palangės nuo žemės – 69 cm.
- 5.6. III-31 patalpoje atlikti matavimai: lango aukštis – 2,016 m, langų plotis iki kolonos – 5,675 m, nuo kolonos iki sienos – 2,708 m. Patalpos aukštis – 2,981 m, ilgis – 9,068 m, plotis tarp kolonų – 5,732 m, patalpos plotis ties įgilinimu – 5,776 m. Kolonų plotis – 30 cm, angokraštis – 42,5 cm. Palangės plotis – 34 cm, radiatoriaus įgilinimas – 21 cm, aukštis nuo grindų iki palangės – 68 cm.
- 5.7. Denginiui naudotos kiaurymėtos plokštės, kurių laikomoji galia 825 kg/m². **Denginio plokščių laikomoji galia yra mažesnė nei esamos (nuolatinės) ir tikėtinės (kintamos) sniego apkrovos.** Siekiant saugiai naudoti pastatą rekomenduotinas plokščių stiprinimas anglies pluošto lamelėmis, arba stogo dangos išlengvinimas pašalinant sunkiuosius smėlio, betono bei dujų silikato sluoksnius.

6. PERDANGOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS


Pastato statybos pabaigos metai – 1977. Objekte nustatytos plokštės atitinka plokštę ПТК 59-16 su skaičiuojamąja laikomąja galia 825 kg/m² (pagal tuo metu galiojusius 1966 m gelžbetoninių gaminių serijos ИИ-03-02 „ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА“ duomenis).

Šio tiriamo pastato surinktos į denginio viršų (be plokštės nuosavo svorio) veikiančios apkrovos yra 9,23 kN/m², tai yra daugiau nei denginio plokščių laikomoji galia (8,25 kN/m²).

Lentelė 3. *Apkrovų į denginio plokščių viršų skaičiavimo lentelė*

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	25	27

Apkrovos pavadinimas ir skaičiavimas	Sl storis	Tūrio vieneto masė	Charakteristinės apkrovų reikšmės	Poveikio dalinis patikimumo koef. saugos ribiniams būviams $g_{Gj,sup}$	Skaičiuotinės apkrovų reikšmės
	cm	kg/m³	kN/m²		kN/m²
Bituminė ruloninė prilydoma danga	1	1100	0,11	1,35	0,15
Stoginė vata (kieta)	4	230	0,09	1,35	0,12
Polistireninis putplastis	15	19	0,03	1,35	0,04
Išlyginamasis smėlio sluoksnis	2	1700	0,34	1,35	0,46
Hidroizoliacinė danga (ruberoidas) priklijuotas karštu bitumu (smala)	2	1100	0,22	1,35	0,30
Smulkiagrūdžio betono išlyginamasis sl.	8	1900	1,52	1,35	2,05
Smėlis	11	1700	1,87	1,35	2,52
Dujų silikato sluoksnis	30	500	1,50	1,35	2,03
Kintama sniego apkrova (I-as raj.)			1,2	1,3	1,56
Iš viso pastoviosios ir kintamosios reprezentacinės apkrovos:			6,9	skaičiuotinės apkrovos:	9,23



IŠVADA:

Denginio plokščių laikomoji galia yra mažesnė nei esamos (nuolatinės) ir tikėtinos (kintamos) sniego apkrovos. Siekiant saugiai naudoti pastatą rekomenduotinas plokščių stiprinimas anglies pluošto lamelėmis (<https://www.incon.lt/lt/betono-remonto-ir-apsaugos-medziagos/anglies-pluosto-lemeles-ksu-120-x-1-4-mm>), arba stogo dangos išlengvinimas pašalinant sunkiuosius smėlio, betono bei dujų silikato sluoksnius.

Direktorius, Statinio ekspertas

Mantas Raišys
Kval. atest. Nr. 17716; 25656

Tyrimus atliko:

Darius Dabašinskas
Kval. atest. Nr. 40218

SBI-240819/MR/SK1	Lapas	Lapų
	27	27

DĖL PROJEKTO VADOVO SKYRIMO

2024 m. rugsėjo 23 d.
Vilnius

AŠ II „Sauliaus Remeikos dizaino studija“, įmonės kodas 300004197, vadovas Saulius Remeika, skiriu, architektą – projekto vadovą Gražvydą Sabaliauską, atestato Nr. A 1939, būti projekto vadovu objektui:

Projekto Nr.	Projekto pavadinimas
306442-01-A	Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas

Šiuo skyrimu projekto vadovas prisiima pareigą parengti projektą, surasti subrangovus, koordinuoti jų darbą, derinti sprendinius su užsakovu, pateikti projektą bendrajai ekspertizei, gauti raštišką pritarimą projektui, jeigu reikia, statybą leidžiantį dokumentą.

Saulius Remeika



Susipažinau ir sutinku

Gražvydas Sabaliauskas

KOPIJA TIKRA

PV Gražvydas Sabaliauskas, A1939



Architekto

**KVALIFIKACIJOS
A T E S T A T A S**

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 1939

Gražvydas Sabaliauskas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros
vadovas**

Statinių rūšys: pastatai ir inžineriniai statiniai
Statinių kategorija: ypatingieji statiniai; neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kultūros
paveldo vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovas
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens detalieji planai
Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:
vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Algimantas Pliučas

Išduota 2013 m. gegužės mėn. 15 d.
pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos posėdžio protokolą Nr. 77.
Atnaujinta 2023 m. spalio mėn. 3 d. Lietuvos architektų rūmų sprendimu Nr. 23/10/S-207
pagal Architektų profesinio atestavimo komisijos
2023 m. rugsėjo mėn. 27 d. posėdžio protokolą Nr. 207



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.17521

ZbigneŖ Stanski

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Projekto dalis: konstrukcijų.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

23794

Išduotas 2019 m. gegužės 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2008 m. balandžio 1 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.39623

Tadas Kundrotas

A.k.

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiektimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios) ir tiekimo.



Direktorius

Valdemaras Gauronskis

24962

Išduotas 2020 m. vasario 10 d.

Pirmą kartą išduotas 2020 m. sausio 7 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

KOPIJA TIKRA

PV Gražvydas Sabaliauskas, A1939




STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.38785

Virginijus Stašelis



Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (išskyrus elektros), kiti inžineriniai statiniai (kitos paskirties inžineriniai statiniai).

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), procesų valdymo ir automatizacijos.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

22463

Išduotas 2018 m. gruodžio 17 d.

Pirmą kartą išduotas 2018 m. gruodžio 17 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

PV Gražvydas Sabaliauskas, A1939



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

Nr.39355

Andrius Prakopavičius

A.k. _____

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalys: apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo, elektroninių ryšių (telekomunikacijų).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

24168

Išduotas 2019 m. rugpjūčio 21 d.

Pirmą kartą išduotas 2019 m. rugpjūčio 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.40137

Lukas Staniulionis

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai (šilumos).

Projekto dalys: šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šilumos gamybos (iki 1,5 MW galios).

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2021 m. kovo 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2021 m. kovo 29 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

26260

KOPIJA TIKRA

PV Gražvydas Sabaliauskas, A1939



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.30364

Andrejus Chlebnikovas

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai), inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, elektros, kiti inžineriniai tinklai), kiti inžineriniai statiniai, taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Išduotas 2018 m. gruodžio 13 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. gruodžio 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

22400

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001266-9

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

KOPIJA TIKRA

PV Gražvydas Sabaliauskas, A1939



Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2023.11.20

Nuo: 2023.11.20 14:30

Iki: 2024.11.19 23:59

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas:

IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA, 300004197

PVM kodas, Adresas, Kontaktai:

Vilniaus g. 44, Šiauliai, Lietuva,

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka:

772.93 EUR (Septyni šimtai septyniasdešimt du eurai, 93 ct)

Įmokos mokėjimo grafikas

1. 2023.11.20 193.24 EUR	2. 2024.02.17 193.23 EUR	3. 2024.05.17 193.23 EUR	4. 2024.08.17 193.23 EUR
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis: Iki 2029-11-19 dienos.

Draudimo sutarties įsigaliojimas:

Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.

Bendra draudimo suma:

290 000.00 EUR

Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui:

290 000.00 EUR

Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui:

2 900.00 EUR

Draudimo objektas:

Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.

Draudimo sutarties pagrindas:

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.

Pretenzijų/žalų istorija:

Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

1. Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
2. Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.
3. Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
4. Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.

Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.

BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizacijų rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.

Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT23-PRCA-00001266-9

bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslus savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.

Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

	
--	--

DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA

A.V. _____
(parašas)

DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ

JUS APTARNAVO:

JOTA, UADBB
JOLANTA PLUNGIENĖ
37067752844, Vytauto g. 108-17, LT-76345, Šiauliai, Lietuva



STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS



Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001820-4

Draudimo rūšis: Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas
Draudimo grupė: Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Draudimo laikotarpis

Draudimo liudijimo išdavimo data: 2024.11.14

Nuo: 2024.11.20 00:00 Iki: 2025.11.19 23:59

Draudėjas

Įmonė, Įmonės kodas: IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA, 300004197
PVM kodas, Adresas, Kontaktai: Vilniaus g. 44, Šiauliai, Lietuva,

Draudimo įmoka

Draudimo įmoka: 809.75 EUR (Aštuoni šimtai devyni eurai, 75 ct)

Įmokos mokėjimo grafikas

1. 2024.11.20 202.46 EUR	2. 2025.02.20 202.43 EUR	3. 2025.05.20 202.43 EUR	4. 2025.08.20 202.43 EUR
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Informacija apie projektuojamą statinį

Apdrausti visi objektai ar jų dalys suprojektuoti draudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos Respublikoje.

Draudimo sąlygos

Pratęstas žalos atsiradimo ir reikalavimo pateikimo laikotarpis:	Iki 2030-11-19 dienos.
Draudimo sutarties įsigaliojimas:	Draudimo sutartis įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką, bet ne anksčiau nei draudimo laikotarpio pradžia. Jeigu Draudėjas sutartyje numatytu terminu nesumoka pirmos ar visos draudimo įmokos, tai draudimo sutartis neįsigalioja ir anuliuojama be atskiro draudiko pranešimo praėjus 10 dienų po įmokos mokėjimo termino.
Bendra draudimo suma:	290 000.00 EUR
Draudimo suma vienam draudžiamajam įvykiui:	290 000.00 EUR
Besąlyginė išskaita kiekvienam įvykiui:	2 900.00 EUR
Draudimo objektas:	Draudimo objektas yra draudėjo civilinė atsakomybė už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuriatsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, kuris negali būti trumpesnis už Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą garantinį terminą, dėl draudimo sutarties galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirą statinio projektą, arba dėl netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jų dalys buvo perduoti užsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kurių projektavimo darbų rangos sutartys buvo pasirašytos po statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties įsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo įmonės projektavimo darbų mastą per metus.
Draudimo sutarties pagrindas:	Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. spalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 su vėlesniais pakeitimais.
Pretenzijų/ žalų istorija:	Nėra pretenzijų/žalų per 3 metus.

Papildomos sąlygos

- Tuo atveju, jeigu draudimo sutartis Draudėjo prašymu nutraukiama iki draudimo sutartyje nurodyto draudimo sutarties pasibaigimo termino, Draudėjui likusi įmokos dalis nėra grąžinama, o tuo atveju, jei draudimo įmoka nėra sumokėta, Draudėjas privalo sumokėti visą sutartą draudimo įmoką.
- Kartu draudžiama ir projekto vykdymo priežiūra.
- Šio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as priedas.
- Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos nėra, išskyrus objektus išvardintus 1-ame priede prie šio draudimo liudijimo (poliso).

Papildoma informacija

Pagal LR PVM įstatymo 27str. - draudimo paslaugos PVM neapmokestinamos.
Draudėjui laiku nesumokėjus draudimo įmokos (-ų), AAS "BTA Baltic Insurance Company", atstovaujama filialo Lietuvoje turi teisę pateikti Draudėjo duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“ tvarkančiai jungtines skolininkų duomenų rinkmenas mokumo vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslu, taip pat teikiančiai tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijų ar lizingo bendrovės ir t.t.), kad jie galėtų įvertinti duomenų subjekto mokumą ir valdyti įsiskolinimą.
BTA neturi teisės teikti draudimo paslaugų bei neprivalo mokėti draudimo išmokos ar suteikti kitokio pobūdžio naudos pagal draudimo sutartį, jei tokiu draudimo paslaugų ar naudos suteikimu, taip pat draudimo išmokos išmokėjimu: a. BTA pažeistų Jungtinių Tautų Organizaciją rezoliucijomis arba prekybos ar ekonominėmis sankcijomis, Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos, Jungtinės Karalystės ar Jungtinių Amerikos Valstijų norminiais aktais taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus; b. Perdraudimo bendrovė, kuriai draudimo sutartis buvo pateikta dėl perdraudimo, pažeistų taikomas sankcijas, draudimus ar apribojimus, kurie yra įtvirtinti valstybės, kurioje registruota perdraudimo bendrovė, teisės aktais.

Asmens duomenų apsauga

Šios sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu Draudikas kaip asmens duomenų valdytojas tvarko šios sutarties sąlygose nurodytus bei kitus su sutarties vykdymu Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 metų). Duomenis pateikti būtina tam, kad sudaryti ir vykdyti šią sutartį. Nepateikus asmens duomenų, sutartis gali būti nesudaryta.
Draudėjo (Apdraustojo) asmens duomenys gali būti teikiami duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikia paslaugas ir tvarko Draudėjo duomenis Draudiko, kaip duomenų valdytojo, vardu (žalų administravimo partneriai, informacinių technologijų bendrovės, perdraudimo bendrovės, tiek kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal užklausas teikiami valstybės institucijoms, bankams ir finansinės nuomos bendrovėms, skolų administravimo

Draudikas: AAS "BTA Baltic Insurance Company" (LV40103840140, buveinės adresas Sporta iela 11, Rīga, LV-1013, Latvija), Lietuvoje veikianti per AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialą į. k. 300665654, PVM mokėtojo kodas LT100005808219, Laisvės pr. 10, LT-04215, Vilnius, Lietuva

STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMASIS DRAUDIMAS

Liudijimas/polisas Nr.: LT24-PRCA-00001820-4

bendrovėms bei draudimo tarpininkams, bet tik tiek, kiek tai atitinka BTA teisėtą interesą.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę prašyti susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslus savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai asmens duomenys, tvarkomi asmens duomenys surinkti neteisėtai ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, teisę į duomenų perkėlimumą. Įgyvendinant teisę į duomenų perkėlimumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti el. būdu perduoti Draudėjui (Apdraustajam) tiesiogiai arba perduoti Draudėjo (Apraustojo) nurodytam duomenų valdytojui.

Draudėjas informuojamas, kad draudimo bendrovė teisėto intereso pagrindu dėl paslaugų teikimo gali susisiekti su Draudėju el. paštu bei informuoja apie tai Apdraustąjį.

Draudėjas (Apdraustasis) turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti tokių el. pašto pranešimų, gauto pranešimo apačioje paspausdamas nuorodą „atsisakyti“ arba kreipdamasis į draudimo bendrovę nurodytais kontaktais.

Turėdamas nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Draudėjas (Apdraustasis) gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Valdytojo paskirto Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: duomenuapsauga@bta.lt. Detalesnė informacija asmens duomenų klausimais nurodyta BTA privatumo politikoje www.bta.lt.

Klientų skundų nagrinėjimo tvarka

Asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, turi raštu kreiptis į draudiką su skundu, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į draudiką ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kai sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą (detalesnė informacija www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudima). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos.

Jeigu draudimo objektas yra naudojamas draudėjo/naudos gavėjo asmeniniais tikslais, Vartotojas, gavęs jo netenkinantį draudiko atsakymą, turi teisę kreiptis į Lietuvos banką (Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius; www.lb.lt) raštu arba elektroniniu būdu per vienerius metus po kreipimosi į draudiką. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagrinėja ginčus su vartotojais dėl draudiko veiklos.

Sutarties nutraukimas

Draudėjas turi teisę nutraukti draudimo sutartį, apie tai raštu įspėjęs draudimo bendrovę ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki numatomo draudimo sutarties nutraukimo dienos.

Žalos registravimas

Atsitikus draudžiamajam įvykiui prašome registruoti žalą internetu <https://zalos.bta.lt/kita/> arba susisiekti su mumis telefonu (8-5) 2600 600.



Draudimo taisyklės

Su draudimo taisyklėmis galite susipažinti internetiniame puslapyje: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.436542/mpJLBEHExG>



DRAUDĖJAS ARBA JO ATSTOVAS

IĮ SAULIAUS REMEIKOS DIZAINO STUDIJA

A.V. _____
(parašas)


DRAUDIKO ATSTOVAS

AAS „BTA BALTIC INSURANCE COMPANY“ FILIALAS LIETUVOJE
Filialo direktorius PODVORSKI TADEUŠ


JUS APTARNAVO:

JOTA, UADBB
JOLANTA PLUNGIENĖ
37067752844, Vytauto g. 108-17, LT-76345, Šiauliai, Lietuva






Projektuojamų patalpų vieta plane




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Projektuojama durų anga ir sąrama. Būsima durų anga formuojama iki brėžinyje nurodyto matmens. Durų angos aukštis H-2100mm.
- Esama durų anga platinama iki brėžinyje nurodyto matmens. Anga platinama šonuose, paliekant esamos sąramos vietą. Durų angos aukštis nesikeičia.
- Projektuojama GPK pertvara
- Užmūrijamos esamos durų angos
- Demontuojamos esamos durys, durų angos matmenys nekeičiami
- Esama durų anga ir varčia nekeičiamos
- Demontuojama esama pertvara
- Demontuojamos esamos vidinės palangės;
- Projektuojamos naujos vidinės palangės.
- Demontuojami esami langai; Projektuojami nauji langai ir atsatomos išorinės palangės.
- Demontuojama esama pakyla
- Demontuojami langai
- Neprojektuojama zona
- Atveriamą užmūryta durų anga
- Montuojama nauja sąrama prie perdangos iš GPK stumdomos pertvaros montavimui. Sąramos apačios altitudė H-2500mm nuo grindų lygio.

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kėikių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Ardomų ir naujai įrengiamų sienų planas	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-TDP-SA.B-01	
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	1	1



Projektuojamų patalpų vieta plane




- Neprojektuojama zona


2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	52,07	30	1,74
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17,57		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5,94		
3-34	WC	14,76		
3-35	Koridorius	110,46		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	67,9	30	2,26
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6,21		
3-38	Prieškambaris	4,29		
3-39	Chemijos kabinetas	74,43	30	2,48
3-40	Biologijos kabinetas	71,44	30	2,38
Viso:		425,07		

- Kiekvienam mokiniui mokymo klasėje (teorinė dalis) turi būti skirta ne mažiau kaip **1,7 kv. m.** patalpos ploto.
- Kiekvienam mokiniui mokymo klasėje (praktinė dalis) elektronikos, tekstilės, gamtos mokslų, biologijos, chemijos, fizikos ar bendrajame gamtos mokslų mokymo kabinele, kuriame atliekami tiriamieji darbai **2,3 kv. m.** patalpos ploto.
- Konstruktinių medžiagų dirbtuvėse, mokomojoje virtuvėje – **3 kv. m.**
- Atstumas nuo lentos iki pirmų eilių **2,6-3m.**

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kikių žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslų paskirties pastatas Patalpų ir baldų išdėstymo planas		
	DIR	Saulius Remeika				
	DIZ	Ugnė Meigytė				
	DIZ	Rokas Baranauskas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-02		
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ	
			0	1	1	



Projektuojamų patalpų vieta plane




2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	52,07	30	1,74
3-32	Mokytotojo pasirengimo kambarys	17,57		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5,94		
3-34	WC	14,76		
3-35	Koridorius	110,46		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	67,9	30	2,26
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6,21		
3-38	Prieškambaris	4,29		
3-39	Chemijos kabinetas	74,43	30	2,48
3-40	Biologijos kabinetas	71,44	30	2,38
Viso:		425,07		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- VD-2 - Projektuojamų durų numeris
- Neprojektuojama zona

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kikių žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	DIR	Saulius Remeika		01-Mokslo paskirties pastatas		
	DIZ	Ugnė Meigytė		Durų planas		
	DIZ	Rokas Baranauskas		M1:100		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-03		
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ	
			0	1	1	





2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Priėmimo kamb.	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		

- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- L-1 - Projektuojamų langų numeris
 - Neprojektuojama zona
 - Viršutinė lango dalis keičiama į PVC skydą skirtą ortakio išėjimui į išorę




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	DIR	Saulius Remeika		01-Mokslų paskirties pastatas		
	DIZ	Ugnė Meigytė		Langu planas		
	DIZ	Rokas Baranauskas		M1:100		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-04		
			LAIDA		LAPAS	
			0		1	
			LAPŲ		1	

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	52,07	30	1,74
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17,57		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5,94		
3-34	WC	14,76		
3-35	Koridorius	110,46		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	67,9	30	2,26
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6,21		
3-38	Prieškambaris	4,29		
3-39	Chemijos kabinetas	74,43	30	2,48
3-40	Biologijos kabinetas	71,44	30	2,38
	Viso:	425,07		



 - Neprojektuojama zona

Sutartinis žymėjimas		
	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	
	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (Cemento imitacija)	
	Metalinė grindjuostė, h=80mm	
	Profilis skirtingų grindų dangų sujungimui viename aukštyje, anoduoto aliuminio	
	Grindų klojimo atskaitos taškas	

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbam			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslų paskirties pastatas Grindų dangų planas	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-TDP-SA.B-05	
			M1:100		
			LAIDA		LAPAS
			0		1
			LAPŲ		1

Architectural floor plan of a building, divided into three sections (1, 2, 3) and a non-projected zone (Neprojektuojama zona).

Section 1 (Left):

- Dimensions: 615, 600, 600, 600, 600, 1200, 600, 1800, 1570, 900, 600, 1320.
- Room numbers: 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40.
- Callouts:
 - Perdangos H-2981mm
 - Pakabinamų lubų aukštis H-2690mm
 - Apšvietimas į stalus ~700lx
 - Apšvietimas į grindis 500lx

Section 2 (Middle):

- Dimensions: 615, 600, 600, 600, 600, 1200, 600, 1800, 1570, 900, 600, 1320.
- Room numbers: 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40.
- Callouts:
 - Perdangos H-2990mm
 - Pakabinamų lubų aukštis H-2690mm
 - Apšvietimas į stalus ~700lx
 - Apšvietimas į grindis 500lx

Section 3 (Right):

- Dimensions: 615, 600, 600, 600, 600, 1200, 600, 1800, 1570, 900, 600, 1320.
- Room numbers: 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40.
- Callouts:
 - Perdangos H-2990mm
 - Pakabinamų lubų aukštis H-2690mm
 - Apšvietimas į stalus ~700lx
 - Apšvietimas į grindis 500lx


Legend:

- 3.01 - 3.02: Projektuojama zona
- 3.03 - 3.04: Neprojektuojama zona
- 3.05 - 3.06: Projektuojama zona
- 3.07 - 3.08: Neprojektuojama zona
- 3.09 - 3.10: Projektuojama zona
- 3.11 - 3.12: Neprojektuojama zona
- 3.13 - 3.14: Projektuojama zona
- 3.15 - 3.16: Neprojektuojama zona
- 3.17 - 3.18: Projektuojama zona
- 3.19 - 3.20: Neprojektuojama zona
- 3.21 - 3.22: Projektuojama zona
- 3.23 - 3.24: Neprojektuojama zona
- 3.25 - 3.26: Projektuojama zona
- 3.27 - 3.28: Neprojektuojama zona
- 3.29 - 3.30: Projektuojama zona
- 3.31 - 3.32: Neprojektuojama zona
- 3.33 - 3.34: Projektuojama zona
- 3.35 - 3.36: Neprojektuojama zona
- 3.37 - 3.38: Projektuojama zona
- 3.39 - 3.40: Neprojektuojama zona
- 3.41 - 3.42: Projektuojama zona
- 3.43 - 3.44: Neprojektuojama zona
- 3.45 - 3.46: Projektuojama zona
- 3.47 - 3.48: Neprojektuojama zona
- 3.49 - 3.50: Projektuojama zona
- 3.51 - 3.52: Neprojektuojama zona
- 3.53 - 3.54: Projektuojama zona
- 3.55 - 3.56: Neprojektuojama zona
- 3.57 - 3.58: Projektuojama zona
- 3.59 - 3.60: Neprojektuojama zona
- 3.61 - 3.62: Projektuojama zona
- 3.63 - 3.64: Neprojektuojama zona
- 3.65 - 3.66: Projektuojama zona
- 3.67 - 3.68: Neprojektuojama zona
- 3.69 - 3.70: Projektuojama zona
- 3.71 - 3.72: Neprojektuojama zona
- 3.73 - 3.74: Projektuojama zona
- 3.75 - 3.76: Neprojektuojama zona
- 3.77 - 3.78: Projektuojama zona
- 3.79 - 3.80: Neprojektuojama zona
- 3.81 - 3.82: Projektuojama zona
- 3.83 - 3.84: Neprojektuojama zona
- 3.85 - 3.86: Projektuojama zona
- 3.87 - 3.88: Neprojektuojama zona
- 3.89 - 3.90: Projektuojama zona
- 3.91 - 3.92: Neprojektuojama zona
- 3.93 - 3.94: Projektuojama zona
- 3.95 - 3.96: Neprojektuojama zona
- 3.97 - 3.98: Projektuojama zona
- 3.99 - 3.100: Neprojektuojama zona


Scale: 1:100

Sutartinis žymėjimas		
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 0500-N
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 2010-B
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 3020-G40Y
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 6030-G10Y
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 4020-R90B
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 0500-N
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 1002-B
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 2010-B
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 3010-B30G
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S4020-R90B
		Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos. Montavimo aukštis H-mm (iki lubų apačios). Spalva- NCS S 7020-R90B
		Atskaitos taškas lubų montavimui
		Lubų pažėmėjimas H-590 nuo perdangos viršaus
		Lubų pažėmėjimas H-490 nuo perdangos viršaus
		Pakabinama metalinė plokštė 600x600 "Integra".
		Ventiliacijos vamzdis išeinantis į langų uždengimas GKP plokštėmis. H-850mm nuo perdangos
Šviestuvų ir jų elementų sutartinis žymėjimas		
		Prie pakabinamų lubų tvirtinamas antviršinis šviestuvas L-600 mm
		Antviršinis šviestuvas L-1200 mm. Kabinimo aukštis H-mm (iki šviestuvo apačios)
		Prie pakabinamų lubų tvirtinamas antviršinis šviestuvas L-1180 mm (kreipto kampo)
		Paviršinis šviestuvas


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbas							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kėikių žiniasrčiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslų paskirties pastatas Lubų planas					
	DIR	Saulius Remeika							
	DIZ	Ugnė Meigytyė							
	DIZ	Rokas Baranauskas							
				M1-100					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-06			0	1	1



Projektuojamų patalpų vieta plane








2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	52,07	30	1,74
3-32	Mokytųjo pasirėngimo kambarys	17,57		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5,94		
3-34	WC	14,76		
3-35	Koridorius	110,46		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	67,9	30	2,26
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6,21		
3-38	Prieškambaris	4,29		
3-39	Chemijos kabinetas	74,43	30	2,48
3-40	Biologijos kabinetas	71,44	30	2,38
Viso:		425,07		








Sulartinis žymėjimas	
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 500-N
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 3020-G40Y
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 6030-G10Y
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 2010-B
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 4020-R90B
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 7020-R90B
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 4020-R90B
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 2010-B
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 3010-B30G
[S/GL/GR/D]	Esamų sienų/ perėnų/ saramų/ langų angokraščių lyginimas/ glaistymas/ grūntavimas/ dažymas Dažomi visi patalpos sienų/ angokraščių paviršiai, jei brėžinyje nenurodyta kitaip. Spalva - NCS S 1002-B
[L-000]	Plytelės
[L-000]	Lubos paliekamo kokios yra. Numontuojami visi kabantys elementai. Bus montuojamos pakabinamos modulinės lubos
A B	Išsklaidinimas





0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbas				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		1) Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniarašiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslų paskirties pastatas Sienų paruošimo planas		
	DIR	Saulius Remeika				
	DIZ	Ugnė Meigytė				
	DIZ	Rokas Baranauskas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA-B-07		
				M1:100		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1







0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
				Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				
				01-Mokslo paskirties pastatas 3-40 patalpos lubų detalizacija				
				M1:100				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas						
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Akmenės rajono savivaldybės administracija					0	1	1
				306442-01-A-SA.B-08				



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas					
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Išklotinė 2-2					
	DIR	Saulius Remeika							
	DIZ	Ugnė Meigytė							
	DIZ	Rokas Baranauskas							
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-09	M1:50				
				<table><tr><td>LAIDA</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>0</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	0	2
LAIDA	LAPAS	LAPŲ							
0	2	3							



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Išklotinė 3-3 M1:50				
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-09		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	3	3









0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Išklotinė 1-1	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-09	
				LAIDA	LAPAS
			0	1	3



2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirėngimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Priėmimo kamb.	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		

Baldų specifikacija		
Kėdės		
Kodas	Pavadinimas	Kiekis
KD01	Ergonominė mokytojo kėdė	6
KD02	Reguliuojamo aukščio mokinio kėdė	114
KD03	Reguliuojamo aukščio sukamioj mokinio kėdė su ratukais	18
KD04	Auditorijos kėdė (su nulenkiamu staliuku)	30
Stalai		
ST01	Mokytojo stalas su rozečių bloku	1
ST02	Divi vietas reguliuojamo aukščio mokinio stalo	15
ST03	Vienvietis reguliuojamo aukščio mokinio stalo	54
ST04	Mokytojo stalo su plautuve ir rozečių bloku	1
ST05	Divi vietas stalių junginys (du stalai su plautuvėmis+ lentyna su rozečių blokais ir skiriamasis skydas tarp stalių)	5
ST06	Divi vietas stalo su plautuve+ lentyna su rozečių blokais	5
ST07	Mokytojo stalo su plautuve ir rozečių bloku	1
ST08	Mokytojo stalo su rozečių bloku	1
ST09	Mokytojo stalo	1
ST10	Mokytojo stalo	1
Spintos		
SP01	Spinta su varstomomis durimis (4 lentynos viduje)	11
SP02	Spinta su atviromis lentynomis ir varstomomis durimis (2 lentynos išorėje+ 1 lentyna viduje)	6
SP03	Spinta su atviromis lentynomis (4 lentynos viduje)	2
Gaminami baldai		
GB01	WC kabos	1
GB02	Spinta	1
GB03	Stūdomųjų durų pertvara	
Įranga		
IR01	Traukos spinta	2
Elektroninė įranga		
	Interaktyvi lenta 85"	5
	Magnetinė keraminė lenta	2
Roletai langams		
SR01	"SCREEN" tipo roletai (nurodomas bendras ilgis)	59.4 m
Aksesorai		
AK01	Šukščiadėžė atliekų rūšiavimui (3 skyrių)	5
AK02	Mušlo dozatorius	7
AK03	Papierinių rankšluosčių dozatorius	7
AK04	Šukščiadėžė	10
AK05	Tualetinio popieriaus dozatorius	8
AK06	WC šepetys	8
V01	Veidrodis	5
V02	Veidrodis	2

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbas			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslų paskirties pastatas Patalpų ir baldų išdėstymo planas	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-10	
			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
			0	1	1










Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Baldai ST01; ST02; ST03; ST04; ST07; ST09 M1:50	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-11	
				LAIDA	LAPAS
			0	1	1




M1:50



Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	DIR	Saulius Remeika		01-Mokslo paskirties pastatas	
	DIZ	Ugnė Meigytė		Baldai ST01; ST02; ST03; ST04; ST07; ST09	
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		M1:50
	Akmenės rajono savivaldybės administracija		306442-01-A-SA.B-11	LAIDA	LAPAS
				0	1
					1





Pastaba baldų gamintojams:

1. Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
2. Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
3. Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Baldai ST08; ST10; ST05; ST06		
	DIR	Saulius Remeika				
	DIZ	Ugnė Meigytė				
	DIZ	Rokas Baranauskas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-12		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1



Rankėnėlės analogas, spalva juoda




Pastaba baldų gamintojams:

- Esami brėžiniai tik tarpiniai ir kainos paskaičiavimui.
- Prieš interjero baldų gamybą būtina persimatuoti baldų montavimo vietą, galutinai suderinti spalvas ir medžiagiškumą.
- Galutinius darbo brėžinius duoda įmonė kuri gamins šiuos baldus.


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Baldai SP01; SP02; SP03; GB02; GB03 M1:50		
	DIR	Saulius Remeika				
	DIZ	Ugnė Meigytė				
	DIZ	Rokas Baranauskas				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-13		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1

GB01



A FASADAS




C PJŪVIS




B FASADAS




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 REMEIKA DESIGN	IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Baldai GB01	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-14	
				LAIDA	LAPAS
			0	1	LAPŲ 1



Vidaus durų specifikacija						
Kodas	Aukštis	Plotis	Plotas	Kiekis	Atsparumas ugniai	Specifikacija
VD-1	2100	1000	2.1 m ²	5		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, dalinai stiklintos, su garso izoliacijos užpildu, $R_{w} \geq 30$, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritaukėju, su užraktu. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno.
VD-2	2100	800	1.68 m ²	1		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio, su oro pratekėjimo grotelėmis. Vyriai slėpti. Su pritaukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno.
VD-3	2100	1000	2.1 m ²	2		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio, su oro pratekėjimo grotelėmis. Vyriai slėpti. Su pritaukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno.
VD-4	2100	700	1.47 m ²	1		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, aklinos, su koriniu užpildu, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritaukėju, su užraktu. Su grotelėmis oro pratekėjimui. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - metalo spalvos.
VD-5	2100	900	1.89 m ²	2		Vidaus vienvėrės durys, faneruotos, su garso izoliacijos užpildu, $R_{w} \geq 30$, su apvadais, be slenksčio. Vyriai slėpti. Su pritaukėju, su užraktu. Spalva RAL 9003. Rankena, užraktas, kiti matomi elementai - nerūdijančio plieno.




- PASTABOS**
1. Prie durų išmatavimų pateikti angos matmenys. Prieš gaminant duris ir langus būtina matmenis tikslinti vietoje.
 2. Durų varstymo kryptys nurodytos planuose.
 3. Užrakto tipą derinti su užsakovu.
 4. Stiklas- įstiklinta laminuoto stiklo paketu. Stiklo atsparumas smūgiui (LST EN 12600:2003) - 2 klasė; stiklo dužimo būdas (LST EN 12600:2003)- B klasė. Stiklo storis- ne mažiau 6.4 mm. Užtvaros atsparumas minkšto ir kieto kūno smūgiui (LST EN 13049:2003)- 0. Durys turi būti aiškiai pažymėtos vaizdiniais indikatoriais (vadovaujantis ISO 21542:2011)


0	2024-10-20		Konkursui, rangos darbams					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.				IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
						Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas		
						STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
						01-Mokslo paskirties pastatas		
						Durų specifikacija		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		M1:50				
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Akmenės rajono savivaldybės administracija					306442-01-A-SA.B-15	0	1

Fasado langų specifikacija						
Kodas	Aukštis	Plotis	Plotas	Kiekis	Atsparumas ugniai	Specifikacija
L-1	2020	5700	11.51 m²	7		Langas lauko atitvaroje; PVC konstrukcija; įstiklintas stiklo paketu; varstomas ir atverčiamas. Rėmo spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K.
L-2	2020	5700	11.51 m²	3		Langas lauko atitvaroje; PVC konstrukcija; įstiklintas stiklo paketu; varstomas ir atverčiamas. Rėmo spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Tarp langų- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Viename lango segmente- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Numatomas ortakio grotelių montavimas.
L-3	2020	5700	11.51 m²	1		Langas lauko atitvaroje; PVC konstrukcija; įstiklintas stiklo paketu; varstomas ir atverčiamas. Rėmo spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Tarp langų- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Viename lango segmente- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Numatomas ortakio grotelių montavimas.
L-4	2020	2350	4.75 m²	1		Langas lauko atitvaroje; PVC konstrukcija; įstiklintas stiklo paketu; varstomas ir atverčiamas. Rėmo spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Tarp langų- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Viename lango segmente- PVC konstrukcijos su užpildu paketas. Spalva balta. Šilumos laidumo koeficientas U ≤1,4 W/m2K. Numatomas ortakio grotelių montavimas.




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Langų specifikacija	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-16	
				LAIDA	LAPAS
			0	1	1


Vidinės palangės montavimo mazgas
TDP.SA.DET.01




Santechnikos vamzdžio apsiūvimas
TDP.SA.DET.02




GKP pertvaros detalė
TDP-SA.DET.03




Vamzdžio apdailinimo GKP mazgas
TP-SA.DET.04




Profilis po durimis tarp skirtingų grindų dangų
TP-SA.DET.05




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Mazgai	
	DIR	Saulius Remeika			
	DIZ	Ugnė Meigytė			
	DIZ	Rokas Baranauskas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-17		M1:100
	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	0	1 4


Ortakio išeinančio į langą apsiūvimas GKP
TDP.SA.DET.06




Lubų pažemėjimo kakta GKP
TDP.SA.DET.07




Pakabinamų lubų aukščių suvedimo schema
TP-SA.DET.08




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Mazgai				
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				306442-01-A-SA.B-17		0	2	4

Angokraščio horizontalus sistemos pjūvis (apdailos plokštė) TP-SA.DET.09



1. Pagrindas.
2. Minkšta mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
3. Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
4. Smeigė minkštos mineralinės vatos ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštės tvirtinimui;
5. Mūrvinė;
6. Nerūdijančio plieno fiksuoto sujungimo konsolė L140;
7. Nerūdijančio plieno paslankaus sujungimo konsolė L70;
8. Nerūdijančio plieno savigręžis 4,8x19 sujungimo konsolės sujungimui su T-formos ar L-formos profiliais;
9. Tarpinė sujungimo konsolės tvirtinimui prie pagrindo;
10. T-formos ar L-formos profilis;
11. Kniedė fibrocementinės plokštės tvirtinimui;
12. Fibrocementinė plokštė;
13. Dekoravimo juosta „Tesa“;
14. Amortizuojanti tarpinė tarp fibrocementinių plokščių.
15. Sandarinimo juosta "Siga"


Angokraščio vertikalus sistemos pjūvis (apdailos plokštė) TP-SA.DET.10




1. Pagrindas.
2. Minkšta mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
3. Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
4. Smeigė minkštos mineralinės vatos ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštės tvirtinimui;
5. Mūrvinė;
6. Nerūdijančio plieno fiksuoto sujungimo konsolė L140;
7. Nerūdijančio plieno paslankaus sujungimo konsolė L70;
8. Nerūdijančio plieno savigręžis 4,8x19 sujungimo konsolės sujungimui su T-formos ar L-formos profiliais;
9. Tarpinė sujungimo konsolės tvirtinimui prie pagrindo;
10. T-formos ar L-formos profilis;
11. Kniedė fibrocementinės plokštės tvirtinimui;
12. Fibrocementinė plokštė;
13. Dekoravimo juosta „Tesa“;
14. Amortizuojanti tarpinė tarp fibrocementinių plokščių.
15. Sandarinimo juosta "Siga".


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Lango įrengimo mazgas M1:100				
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-17		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	3	4





Kaktos lubose mazgas
TDP.SA.DET.11




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Mazgai M1:100				
	DIR	Saulius Remeika						
	DIZ	Ugnė Meigytė						
	DIZ	Rokas Baranauskas						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SA.B-17		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	4	4

1 aukšto apdailos lentelė										
Nr.	Pavadinimas	Plotas, kv.m	Grindys	Kiekis, kv.m	Grindjuostės	Kiekis, m	Sienos	Kiekis, kv.m	Lubos	Kiekis, kv.m
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	52,07	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	52,07	Metalinė grindjuostė, h80	27.95	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. Keraminės plytelės	67.87 0.27	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	52,07
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17,57	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	17,57	Metalinė grindjuostė, h80	15.77	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.	37.48	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	17,57
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94	Plytelės 600x600	5.94	-	-	Keraminės plytelės	19.95	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	5.94
3-34	WC	14.76	Plytelės 600x600	14.76	-	-	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. Keraminės plytelės	1 36.5	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	14.76
3-35	Koridorius	110,46	Plytelės 600x600)	110,46	Akmens masės grindjuostė, h100	62.98	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.	120.95	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x1200 lubos.	110,46
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	67,9	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	67,9	Metalinė grindjuostė, h80	35.08	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. Keraminės plytelės	69.86 0.27	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	67,9
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6,21	Plytelės 600x600	6,21	-	-	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.	26.9	Pakabinamos segmentinės lubos 600x600 mm.	6,21
3-38	Prieškambaris	4,29	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	4,29	Metalinė grindjuostė, h80	4.18	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k.	3.1	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	4,29
3-39	Chemijos kabinetas	74,43	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	74,43	Metalinė grindjuostė, h80	35.55	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. Keraminės plytelės	74.23 0.27	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	74,43
3-40	Biologijos kabinetas	71,44	PVC heterogeninė modulinė grindų danga (ąžuolo imitacija)	71,44	Metalinė grindjuostė, h80	35.19	Sienų, langų, durų angokraščių glaistymas, gruntavimas, dažymas 2k. Keraminės plytelės	72.69 0.27	Pakabinamos mineralinės segmentinės 600x600 lubos.	71,44
		425.07		425.07		216.70		531.61		425.07

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas			
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01-Mokslo paskirties pastatas Apdailos lentelė			
	DIR	Saulius Remeika					
	DIZ	Ugnė Meigytė					
	DIZ	Rokas Baranauskas					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	LAPAS	LAPŲ
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-SA.B-18	0	1	1



Suvirinti pagal LST EN ISO 17660-1 6.6.2.2 punktą.
Tipas - "Įstatytas strypas" (žiūr. mazgą A)



Pastaba:
Sąramos SR-2 laikantįjį kampuočių šalia ventiliacijos kaminėlių tvirtinti su trumpesniais strypais nepasiekiant sienoje esančio ventiliacijos kaminėlio.

Metaliųjų sąramų įrengimas iš valcuotų dvitėjų:


- Vykdydant sąramų montavimo darbus, nuolat stebėti sienų mūro techninę būklę, o atsiradus bet kokioms deformacijoms (įtrūkimai, dėmės ir kt.), darbai turėtų būti nedelsiant nutraukti ir susisiekiama su projekto autoriais, kad išsiaiškinti deformacijų priežastis, ju laipsnio pavoju pastatui ir nustatyti tolesnio darbo galimybę.
- Prieš pradėdant montuoti metalines sąramas, būtina atlikti laikiną lubų atrėmimą tokia tvarka:
 - perdangos plokštei atrėmti, įrengiami laikini stovai (150x150mm);
 - tarp statramsčių ir grindų plokštės dedama apkrovą paskirstanti sija;
 - suporuoti pleištai kalami tarp atrėminės sijos ir statramsčių;
 - statramsčiai nukraunami pasvirais ryšiais.
- Metalo sąramos išdėstymo virš kertamos angos tvarka:
 - ties projektine sienos žyme, iš vienos pusės, perpjauti horizontalią vagą taip, kad vagos apačia būtų išlyginta su horizontalia mūro siūle, o viršus atitiktų montuojamo dvitėjo aukštį;
 - griovelį (štrabų) pjovimas naudojant technologijas, kurios pašalina smūgi (diskiniai arba deimantiniai pjūklai, gręžimas ir kt.);
 - išvalyti griovelį nuo dulkių;
 - kanale įdėti dvitėjį ant šviežio M100 markės cemento-smėlio skiedinio, sandariai įklokite jį antiseptiniais mediniais pleištais, žingsniu 500 mm, ir tarpus užtaisyti kietu cemento-smėlio skiediniu M100;
 - išgręžti skylės Ø18, įstatyti smeigės, priveržti veržles;
 - užpildyti visas spragas tarp sienos ir kanalų strypų cemento-smėlio skiediniu M100;
 - skiediniui pasiekus bent 70% projekcinio stiprumo, išpjauti vagą iš priešingos sienos pusės ir sumontuoti antrąjį dvitėjį;
 - dvitėjus tarpusavyje sujungti juostomis suvirinant;
 - Visus metalinius elementus nugruntuoti antikoroziniu gruntu ir nutinkuoti struktūriniu tinku ant metalinės vielos tinkelio. Skiedinio sudėtis 1:1:5 (cementas: kalkės: smėlis), sluoksnio storis 30mm.
- Metalo konstrukcijų paviršių nuvalymo laipsnis Sa2 1/2 pagal LST EN ISO 12944-4:2000. Metalo konstrukcijų antikorozinis gruntavimas ir dažymas turi būti atliekamas dažų sistema, tenkinančia C2 atmosferos koroziskumo kategorijos reikalavimus. Dažų sistema A2.06 pagal LST EN ISO 12944-5:2007 A priedo A.2 lentelę. Gruntinės epoksidinės dangos storis 80µm.
- Laikinas atramines konstrukcijas leidžiama nuimti, kai skiedinys pasiekia bent 100% projekcinio stiprumo.

2a.Sąramų žiniaraštis						
Poz.	Žymėjimas	Pavadinimas	Kiek.	Masė vnt. kg	Pastabos	
Metaliinių sąramų specifikacija						
		Sąrama SR-1	3			
1	EN 10056; EN 10025	Kampuotis 100x100x10; S275 L=2200mm	4	33		fiksinti vietoje
2	EN 10056; EN 10025	Kampuotis 100x100x10; S275 L=270mm	4	5,7		
3	EN 10058; EN 10025	Plokštelė 6x50; S235 L=170mm	8	0,64		
4	HILTI	HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270	8			
5	DIN975	Sriegtas strypas M12 5.8 L=320mm	16	0,4		
6		<u>UPE240 EN 10056</u> S275 EN 10025 L=1500	2			
		Tinkavimo vielos tinkliukas				
		Sąrama SR-2	1			
1	EN 10056; EN 10025	Kampuotis 100x100x10; S275 L=2200mm	4	33		fiksinti vietoje
2	EN 10056; EN 10025	Kampuotis 100x100x10; S275 L=270mm	4	5,7		
3	EN 10058; EN 10025	Plokštelė 6x50; S235 L=150mm	4	0,64		
4	HILTI	HAS-U-5.8 M16x300 + HIT-HY 270	4			
5	DIN975	Sriegtas strypas M12 5.8 L=320mm	8	0,4		
6		<u>UPE240 EN 10056</u> S275 EN 10025 L=1250	2			
		Tinkavimo vielos tinkliukas				
G/B sąramų specifikacija						
SR-2		1SR 12-3	1	28		

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		II Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Sąramų planas	
17521	PDV	Zbignevas Stanski			
	Inž.	Rokas Volungevičius			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SK.B-01		M1:100 LAIDA LAPAS LAPŲ 0 1 1


SKYLIŲ DENGINYJE IŠDESTYMAS

M 1:100




SVEIKŲ DENGINIO PLOKŠČIŲ STIPRINIMAS

M 1:20



PRAGRĘŽTŲ DENGINIO PLOKŠČIŲ STIPRINIMAS

M 1:20



SKYLIŲ ĮRENGIMO DARBŲ EILIŠKUMAS:

- Nužymėti ir priklijuoti CARBOPLATE E170 juostas laikantis TS reikalavimų.
- Klijams pasiekus projekcinio stiprumo nužymėti ir išpjauti angą. Saugoti priklijuotas juostas nuo atsitiktinio mechaninio poveikio.
- Apatiniame denginio plokštės paviršiuje CARBOPLATE E170 juostos apsaugomos nuo gaisro Rockwool CONLIT 150 30mm storio vatų pagalba užleidžiant už juostų kraštų 50mm.


PASTABOS:

- CARBOPLATE juostų storis 1,4mm.
- Juostų klijavimo darbus vykdyti nesant sniego apkrovai.
- Matmenys pažymėtos žvaigždute tikslinti pagal faktinį plokščių išdėstymą.
- Rekuperatoriai, išskyrus pažymėto žvaigždute (tarp ašių F-E/2-3), tvirtinami į sveikas (nepragręžtas) plokštes. Tvirtinimo vietas tikslinti atsižvelgiant į faktinį denginio plokščių išdėstymą.
- Kilus neaiškumams ar neatitikimams kreiptis į projektuotoją.

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Skylių denginyje išdėstymas. Plokščių stiprinimas.	
17521	PDV	Zbignevas Stanski		
	Inž.	Rokas Volungevičius		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SK.B-02	M1:100 LAIDA LAPAS LAPŲ 0 1 1

ANGOKRAŠČIO HORIZONTALUS PJŪVIS


1:10




- 1. Pagrindas.
- 2. Minkšta mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
- 3. Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
- 4. Smeigė minkštos mineralinės vatos ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštės tvirtinimui;
- 5. Mūrvinė;
- 6. Nerūdijančio plieno fiksuoto sujungimo konsolė L140;
- 7. Nerūdijančio plieno paslankaus sujungimo konsolė L70;
- 8. Nerūdijančio plieno savigręžis 4,8x19 sujungimo konsolės sujungimui su T-formos ar L-formos profiliu;
- 9. Tarpinė sujungimo konsolės tvirtinimui prie pagrindo;
- 10. T-formos ar L-formos profilis;
- 11. Kniedė fibrocementinės plokštės tvirtinimui;
- 12. Fibrocementinė plokštė;
- 13. Dekoravimo juosta „Tesa“;
- 14. Amortizuojanti tarpinė tarp fibrocementinių plokščių.
- 15. Vidinė sandarinimo juosta
- 16. Išorinė sandarinimo juosta

ANGOKRAŠČIO VERTIKALUS PJŪVIS

1:10




- 1. Pagrindas.
- 2. Minkšta mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
- 3. Priešvėjinė mineralinės vatos plokštė (LST EN 13162);
- 4. Smeigė minkštos mineralinės vatos ir priešvėjinės mineralinės vatos plokštės tvirtinimui;
- 5. Mūrvinė;
- 6. Nerūdijančio plieno fiksuoto sujungimo konsolė L140;
- 7. Nerūdijančio plieno paslankaus sujungimo konsolė L70;
- 8. Nerūdijančio plieno savigręžis 4,8x19 sujungimo konsolės sujungimui su T-formos ar L-formos profiliu;
- 9. Tarpinė sujungimo konsolės tvirtinimui prie pagrindo;
- 10. T-formos ar L-formos profilis;
- 11. Kniedė fibrocementinės plokštės tvirtinimui;
- 12. Fibrocementinė plokštė;
- 13. Dekoravimo juosta „Tesa“;
- 14. Amortizuojanti tarpinė tarp fibrocementinių plokščių.
- 15. Vidinė sandarinimo juosta
- 16. Išorinė sandarinimo juosta

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas			
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Lango įrengimo detalės M1:100				
17521	PDV	Zbignevas Stanski						
	Inž.	Rokas Volungevičius						
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SK.B-03		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	1

M1:100

STOGO UŽTAISYMO DETALE


1:10



Viršutinis sl. prilydomos ruloninės hidroizoliacijos	4 mm
Apatinis sl. prilydomos ruloninės hidroizoliacijos	4 mm
Akmens vata Paroc ROB 80, $\lambda_{ds}=0,038 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	20 mm
Nuolydį formuojantis polistireninis putplastis EPS 80, $\lambda_{ds}=0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	20-200 mm*
Polistireninis putplastis EPS 80, $\lambda_{ds}=0,037 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$	250 mm*
Garoizoliacija - PE plėvelė	0,2 mm
GB perdanga	220 mm

Pastaba: * - tikslinti vietoje

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Stogo užtaisymo detalė M1:100		
17521	PDV	Zbignevas Stanski				
	Inž.	Rokas Volungevičius				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-SK.B-04		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1




2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Prieškambaris	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		

- PASTABOS:**
- Vamzdžio skersmuo iš praustuvų DN 50, su nuolydžiu 0,03;
 - Vamzdžiai kertantys pertvaras, turinčias atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti pertvarų ugniai atsparumo;
 - Sužymėtos altitudės nurodo vamzdžio dugno gylį;
 - Esamų vamzdinių vietą, tikslinti darbų vykdymo metu.

- PASTABOS:**
- Palubėje vedamas šaltas vandentekis izoliuojamas antikondensacine izoliacija nuo rasojimo, karštas ir cirkuliacinis vandentekis izoliuojamas šilumine izoliacija;
 - Vamzdžiai kertantys pertvaras, turinčias atsparumo ugniai reikalavimus, turi nesumažinti atsparumo ugniai reikalavimų;
 - Vamzdiniai tūrinius šildytuvus d20, į kitus sanitarinius prietaisus d16.
 - Esamų vamzdinių vietą, tikslinti darbų vykdymo metu.
- Sutartiniai žymėjimai:**


ST. F1-1	Buitinių nuotekų stovas
d32 / F1	Diametras (mm) / buitinių nuotekų sistema
	Projektuojama buitinių nuotekų sistema
ST. V1-1	Šalto vandentekio stovas
ST. T3-1	Karšto vandentekio stovas
	Projektuojamas šaltas vandentekis
	Projektuojamas karštas vandentekis

TDP.VN.DET.01



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams	
Laida	Data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)	
KVAL. PATV. DOK. NR.		II Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujoje Akmenėje, Ramučių g. 5, dalies patalpų paprastojo remonto aprašas
KVAL. PATV. DOK. NR.		MB „Pipeway“ tadas@ppw.lt +370 6 49 19 236	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas
39623	SPDV	Tadas Kundrotas	DOKUMENTO PAVADINIMAS Aukšto planas su vandentekio ir nuotekų sistemomis M1 100
			LAIKA 0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija	Dokumento žymuo 306442-01-A-VN-01	LAPAS 1
			LAPŲ 1

Patalpų ekspikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Priėmimo kambarys	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Oro tiekimo difuzorius, diametras, oro kiekis m³/h
- Oro ištraukimo difuzorius, diametras, oro kiekis m³/h
- Cinkuotos skardos oro tiekimo ortakis, diametras
- Cinkuotos skardos oro ištraukimo ortakis, diametras
- Cinkuotos skardos oro tiekimo ortakis su akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, diametras
- Cinkuotos skardos oro ištraukimo ortakis su akmens vatos izoliacija su aliuminio folija, diametras
- Atbulinės traukos sklendė
- Rankinė balansavimo sklendė



PASTABOS:

- AHU sistemų oro paėmimo / išmetimo ortakiai izoliuojami 50mm šilumine izoliacija. Virš stogo dangos iki oro išmetimo įrenginio izoliacija papildomai apskardinama.
- Vėdinimo sistemų balansavimui numatytos oro srauto reguliavimo sklendės.
- Projekto tekstinė ir grafinė dalys turi būti nagrinėjamos kaip vientas dokumentas.
- Ortaklių montavimo aukščiai tikslinami darbų vykdymo metu pagal pakabinamas lubas.
- Keičiant (didinant) įrangos elektrines charakteristikas pakeitimus suderinti su "E" dalies projektuotojais.
- Difuzorių išdėstymas tikslinamas pagal pakabinamų lubų planą.
- Ortaklių montuojami kuo arčiau perdangos.
- Difuzorių altitudės pagal pakabinamų lubų altitudę.


0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.		II Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas	
A 1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
40137	PDV	Lukas Staniulionis		Aukšto planas su vėdinimo sistemomis	0
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-ŠVOK.B-01	LAPAS 1
					LAPŲ 1


	Projektojamais el. skydas		LED šviestuvus 600x600mm, 39W, IP20		Jungiklis 1 klavišu, IP20
	Kabelio atvadas		LED šviestuvus 33W, IP20, 1200mm		Jungiklis 2 klavišų, IP20
	Grindinė dėžė		LED šviestuvus kreipto kampo 25W, IP30, 1165mm		Perjungiklis 1 klavišu, IP20
	Kištukinis lizdas 1F IP20		LED įleidžiamas šviestuvus 35W, IP44		Būvio daviklis
	Kištukinis lizdas 1F IP44		LED avarinis šviestuvus šviestuvus 1val.		
	Kabelinės kopėčios 200mm		LED evakuacinis šviestuvus šviestuvus 1val.		

Apšvietimo tinklai



2 aukšto patalpų eksploikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (prikaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Prieškambarys	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
	Viso:	382.47		




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbas									
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)									
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas							
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS							
38785	PDV	Virginijus Stašelis		01- Mokslo paskirties pastatas							
				Elektros tinklų planas							
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-E-B-01	<table><tr><td>LAIDA</td><td>LAPAS</td><td>LAPŲ</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	0	1	1
LAIDA	LAPAS	LAPŲ									
0	1	1									


[illegible]

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbas							
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)							
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS					
38785	PDV	Virginijus Stašelis		01- Mokslo paskirties pastatas					
				AJS skydo principinė schema					
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			LAIDA	LAPAS	LAPŲ SKYKAS
	Akmenės rajono savivaldybės administracija			306442-01-A-E.B-01			0	1	1

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Prieškambaris	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		



- SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI**
- KS** Komutacinė spinta, 22U, pakabinama, rakinama
 - K** Vienvietis kištukinis lizdas RJ45 5kat.
 - 2xK** Dvivietis kištukinis lizdas 2xRJ45 5kat.
 - ~** Kabelio atvadas
 - |||||** Kabelinės kopėčios 200mm
 - A/1** Komutacinės panelės Nr./porto Nr. komutacinėje panelėje
 - NŠS iškviatimo mygtukas




0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
39355	PDV	Andrius Prakopavičius			01- Mokslo paskirties pastatas Elektroninių ryšių planas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS				DOKUMENTO ŽYMUO		
	Akmenės rajono savivaldybės administracija				306442-01-A-ER-B-01		
					LAIDA	LAPAS	LAPŲ
					0	1	1

Įvadas tikslinamas darbų atlikimo metu (DP)

KS
Pat. 3-32


UTP 5kat kabeliai
tiesiami kabel. kopėčiomis;
vamzdžiais;
virš pakabinamų lubų;
sienose;



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas				
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS				
39355	PDV	Andrius Prakopavičius		01- Mokslo paskirties pastatas				
				Elektroninių ryšių principinė schema				
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-ER.B-02		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	1



Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė

2 aukšto patalpų ekspikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Prieškambaris	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
VISO:		382.47		




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- Apsauginės signalizacijos centralė
- Klaviatūra
- Magnetinis kontaktas
- Judesio detektorius
- Stiklo dūžio detektorius
- Vidinė sirena
- Lauko sirena
- Komutacinė spinta (ER dalyje)



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas				
		A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas		
39355	PDV	Andrius Prakopavičius			Apsauginės signalizacijos ir vaizdo stebėjimo planas			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-AS.B-01		LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	1



0	2024-10-20		Konkursui, rangos darbams					
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
KVAL. PATV. DOK. NR.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekų žiniaraščiais parengimas			
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS			
39355	PDV	Andrius Prakopavičius			01- Mokslo paskirties pastatas			
					Apsauginės signalizacijos principinė schema			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-AS.B-02			LAIDA	LAPAS	LAPŲ
						0	1	3



0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas	
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	
39355	PDV	Andrius Prakopavičius	01- Mokslo paskirties pastatas	
			Apsauginės signalizacijos principinė schema	
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Akmenės rajono savivaldybės administracija		306442-01-A-AS.B-02	
	LAIDA	LAPAS	LAPŲ	
	0	2	3	

PRIETAISAI	JUTIKLIAI	Zonos. Nr.	PATALPOS
	6x0,22 L=25m	33/1 	Z 33 3-34
	6x0,22 L=25m	34/1 	Z 34 3-34
	6x0,22 L=25m	35/1 	Z 35 3-35
		36/1 	Z 36 Laukas
		37/1 	Z 37 3-32
		38/1 	Z 38 Iš esamos GC
			Z 39 Rezervas
			Z 40 Rezervas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI



Apsauginės signalizacijos centralė



Klaviatūra



Magnetinis kontaktas



Judesio detektorius



Stiklo dūžio detektorius



Vidinė sirena




Lauko sirena

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščių parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS 01- Mokslo paskirties pastatas Apsauginės signalizacijos principinė schema	
39355	PDV	Andrius Prakopavičius			
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija		DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-AS.B-02		LAIDA
					LAPAS
					LAPŲ
					033

2 aukšto patalpų eksplikacija				
Patalpa	Pavadinimas	Plotas	Mokinių skaičius	Plotas 1 mokiniui
3-31	Fizikos kabinetas (teorija)	51.98	30	1.73
3-32	Mokytojo pasirengimo kambarys	17.51		
3-33	WC pereinamasis kamb.	5.94		
3-34	WC	14.76		
3-35	Koridorius	71.17		
3-36	Gamtos mokslų kabinetas	69.50	30	2.32
3-37	WC (pritaik. ŽN.)	6.24		
3-38	Prieškambaris	2.25		
3-39	Chemijos kabinetas	73.79	30	2.46
3-40	Biologijos kabinetas	69.33	30	2.31
Viso:		382.47		

Ramučių g. 5, Naujoji Akmenė




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- Dūminis jutiklis
- Gaisro pavojaus mygtukas
- Vidaus gaisro pavojaus sirena
- Adresinė blykstė
- Gaisrinė centralė (esama)
- Adresinis kontroliuojamas 1išėjimo/1ėjimo mikromodulis

PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie esančios kilpos, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Gaisro signalizacijos kilpos projektuojamų daviklių adresus tikslinti montavimo eigoje.

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius su indikatoriais. Kabelių pakilimo vietas tikslinti DP metu.

0	2024-10-20	Konkursui, rangos darbams				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.		IĮ Saulius Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekį žiniaraščiais parengimas		
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS		
39355	PDV	Andrius Prakopavičius		01- Mokslo paskirties pastatas		
				Gaisrinės signalizacijos planas		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Akmenės rajono savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 306442-01-A-GSS.B-01		
				LAIDA	LAPAS	LAPŲ
				0	1	1



PASTABA: Naujai projektuojami davikliai pajungiami prie esančios kilpos, projektuojamose patalpose kabeliai išvedžiojami naujai. Gaisro signalizacijos kilpos projektuojamų daviklių adresus tikslinti montavimo eigoje.

Statybų eigoje atsiradus papildomų pertvarų arba konstrukcijų, kurios nusileidžia daugiau nei 40cm, reikia įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius. Jei pakabinamų lubų aukštis viršija 40cm reikalinga įrengti papildomus gaisrinius signalizatorius su indikatoriais. Kabelių pakilimo vietas tikslinti DP metu.

0	2024-10-20		Konkursui, rangos darbam		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.			IĮ Sauliaus Remeikos dizaino studija Vilniaus g. 44, Šiauliai Tel. +37061012269 El. p. remeika.design@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Akmenės rajono savivaldybės Ramučių gimnazijos pastato, Naujojoje Akmenėje, Ramučių g. 5, paprastojo remonto ir dizaino aprašo su brėžiniais bei kiekių žiniaraščiais parengimas
A1939	PV	Gražvydas Sabaliauskas			
39355	PDV	Andrius Prakopavičius			
			Gaisrinės signalizacijos principinė schema		
LT	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA
	Akmenės rajono savivaldybės administracija		306442-01-A-GSS.B-02		LAPAS
					LAPŲ
					0
					1
					1

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Akmenės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į paklausimus ir pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo (pirkimo ID 1444965)
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-18 Nr. S-521
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Agneta Naglienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-18 11:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-18 11:10
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-08-04 14:47 - 2029-08-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Budovaitė Administratorius referentas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-18 11:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-03-18 11:24
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-02 18:18 - 2026-03-01 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	306442-01-A-BD (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-03-18)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-03-18 nuorašą suformavo Neringa Degienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-