

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams
(CVP IS priemonėmis)

2025-03-19

2025-02-28

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr. 5

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ gavo tiekėjų klausimus dėl tarptautinio atviro konkurso būdu vykdomo viešojo pirkimo „**Rajoninio kelio Nr. 2505 Liepalingis – Kapčiamiestis–Kauknoris ruožo nuo 18,1 iki 28,1 km paprastojo remonto darbai**“ ir teikia atsakymus į juos.

1 klausimas. Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 pozicijose esantys kiekiai skiriasi nuo projekto sąnaudų kiekio žiniaraštyje „4. Perdangos remontas“ esančių kiekių. Prašome paaiškinti neatitikimus.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį, įterpdami naujas eilutes Nr. 3.1–3.5, susijusias su tilto perdangos remontu. Be to, įterpiame naujas eilutes 4.6–4.9, susijusias su atramų sparnų remontu, ir 5.1–5.4 – su atitvarinių blokų įrengimu, patikslindami 5 skyriaus sekančių punktų numeraciją (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutes Nr. 3.1–3.5, 4.6–4.9 ir 5.1–5.4).

2 klausimas. Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ nėra skyriaus „4. Perdangos remontas“ su kiekiais. Prašome patikslinti žiniaraštį.

Atsakymas. Žr. atsakymą į 1 klausimą.

3 klausimas. Žiniaraštyje nėra asfalto sluoksnių pagruntavimo bitumine emulsija.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilučių Nr. 5.7 (pagal naują numeraciją) „asfalto sluoksnis iš mišinio SMA 8 S, h=20 mm, įskaitant pagruntavimą panaudojant bituminę emulsiją“ ir 5.8 (pagal naują numeraciją) „asfaltbetonio danga – apatinis sluoksnis AC 16 AS, h=40 mm, įskaitant pagruntavimą panaudojant bituminę emulsiją“ pavadinimus, įtraukiant pagruntavimą bitumine emulsija. (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutes Nr. 5.7 ir 5.8).

4 klausimas. Prašome pateikti ištekamojo antgalio bloko matmenis.

Atsakymas. Papildome tilto per Kalvį 22,722 km remonto bendrųjų vaizdų brėžinį P24-034-2505-PRA-B-02 ištekamojo antgalio bloko vaizdais (žr. pridedamą dokumentą Klausimai-atsakymai_Nr.5 SK B-02 (tiltas per Kalvį).pdf).

5 klausimas. Tiltas per Kalvį: darbų kiekių žiniaraštyje „5_11 priedas. SDKZ“ 6.2 pozicijoje „Surenkami gelžbetoniniai išbėgimo antgaliai“ – 1m, projekto žiniaraštyje 6.3 pozicijoje ištekamojo antgalio blokai – 2vnt. Prašome paaiškinti kiekių neatitikimus ir patikslinti mato vienetą.

Atsakymas. Patiksliname DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį eilutės Nr. 7.2 (pagal naują numeraciją) „Surenkami gelžbetoniniai išbėgimo antgaliai“ mato vienetą ir kiekį į 2 vnt. (žr. pridedamą dokumentą 11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr. 5.xlsx, „DKŽ_SK_Tiltas per Kalvį“ eilutę Nr. 7.2).

PRIDEDAMA:

11 priedas_SDKŽ atsakymai Nr.4 ir Nr.5.xlsx.

