

# DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

SAJAMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

**Statinių grupė**                      **AŽGIMNZ Ažuolo gimnazija**

**Statinys**                              **1 Bendrabučio korpusas**

**Žiniaraštis**                         **1 II-III a.a. patalpų remontas**

2025.03.03

**Suma žiniaraščiui EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
<b>1 Ardymo darbai</b>						
1	R6-4	Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	8.750		
2	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0.280		
3	N46-165	Betoninių grindų dangų išardymas k8=1.17	100m2	0.280		
4	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	108.000		
5	N46-144	Švarių skydinių ir lentinių spintų išardymas	100m2	0.650		
6	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.580		
7	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	12.000		
8	R19-50	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	4.000		
9	R19-55	Ketinio trapo arba plovimo vamzdžių nuėmimas	vnt	3.000		
10	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	24.000		
11	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	12.000		
12	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	28.000		
13	R5-35	Seno linoleumo nuėmimas	m2	72.000		
14	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	2.800		
15	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu k8=1.17	100m	0.960		
16	R7-52	Medinių palangės lentų išėmimas iš mūrinių sienų	vnt	28.000		
17	R23-71	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu	t	8.450		
18	R23-61	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	8.450		
19	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	0.500		
<b>Skyriuje 1</b>						.....
<b>2 Bendrastatybiniai darbai</b>						
1	N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	5.800		
2	N10-124-1	Durų blokų įstatymas į mūro sienų angas, kai angos plotas iki 2m2, tvirtinant medsraigčiais	m2	24.000		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	<b>N10-143</b>	Apvadų iš minkštos medienos tvirtinimas	100m		0.900	
4	<b>N10-52</b>	Pertvaros visuom.pastat.,tvirtinant gipsokartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant	m2		24.000	
5	<b>F10-4-5</b>	Plastikinės balkono ir vidaus durys (m2 bloko)	m2		22.400	
6	<b>F15-1-10</b>	."Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2		430.000	
7	<b>N11P-0405</b>	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes ( medžio plaušo)	100m2		4.000	
8	<b>N11P-1203</b>	Laminuotų grindų dangų įrengimas	m2		397.000	
9	<b>N11P-1204</b>	Grindjuosčių tvirtinimas parketo (laminuotų) dangų grindims , kai grindjuostės minkštosios medienos	m		280.000	
10	<b>N11P-0403</b>	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 20 mm , gruntuojant pagrindą)	100m2		0.500	
11	<b>N11P-0701</b>	Linoleumo grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus , kai danga kelių spalvų paprasto piešinio	m2		22.000	
12	<b>R14-201</b>	Anksčiau dažytų radiatorių, briaunotų vamzdžių dažymas du kartus aliejiniais dažais	m2		126.000	
13	<b>R11-105</b>	Vidaus angokraščių tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2		28.000	
14	<b>N15P-0104</b>	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		6.200	
15	<b>N15P-0104</b>	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		6.200	
16	<b>N15P-0116</b>	Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių glaistymas (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0.500	
17	<b>N15P-0116</b>	Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių glaistymas (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2		0.500	
18	<b>N10-223</b>	Plastikinių palangių lentų įstatymas	m		65.000	
19	<b>N11P-0501</b>	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio , plytelės plotas daugiau 0,10m2	m2		35.000	
20	<b>N11P-0202</b>	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius , tepant 2 kartus	m2		35.000	
21	<b>N15P-0301</b>	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm , plytelės plotas daugiau 0,05 m2 iki 0,1 m2	m2		78.000	
22	<b>N15P-0701</b>	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2		6.200	
23	<b>N15P-0701</b>	Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2		6.200	
24	<b>N15P-0714</b>	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas vienu sluoksniu voleliu	100m2		0.500	

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
25	N15P-0714	Vidaus juostinių (iki 20 cm pločio) paviršių dažymas antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m <sup>2</sup>	0.500		
<b>Skyriuje 2</b>						.....
<b>3 Santehnika, vėdinimas</b>						
1	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	42.000		
2	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	36.000		
3	N17-6-1	Praustuvo montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	16.000		
4	N17-21-1	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	7.000		
5	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	16.000		
6	N20-905	Lankstaus gofruoto ortakio atšakos (prisijungimo) montavimas, kai jo ilgis 2m, o skersmuo iki 250 mm	vnt.	34.000		
7	N20P-0503	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose (languose), kai ventiliatoriaus našumas iki 500 m <sup>3</sup> /val.	vnt.	5.000		
8	N10-183	Tualetų pertvarų iš plokščių iki 5m <sup>2</sup> ploto surinkimas	m <sup>2</sup>	40.000		
9	R18-1	Žaliuzi reguliuojamų grotelių keitimas	vnt	16.000		
10	N17-43	Šildytuvo montavimas	kompl.	2.000		
<b>Skyriuje 3</b>						.....
<b>4 Elektrotechnika</b>						
1	N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 20 cm <sup>2</sup> , pramušant rankiniu būdu k <sub>8</sub> =1.17	100m	0.600		
2	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.000		
3	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.450		
4	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.580		
5	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	1.200		
6	R21-15	Atvirosios elektros instaliacijos iš plokščių laidų demontavimas	100m	1.150		
7	N21P-0301	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie mūro sienos (MINI instaliaciniai kanalai)	100m	1.800		
8	N21P-0314	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.680		
9	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuviu tinkuotose sienose	100m	1.800		
10	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1.800		
11	N21P-0317	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0.680		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
12	N21P-0321	Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno klavišo)	100vnt	0.200		
13	N21P-0322	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0.480		
14	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm <sup>2</sup> skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	6.000		
15	N21P-0705	Vidaus apšvietimo halogeninių lempų šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose (be žeminančių transformatorių)	vnt.	55.000		
		<b>Skyriuje 4</b>				.....
		<b>žiniaraštyje 1</b>				.....
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				.....
		<b>Iš viso žiniaraštyje 1</b>				.....

Sudarė :

/Pavardė/