

TAURAGĖS MIESTO DALIES KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMO, ĮRENGIANT KITOS PASKIRTIES INŽINERINIUS STATINIUS, STATYBOS DARBAI

(VIEŠOJO PIRKIMO ID 1519070)

Tiekėjams

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO

2025 m.

d. Nr. VPP-

Tauragės rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) informuoja, kad vykdant viešąjį pirkimą „Tauragės miesto dalies kraštovaizdžio formavimo, įrengiant kitos paskirties inžinerinius statinius, statybos darbai“ (toliau – Pirkimas) CVP IS priemonėmis gauti tiekėjų klausimai.

Išnagrinėjus gautus klausimus, Perkančioji organizacija teikia atsakymus į juos (klausimų kalba netaisyta):

1. Klausimas. Pateikite atraminio guolio (3vnt.) TS, brėžinį, nurodykite, kas juos teikia? Mazgo A brėžinys labai neaiškus.

Atsakymas. Guoliai skirti atlaikyti vertikalią apkrovą. Tai yra standartinis gaminytis, todėl papildomi brėžiniai nebus teikiami. Numatytas guolis EAJ 10/125/25/C (EA – guolio serija, J – tvirtinimo būdas, 10 – apkrova tonomis, 125 – plokštelės pagrindo plotis mm, 25 – išilginis judėjimas mm, C – suvaržytas skersinis judėjimas). Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, informuojame, kad tokio tipo guoliais prekiauja, pavyzdžiui, EKSPAN Limited ir pan. Pakartotinai pažymėtina pirkimo dokumentų nuostata, kad jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2. Klausimas. Projekto elektrotechnikos dalies darbų kiekių žiniaraštyje, skyriuje "montažinės medžiagos" 2 eilutė, numatyti "gaminiai iš metalo" - 2,0 T. Prašome patikslinti, kokie tai gaminiai ir kokiems darbams konkrečiai juos reikia numatyti?

Atsakymas. Įvertinti visi smulkūs elementai (vielos, varžtai ir pan.), kurie reikalingi atliekant montavimo darbus.

3. Klausimas. Šiukšliadėžė techninėse specifikacijose pavaizduota vienokia, tačiau aprašyta kitokia, skiriasi matmenys. Patikslinkite, kurią vertintis tiekėjams.

Atsakymas. Techninėje specifikacijoje padaryta techninė klaida. Pateikiama patikslinta šiukšliadėžių techninė specifikacija. Taip pat patiksliname 2025-03-14 rašte Nr. VPP-40 pateikto klausimo Nr. 25 atsakymą – šiukšliadėžėms betoninis pamatas nėra įrengiamas ir jo į pasiūlymo kainą nereikia įsivertinti.

Šiukšliadėžė



Aukštis – 60 cm
Plotis/ilgis – 45 cm
Svoris – 145 kg
Talpa – 40 l

Šiukšliadėžė pagaminta iš greitai stingstančio betono, dažyto smėlio 0-2 mm (spalva – juoda), padengta 2-8 mm frakcijos skaldelės danga. Komplektuojama su metaliniu išimamu skardos įdėklų.

Betoninė dalis – pagaminta iš min. C 40 klasės betono su natūralaus granito 2-5mm frakcijos skaldelės apdaila. Skaldelė yra ne klijuota ant betoninio paviršiaus, o įliejama į visą gaminio struktūrą gamybos proceso metu. Tai užtikrina ilgaamžiškumą ir apsaugo skaldelę nuo byrėjimo eksploatacijos metu ar nuo minimalaus mechaninio poveikio. Komplektuojama su metaliniu išimamu skardos įdėklų. Dažoma juoda spalva.

4. Klausimas. Projekto Sklypo sutvarkymo dalies techninėse specifikacijose 3 skyriuje nurodyta, kad „Akmeninio grindinio danga klojama ant 5cm storio skaldos atsijų sluoksnio, ar brėžiniuose nurodytais būdais“. Prašome patvirtinti, kad visos dangos šiame projekte bus įrengiamos ant 3 cm storio akmens atsijų sluoksnio.

Atsakymas. Vadovautis brėžiniais, kurie nurodo, kad įrengiamas akmens atsijų sluoksnio storis – 30 mm.

5. Klausimas. Prašome patikslinti, kokios frakcijos skaldos pagrindo sluoksnio įrengimą turi vertintis tiekėjai, nes projekto Sklypo sutvarkymo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta fr, 0/32, o techninėse specifikacijose ir skersiniuose profiliuose nurodytas 0/45.

Atsakymas. Vadovautis technine specifikacija ir brėžiniais, t. y. naudojama frakcija 0/45.

6. Klausimas. Ar tiekėjams reikia įsivertinti medžių atkuriamąją vertę?

Atsakymas. Tiekėjas į pasiūlymo kainą neįsivertina šalinamų medžių atkuriamosios vertės.

7. Klausimas. Ar tiekėjas medienos išvežimu utilizavimui rūpinasi pats ar užsakovas?

Atsakymas. Tiekėjas pasirūpina visų medžių, krūmų bei šaknų utilizavimu.

8. Klausimas. Ar likę kelmai gali būti sufrezuojami vietoje neraunant jų?

Atsakymas. Projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūrinės dalies techninės specifikacijos 4.1 p. nurodoma – Nukirstų medžių ar krūmų kelmai storesni nei 9 cm naikinami arba frezuojami vietoje pasitelkiant specialią įrangą. Naikinamos visos medžių ir krūmų kelmų šaknys.

9. Klausimas. Atsižvelgiant į pateiktus atsakymus vis tiek nėra aišku ar tose vietose kur bus kertami ir raunami medžiai bei krūmai reikės papildomai atvežti augalinio grunto vejos užsėjimui?

Atsakymas. Žiūrėti 2025-03-14 rašto Nr. VPP-40 pateikto klausimo Nr. 7 atsakymą - užpilama gruntu, kuris susidaro įrengiant takus.

10. Klausimas. Jei nebus leidžiama šalinti medžių iki rugpjūčio pirmos, o dalis takų ir infrastruktūros rengiama toje vietoje kur medžiai trukdo, tai kaip bus koreguojamas sutarties vykdymo terminas atsižvelgiant į šias aplinkybes?

Atsakymas. Terminas nebus koreguojamas. Pažymime, kad darbų atlikimo terminas, išreikštas mėnesiais, yra pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Tiekėjai pasiūlyme gali siūlyti šiuos darbų atlikimo terminus – 7 mėnesiai ir mažiau, 8 mėnesiai, 9 mėnesiai, 10 mėnesių, 11 mėnesių, 12 mėnesių.

Viešųjų pirkimų skyriaus specialistė

Agnė Gendrolienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešųjų pirkimų skyrius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL VIEŠOJO PIRKIMO METU GAUTŲ KLAUSIMŲ NAGRINĖJIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-19 Nr. VPP-47
Adresatas	-
Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data	Pasirašymas: Viešųjų pirkimų skyrius- Specialistė Agnė Gendrolienė 2025-03-19
Pagrindinio dokumento priedų ir priedamų dokumentų failų skaičius	0
Papildomi metaduomenys	Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
