

SUVESTINIS DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

0	2024	STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI		
Laida	Data	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS		
Šis dokumentas yra UAB "Geoinfra" ir Užsakovo nuosavybė. Naudoti tikslams nesusijusiems su projektuojamu objektu, be UAB "Geoinfra" ir Užsakovo žinios DRAUDŽIAMA				
Atestato Nr.			Statinio projekto pavadinimas	
			Vietinės reikšmės kelio AL1426 privažiuojamasis kelias prie Butkūnų nuo Kelio Nr.130 Kaunas-Prienai-Alytus Ruožo kapitalinio remonto aprašas	
30952	PV	J. Mickūnas		Projekto dalis
27107	PDV	J. Mickūnas		Bendroji, susisiekimo dalis
				Dokumento pavadinimas
				Suvestinis darbų kiekių žiniaraštis
				Laida
				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas		Dokumento žymuo	
	Alytaus rajono savivaldybė		P24-57_KR_TDP_BD.S_SDKŽ	
			Lapas	Lapų
			1	4

Raudonikių g				
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Techninė ch-ka
1	Paruošiamieji ir ardymo darbai			
2	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas	km	0,760	TS-1
3	Asfaltbetonio dangos frezavimas freza be automatinio su tiesioginiu pakrovimu	m ² /t	9,00/3	TS-8
4	Statybinių atliekų išvežimas			
5	Statybinio laužo (asfalto drožlių) pakrovimas ir išvežimas iki 10 km atstumu	t	3,00	TS-1
6	Žemės darbai			
7	Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, hvid=0,10m (darbas sąvartoje)	m ³	245,00	TS-10
	Esamo Dirvožemio nukasimas 0,40 m ³ k.t. ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius, hvid=0,10m ir išvežimas iki 10km atstumu	m ³	85	TS-10
8	Žvyro dangos konstrukcijos kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu (įskaitant nuovažas) (grunto išvežimas)	m ³	800,00	TS-10
11	Grunto sutankinimas, kai tankinamo sluoksnio storis 30 cm (Sankasos tankinimas)	m ³	1650,00	TS-10
12	Sankasos planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės	m ²	5000,00	TS-10
13	Sankasos planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	m ²	500,00	TS-10
14	Kelio griovių kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir vežiojimas iki 10 km atstumu	m ³	430,00	TS-10
15	Šlaitų planiravimas mechanizuotai	m ²	2000,00	TS-10
16	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	m ²	450,00	TS-10
17	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš esamo nukasto augalinio grunto) (Šlaitai)	m ²	2000,00	TS-20
18	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (Šlaitai)	m ²	450,00	TS-20
19	Griovio dugno tvirtinimas 22/45 skalda 10cm mechanizuotai	m ²	300	TS-14
20	Griovio dugno tvirtinimas 22/45 skalda 10cm rankiniu būdu	m ²	20	TS-14
21	Dangų konstrukcijų įrengimas			
22	Važiuojamosios dalies įrengimas			
23	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-6,0 cm.	m ²	3550,00	TS-16
24	Siūlės įrengimas karštas prieš šaltą	m	810,00	TS-17
25	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medžiagų. Mišinio fr. 0/45, h=15cm	m ²	5300,00	TS-14
26	Hidrauliniiais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sl. h= 0,3 m,	m ³	1600	TS-15

P24-57_KR_TDP_BD.S_SDKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	4	0

27	Grunto užpylimas ŽB, ŽG, ŽP, ŽD, ŽM, SB, SG, SP, SD, SM	m ³	170	TS-14
28	Kelkraščio plotų tvirtinimas dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole (dirvožemis naudojamas iš esamo nukasto augalinio grunto) h=0,03m	m ²	1550,00	TS-20
29	Pažvyravimas	m ²	80,00	TS-14
30	Nuovažų įrengimas			
31	Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 16 PD h-6 cm.	m ²	100,00	TS-16
32	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištųjų mineralinių medž. mišinio fr. 0/45, h=15cm	m ²	100,00	TS-14
33	Hidrauliniiais rišikliais ir jonų mainus gerinančiais priedais surišto grunto pagrindo sl. h= 0,3 m,	m ³	30,00	TS-15
34	Vandens nuvedimas			
35	Pralaidos			
36	Duobių iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui mechanizuotai	m ³	126,00	TS-10
37	Duobių iškasimas plastikinių pralaidų įrengimui rankiniu būdu	m ³	4,00	TS-10
38	Iškasto grunto išvežimas 10 km atstumu.	m ³	130,00	TS-10
39	Duobių dugno planiravimas rankiniu būdu	m ²	70,00	TS-10
40	Smėlio pagrindo sluoksnio įrengimas plastikinėms pralaidoms	m ³	10,00	TS-14
41	0,6m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimas	m	11,00	TS-18
42	0,4m skersmens plastikinių gofruotų pralaidų įrengimas	m	40,00	TS-18
43	Plastikinių pralaidų įstrižojo antgalio PA-4 įrengimas	vnt.	8,00	TS-18
43.1	Plastikinių pralaidų įstrižojo antgalio PA-6 įrengimas	vnt.	2,00	TS-18
44	Plastikinių pralaidų užpylimas smėliu sutankinant rankiniu būdu	m ³	130	TS-14
45	Geotekstilė	m ²	260,0	TS-19
46	Kanalo valymas nuo sąnašų vienkaušiais ekskavatoriais, kai sąnašų sluoksnio storis virš 0,4m ir išvežimas	m ³	20,0	TS-10
47	Vandens pralaidų antgalių demontavimas	m ³	2,0	TS-10
48	G/B 2,5m D1600 vamzdyno demontavimas(ištekamojo)	vnt	2,0	TS-10
49	II gr. Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 10km atstumu užtūrų įrengimui	m ³	60,0	TS-10
50	II gr. Grunto pripylimas į maišus rankiniu būdu	m ³	60,0	TS-10
51	Laikinių užtūrų įrengimas paduodant medžiagas kranu	m ³	60,0	TS-10
52	Laikinių užtūrų išardymas paduodant medžiagas kranu	m ³	60,0	TS-10
53	Vandens pašalinimas išcentriniais siurbliais darbų metu	h	40,0	TS-10
54	II gr. Gruntu pralaidos D1600 užpylimas	m ³	20,0	TS-14

P24-57_KR_TDP_BD.S_SDKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	4	0

55	Smėlio pasluoksniu įrengimas po vamzdžiais tarpais, kai h-30cm, sutankinant vibroplokštėmis, atvežant gruntą iki 10km atstumu	m ³	6,0	TS-14
56	G/B 2,5m D1600 vamzdyno paklojimas tranšėjoje (įskaitant sujungimo detales)	vnt	2,0	TS-18
57	Portalinio bloko POD-16 įrengimas vietoje iš betono B12/15 ir armatūros	m ³	2,0	TS-18
58	Monolitinio bloko B12/15 montavimas	m ³	6,0	TS-18
59	Grunto planiravimas ir sutankinimas vibroplokšte ištekėjimo ir įtekėjimo dalies dugno, šlaito ir antgalio įrengimo vietoje	m ³	50,0	TS-10
60	Žvyro(dolomito) skalda 22/32 pagrindas h 10cm	m ³	4,0	TS-14
	Įrengiami sparniniai blokai SPB-16 D	vnt	2,0	TS-18
	Įrengiami sparniniai blokai SPB-16 K	vnt	2,0	TS-18
	Tašeliai įrengti antiseptiku	m	200,0	TS-10
	Skaldos įrengimas h-10cm	m ²	25,0	TS-14
	Žvyro skaldos įrengimas h-15cm	m ²	20,0	TS-14
	Monolitinio Betono išliejimas B12/15 h-10cm	m ²	40,0	TS-18
	skaldos įrengimas h-10cm	m ²	150,0	TS-14
	Blokų P-1 ant skaldos pagrindo h-10cm	m ²	150,0	TS-18
	Plotų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu rankiniu būdu, užsėjant žole (Šlaitai)	m ²	100,0	TS-20
	Vandens pralaidų antgalių nušveitimas rankiniu būdu (Šepečiais)	m ²	4,0	TS-10
61	Vandens pralaidų antgalių pabetonavimas	m ³	0,5	TS-18
62	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas			
63	Vertikalus ženklavimas			
64	Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų pastatymas	vnt./m	7/30,13	TS-21
65	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų pastatymas	vnt./m	1/6,7	TS-21
66	Kelio ženklų skydų ant vienstiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt./m ²	11/3,68	TS-21
67	Kelio ženklų skydų ant dvistiebių metalinių atramų sumontavimas	vnt./m ²	1/0,51	TS-21

P24-57_KR_TDP_BD.S_SDKŽ	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0