



SKROBLUPIO UP. REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
Griovys				
1	Tankių krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	49+23-49+54 49+68-50+07	ha -,,-	0.03 0.04
	Iš viso:		ha	0.07
2	Tankių krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	49+23-49+54 49+68-50+07	ha -,,-	0.03 0.04
	Iš viso:		ha	0.07
3	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	49+23-50+07	ha	0.1
	Iš viso:		ha	0.1
4	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.4 m	49+23-49+54 49+68-50+07	m/m ³ -,,-	31/40 39/59
	Iš viso:		m/m³	70/99
5	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 15 m	49+23-49+54 49+68-50+07	m ³ -,,-	36.0 53.0
	Iš viso:		m³	89
6	Šlaitų apsėjimas rankiniu būdu neužpilant dirvožemiu	49+23-49+51 49+70-50+07	m ²	224.0 185.0
	Iš viso:		m²	409.0
7	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	49+23-50+07	ha	0.13
	Iš viso:		ha	0.13
8	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galing.	49+23-50+07	ha	0.13
	Iš viso:		ha	0.13
9	Pagriovių apsėjimas žolių sėklų mišiniu mechanizuotu būdu	49+23-50+07	ha	0.13
	Iš viso:		ha	0.13
Žiotys				
1	Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
Pralaidos				
1	Užtvarų įrengimas ir išardymas vienakaušiais ekskavatoriais pralaidos remonto metu	49+54	m ³	40.0
	Iš viso:		m³	40.0
2	Vandens pašalinimas iš griovio pralaidos remonto metu	49+54	val	40
	Iš viso:		val	40
3	Laikino vamzdžio PE d315 L-40 m paklojimas vandens praleidimui (be vamzdžio kainos)	49+54	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1


Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“			Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up. Skroblupis remonto, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida	
153-PmAT						0	
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-03-00-TDP- DKŽ	Lapas 1	Lapų 2

3	II gr. grunto kasimas vienakaušiu ekskavatorium 0.25 m ³ t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas	49+54	m ³	110.0
	Iš viso:		m³	110.0
4	Sulūžusių g/b pralaidos 1.25 m skersmens vamzdžių ir antgalių pašalinimas iš griovio, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km atstumu	49+54	m ³	13.28
	Iš viso:		m³	13.28
5	Vandens pralaidos iš 1.2 m skersmens ir 2.5 m ilgio g/b vamzdžių sekcijų įrengimas ant natūralių pagrindų.	49+54	vnt	6
	Iš viso:		vnt	6
6	Karjerinio žvyro pagrindo po monolitiniiais antgaliais įrengimas	49+54	m ³	4.0
	Iš viso:		m³	4.0
7	Monolitinių antgalių 1.2 m skersmens pralaidai įrengimas (armatūra 8AI -19.46 kg, 10AI- 19.24 kg)	49+54	vnt/ m ³	2/6.06
	Iš viso:		vnt/ m³	2/6.06
8	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas	49+54	m ³	10.0
	Iš viso:		m³	10.0
9	Iškasų užpylimas vienakaušiu ekskavatorium ant pralaidos ir sutankinimas	49+54	m ³	100.0
	Iš viso:		m³	100.0
10	G/b plokščių P-15-10 įrengimas ant 10 cm žvyro pagrindo, jas užmonolitinant	49+54	vnt/ m ²	15/22.5
	Iš viso:		vnt/ m²	15/22.5
11	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	49+54	m ³	5.8
	Iš viso:		m³	5.8
12	Šlaitų planiravimas rankiniu būdu	49+54	m ²	160.0
	Iš viso:		m²	160.0
13	Šlaitų apšėjimas su humusingo dirvožemio užpylimu	49+54	m ²	160.0
	Iš viso:		m²	160.0
14	Kelio dangos ŪVK-35-23 įrengimas ant pralaidos, kai smėlio sluoksnio storis 25 cm, koef. m=1.5	49+54	m	10
	Iš viso:		m	10
15	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie rekonstruojamų pralaidų	49+54	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up. Skroblupis remonto, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas			Laida
153-PmAT								0
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-03-00-TDP- DKŽ		Lapas 2	Lapų 2


GRIOVIO L-4 REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil Nr.	Darbų pavadinimas	Piketai	Mato vnt.	Kiekis
1	2	3	4	5
Griovys				
1	Retų krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	0+00-0+61	ha	0.01
		1+88-2+99	-, -	0.02
	Iš viso:		ha	0.03
2	Retų krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	0+00-0+61	ha	0.01
		1+88-2+99	-, -	0.02
	Iš viso:		ha	0.03
3	Vidutinio tankumo krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų rankiniu būdu	0+75-1+16	ha	0.02
	Iš viso:		ha	0.02
4	Vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas 2 km. atstumu	0+75-1+16	ha	0.02
	Iš viso:		ha	0.02
5	Mechanizuotas griovio šlaitų, dugno ir apsauginės juostos šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80 AJ) galingumo	0+00-2+99	ha	0.33
	Iš viso:		ha	0.33
6	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų iki 0.4 m	0+77-2+72	m/m ³	195/170
	Iš viso:		m/m³	195/170
7	Griovio valymas vienakaušiais ekskavatoriais 0.4 m ³ t. k. II gr. grunte, kai sąnašų virš 0.4 m	0+00-0+59	m/m ³	59/177
		2+72-2+99	-, -	27/24
	Iš viso:		m/m³	86/201
8	Pralaidos žemutinio ir aukšutinio bjefų valymas rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2.0 m	0+59-0+61	m ³	6.0
		0+75-0+77	-, -	2.0
	Iš viso:		m³	8.0
9	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 10 m	0+77-2+99	m ³	176.0
	Iš viso:		m³	176.0
10	Supilto I-II gr. grunto sklaidymas buldozeriais 59 kW (80AJ) galingumo, kai paskleistos juostos plotis 20 m	0+00-0+61	m ³	165.0
	Iš viso:		m³	165.0
11	Šlaitų apsėjimas rankiniu būdu neužpilant dirvožemiu	0+00-2+99	m ²	1495.0
	Iš viso:		m²	1495.0
12	Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovio sąnašų smulkinimui pravažiuojant 2 k. traktoriais iki 59 kW (80AJ) galingumo	0+00-2+99	ha	0.36
	Iš viso:		ha	0.36
13	Smulkių velėnų, šaknų ir kelmų surinkimas ir išvežimas iki 2 km atstumu traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galing.	0+00-2+99	ha	0.18
	Iš viso:		ha	0.18

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up. Skroblupis remonto, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas		Laida	
153-PmAT							0	
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-03-00-TDP- DKŽ		Lapas	Lapų
						1	3	

14	Pagriovių apsėjimas žolių sėklų mišiniu mechanizuotu būdu	0+00-2+99	ha	0.36
	Iš viso:		ha	0.36
Žiotys				
1	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4
2	Remontuojamų drenazo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis	Žiūrėti profilį	vnt	1
	Iš viso:		vnt	1
Pralaidos				
1	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas rankiniu būdu	0+61	m ³	2.0
	Iš viso:		m³	2.0
2	II gr. grunto kasimas vienakaušiu ekskavatoriumi 0.25 m ³ t. k. nuo pralaidos ir supylimas į krūvas	0+61	m ³	20.0
	Iš viso:		m³	20.0
3	II gr. grunto kasimas nuo pralaidos rankiniu būdu, kai griovio gylis iki 2 m	0+61	m ³	2.0
	Iš viso:		m³	2.0
4	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių apvyniojimas geotekstile	0+61	m ²	7.0
	Iš viso:		m²	7.0
5	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas vielos tinklu „akutės 30x30	0+61	m ²	4.4
	Iš viso:		m²	4.4
6	Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas panaudojant betoną C30/37	0+61	m/m ³	10.4/0.52
	Iš viso:		m/m³	10.4/0.52
7	Grunto užpylimas rankiniu būdu ant pralaidos ir sutankinimas	0+61	m ³	2.0
	Iš viso:		m³	2.0
8	Grunto užpylimas vienakaušiu ekskavatoriumi ant pralaidos ir sutankinimas	0+61	m ³	20.0
	Iš viso:		m³	20.0
9	Sugriuvusių pralaidos antgalių demontavimas, pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 20 km atstumu	0+61	m ³	2/4.1
	Iš viso:		m³	2/4.1
10	Karjerinio žvyro pagrindo po pralaidos antgaliais įrengimas	0+61	m ³	3.0
	Iš viso:		m³	3.0
11	Monolitinių antgalių 0.8 m skersmens pralaidai pakeitimas (armatūra 8 AI-15.09, 10 AIII-16.04)	0+61	vnt/m ³	2/4.1
	Iš viso:		vnt/m³	2/4.1
12	Tvirtinimo prie pralaidų atstatymui g/b plokščių P-15-10 paklojimas ant 10cm žvyro sluoksnio, jas užmonolitinant	0+61	vnt/m ²	6/9
	Iš viso:		vnt/m²	6/9
13	Skaldos 40-70 mm skersmens prizmės įrengimas prie pralaidos tvirtinimo	0+61	m ³	2.9
	Iš viso:		m³	2.9
14	Šlaitų planiravimas prie pralaidos rankiniu būdu	0+61	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0

15	Šlaitų prie pralaidos apšėjimas rankiniu būdu su humusingo dirvožemio užpylimu	0+61	m ²	80.0
	Iš viso:		m²	80.0
16	Žvyro dangos h-15cm atstatymas virš pralaidos	0+61	m ³	7.5
	Iš viso:		m³	7.5
17	Signalinių PE stulpelių pastatymas prie esamos pralaidos	0+61	vnt	4
	Iš viso:		vnt	4

Atestato Nr.	UAB „PAMARIO KRAŠTO PROJEKTAI“				Skuodo rajono Lenkimų k.v. melioracijos projekto Nr.20 1979 m. pralaidos up. Skroblupis remonto, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.R3 1983 m. griovio L-4 pk. 0+00-2+99 ir jame esančių melioracijos įrenginių remontas	Laida	
153-PmAT						0	
S-224-PmAMT	PV	V. Jakštas		2023.08	Darbų kiekių žiniaraštis SK2023-03-00-TDP- DKŽ	Lapas 3	Lapų 3