

2 Priedas. Preliminarūs rekonstruojamų tinklų rodikliai

Eil. Nr.	Šilumos perdavimo tinklas		Papildoma informacija	Trasos ilgis, m	Nominalus diametras, mm	Optimizuotas diametras, mm	Unikalus statinio Nr.
	Nuo	Iki					
1	Aušros al. 19A*	B	rekonstravimas	8,00	100	50	4400-4504-0197
2	B	ŠK-2246-2/2	demontavimas	30,00	100	-	4400-4504-0197
3	B	Aušros al. 19 (nusikalt. sk.)	nauja statyba	12,00	-	32	-
4	ŠK-2246-2/2	Aušros al. 19 (admin)	rekonstravimas	7,00	80	50	4400-4504-0153
5	ŠK-2246-2/2	Aušros al. 19 (nusikalt. sk.)	demontavimas	18,76	100	-	4400-4504-0186
6	Taškas A**	Taškas D	nauja statyba	32,00	-	80	-
7	ŠK-2246-2/2	Taškas D	demontavimas	11,00	80	-	4400-4504-0197
8	Taškas D	Aušros al. 19 (migrac. sk)	rekonstravimas	18,07	80	65	4400-4504-0197
9	Aušros al. 19 (migrac. sk)	ŠK-2246-2/6	rekonstravimas	23,65	70	50	4400-4504-0197
10	ŠK-2246-2/6	Aušros al. 15A	demontavimas	3,03	50	50	4400-4131-0772
11	ŠK-2246-2/6	Taškas E	demontavimas	7,00	80	-	4400-4131-0772
12	Taškas E	Aušros al. 15 (polifonija)	rekonstravimas	1,76	80	40	4400-4131-0772
13	Taškas F	Taškas E	nauja statyba	4,00	-	40	-
14	ŠK-2246-2/6	Aušros al. 15 (LSDP Šiaulių sk.)	rekonstravimas	35,84	60	50	4400-4131-0772
15	ŠK-2246-2/4	Aušros al. 15A	demontavimas	11,20	50	-	2996-7008-2019
15	Taškas C	ŠK-2246-2/4	demontavimas	16,00	80	-	-
17	G	Aušros al. 17	nauja statyba	4,00		50	
18	ŠK-2246-2/4	ŠK-2246-2/6	demontavimas	9,00	80	-	4400-4504-0197

Naujai klojamo, rekonstruojamo tinklo ilgis: 146,32 m

Demontuojamo tinklo ilgis: 105,99 m

Viso: 252,31 m

\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas vamzdynas 2DN50/140 sujungiamas su pramoniniu būdu izoliuotu vamzdynu 2DN80/180.

\*\* - projektuojamas pramoniniu būdu izoliuotas trišakis 2DN400/560 - 2DN80/180 - 2DN400/560 su šuliniu, uždromąja, nuorinimo ir drenavimo armatūra.