

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|------------------|---|---------------|-------------------|----------|-----------|-------------|
| | 489060 Vienakaušis ekskavatorius 0,4 m3 kaušo talp. | maš.val | 6.1 | 47.641 | | |
| | 489073 Buldozeris 79 kW (108 AG) | maš.val | 0.56 | 4.3736 | | |
| R1-54 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 7 | MN7-20 Ajerų, meldų, nendrių žliūgių ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu k9=1.15 | 100m2 | | 0.05 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 5.4 | 0.27 | | |
| MN7-20 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 8 | MN7-8 Griovių valymas rankiniu būdu, ties žiotimis, elektros laidais, vamzdynais k9=1.15 | m3 | | 6.8 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 2.85 | 19.38 | | |
| MN7-8 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 9 | MN1-46 Supilto I-II grupės grunto sklaidymas buldozeriais iki 59 kw (80 aj) galingumo kai paskleistos juostos plotis 10 m. k9=1.15 | t. m3 | | 5.236 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 5.0 | žm.val. | 16.1 | 84.3 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 16.1 | 84.2996 | | |
| MN1-46 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 10 | MN7-4 Pagriovių lėkščiavimas iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo (2 kartus) k4=2.0, k9=1.15 | ha | | 5.158 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 5.0 | žm.val. | 1.33 | 13.72 | | |
| | 2150006 Traktoriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 1.33 | 13.72028 | | |
| MN7-4 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 11 | N57P-0118 Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15 | 10m3 | | 10.47 | | |
| | 470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) | maš.val | 3.8 | 39.786 | | |
| | 470021 Traktorinė priekaba | maš.val | 3.8 | 39.786 | | |
| N57P-0118 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 12 | MN1-14 Dirbtinų kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15 | t. m3 | | 0.13 | | |
| | Darbo sąn. kateg. 5.0 | žm.val. | 41.0 | 5.33 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 41.0 | 5.33 | | |
| MN1-14 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 13 | N57P-0118 Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinų kliūčių išardymo, pakrovimas ir išvežimas, kai atstumas 1,0 km k9=1.15 | 10m3 | | 3.56 | | |
| | 470003 Traktorius iki 59 kW (80 AG) | maš.val | 3.8 | 13.528 | | |
| | 470021 Traktorinė priekaba | maš.val | 3.8 | 13.528 | | |
| N57P-0118 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 14 | MN7-12 Išardytų šlaitų užpylimas vietiniu gruntu, išlyginimas ir sutankinimas k9=1.15 | 100m2 | | 4.4 | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|---------|-----------|-------------|
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 19.0 | 83.6 | | |
| MN7-12 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 15 | MN3-174-110 | vnt | | 10.0 | | |
| | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.27 | žm.val. | 10.1 | 101.0 | | |
| | 2120002 Viela plieninė paprasta | kg | 0.7 | 7.0 | | |
| | 2210026 Mineralinių trąšų mišinys | kg | 0.13 | 1.3 | | |
| | 2900010 Drenažo žiotis PE d 110mm | vnt | 1.0 | 10.0 | | |
| | 2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1.0 | 10.0 | | |
| | 2900069 Dirvožemis | m3 | 0.17 | 1.7 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.3 | 3.0 | | |
| | 2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 | m2 | 0.84 | 8.4 | | |
| | ES-601 | | | | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.02 | 0.2 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.6 | 16.0 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 0.84 | 8.4 | | |
| MN3-174-110 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 16 | MN3-174-160 | vnt | | 42.0 | | |
| | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.25 | žm.val. | 10.34 | 434.28 | | |
| | 2120002 Viela plieninė paprasta | kg | 0.92 | 38.64 | | |
| | 2210026 Mineralinių trąšų mišinys | kg | 0.13 | 5.46 | | |
| | 2900011 Drenažo žiotis PE d 160mm | vnt | 1.0 | 42.0 | | |
| | 2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1.0 | 42.0 | | |
| | 2900069 Dirvožemis | m3 | 0.17 | 7.14 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.35 | 14.7 | | |
| | 2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 | m2 | 1.2 | 50.4 | | |
| | ES-601 | | | | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.02 | 0.84 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.6 | 67.2 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 0.84 | 35.28 | | |
| MN3-174-160 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 17 | MN3-174-200 | vnt | | 8.0 | | |
| | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.24 | žm.val. | 10.58 | 84.64 | | |
| | 2120002 Viela plieninė paprasta | kg | 1.16 | 9.28 | | |
| | 2210026 Mineralinių trąšų mišinys | kg | 0.13 | 1.04 | | |
| | 2900012 Drenažo žiotis PE d 200mm | vnt | 1.0 | 8.0 | | |
| | 2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1.0 | 8.0 | | |
| | 2900029 Apsauginės grotelės | vnt | 1.0 | 8.0 | | |
| | 2900069 Dirvožemis | m3 | 0.17 | 1.36 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.4 | 3.2 | | |
| | 2900082 Drenažinis kilimas Secudrain R201 | m2 | 1.6 | 12.8 | | |
| | ES-601 | | | | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.02 | 0.16 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.6 | 12.8 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 0.84 | 6.72 | | |
| MN3-174-200 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|---|-----------------|-------------------|---------|-----------|-------------|
| 18 | MN3-78-2 | vnt | | 1.0 | | |
| | 300 mm skersmens žiočių įrengimas griovio gale | k9=1.15 | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.9 | žm.val. | 22.84 | 22.84 | | |
| | 2093003 Plienas armatūrinis karštai | t | 0.0021 | 0.0021 | | |
| | valcuotas, lygus, klasė A-I, d10mm | | | | | |
| | 2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1.0 | 1.0 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 1.05 | 1.05 | | |
| | 1031-25 PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x2000 | vnt | 2.0 | 2.0 | | |
| | (išor. nuotek.) | | | | | |
| | 320-10 Betono mišiniai C30/37 | m3 | 0.205 | 0.205 | | |
| | G-9726 Plokštės P-5-10 | vnt | 15.0 | 15.0 | | |
| | G-9736 Latakai L-4 | vnt | 2.0 | 2.0 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 | maš.val | 1.4 | 1.4 | | |
| | talpos kaušais | | | | | |
| MN3-78-2 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 19 | MN3-177 | vnt | | 2.0 | | |
| | Melioracinio polietileninio stulpelio pms-200 įrengimas | | | | | |
| | k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 1.76 | žm.val. | 2.2 | 4.4 | | |
| | 2900013 Melioracinis PE stulpelis PMS-200 | vnt | 1.0 | 2.0 | | |
| MN3-177 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 20 | MN3-191-200 | 100m | | 0.1 | | |
| | Drenažo rinktuvų iš PVC 200/180 mm skersmens vamzdžių | | | | | |
| | įrengimas priemolio grunte., kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio | | | | | |
| | k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.79 | žm.val. | 91.01 | 9.101 | | |
| | 2900051 Smėlis | m3 | 5.0 | 0.5 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 5.0 | 0.5 | | |
| | 1031-216 Drenažinis vamzdis su geotekstilės | m | 100.0 | 10.0 | | |
| | filtru d180/200mm | | | | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 | maš.val | 10.58 | 1.058 | | |
| | talpos kaušais | | | | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 5.03 | 0.503 | | |
| MN3-191-200 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 21 | MN3-191-315 | 100m | | 0.1 | | |
| | Drenažo rinktuvų iš PP315/276 mm | | | | | |
| | skers.poliet.vamzd.įrengimas priemolio grunte., kasant | | | | | |
| | tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.69 | žm.val. | 109.97 | 10.997 | | |
| | 2900051 Smėlis | m3 | 5.0 | 0.5 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 22.0 | 2.2 | | |
| | 1031-184 PP drenažo vamzdžiai dviguba sienele | m | 100.0 | 10.0 | | |
| | su movomis, perf. 315/276mm | | | | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 | maš.val | 10.58 | 1.058 | | |
| | talpos kaušais | | | | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 5.03 | 0.503 | | |
| MN3-191-315 | Darbo užm. | Medžiagos | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 22 | MN3-154 | vnt. | | 1.0 | | |
| | Esamų keraminių d175 mm skersmens drenažo rinktuvų | | | | | |
| | prijungimas prie naujai projektuojamų rinktuvų | k9=1.15 | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.96 | žm.val. | 4.75 | 4.75 | | |
| | 2250347 Makroflexas | l | 0.02 | 0.02 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 0.07 | 0.07 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.8 | 0.8 | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|--------------------|--|---------------|-------------------|--------|-----------|-------------|
| | 1031-216 Drenažinis vamzdis su geotekstilės filtru d180/200mm | m | 2.0 | 2.0 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.19 | 1.19 | | |
| MN3-154 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 23 | MN3-154 | vnt. | | 2.0 | | |
| | Esamų keraminių d250 mm skersmens drenažo rinktuvų prijungimas prie naujai projektuojamo rinktuvo k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.96 | žm.val. | 4.75 | 9.5 | | |
| | 2250347 Makrofleksas | l | 0.02 | 0.04 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 0.07 | 0.14 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.8 | 1.6 | | |
| | 1031-184 PP drenažo vamzdžiai dviguba sienele su movomis, perf. 315/276mm | m | 2.0 | 4.0 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.19 | 2.38 | | |
| MN3-154 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 24 | MN1-82 | 10m3 | | 0.209 | | |
| | PVC drenažo vamzdžių užpylimas mëlïo-žvyro mišiniu rankiniu būdu k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.11 | žm.val. | 11.3 | 2.362 | | |
| | 573017 Smëlïo-žvyro mišinys | m3 | 10.0 | 2.09 | | |
| MN1-82 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 25 | MN3P-0401-1 | vnt | | 1.0 | | |
| | Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų (F-5-1) montavimas lomoje | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.5 | žm.val. | 27.9 | 27.9 | | |
| | 100128 Žvyras | m3 | 1.17 | 1.17 | | |
| | 260016 Gelžbetonio plokštės | m3 | 0.126 | 0.126 | | |
| | 260243 Sur. g/b k-jos inžineriniams tinklams | m3 | 0.185 | 0.185 | | |
| | 534011 Mediniai basliai ir kartys (spygliuočių) | m3 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 600043 Betono mišiniai | m3 | 0.05 | 0.05 | | |
| | 900013 Melioraciniai plastikiniai stulpeliai | vnt | 3.0 | 3.0 | | |
| | 489034 Kranas ant automob. važiuklės keliam.galios iki 10 t | maš.val | 0.5 | 0.5 | | |
| | 489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp. | maš.val | 2.7 | 2.7 | | |
| | 489072 Buldozeris 59 kW (80 AG) | maš.val | 0.36 | 0.36 | | |
| MN3P-0401-1 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 26 | MN3-191-110 | 100m | | 0.02 | | |
| | Drenažo rinktuvų iš PVC 110x3,0mm skers.poliet.vamzdžių įrengimas priemolio grunte.,kasant tr.vienak.eksk.iki 2m gylio k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.87 | žm.val. | 75.17 | 1.503 | | |
| | 2900051 Smëlis | m3 | 5.0 | 0.1 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 18.0 | 0.36 | | |
| | 1030-60 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.) | vnt | 1.0 | 0.02 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 10.58 | 0.2116 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galimumo | maš.val | 5.03 | 0.1006 | | |
| MN3-191-110 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | | Iš viso | |
| 27 | MN3-154 | vnt. | | 1.0 | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-----------|-------------|
| | Rinktuvo PVC 110x3,0 mm prijungimas prie esamo kolektoriaus k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.96 | žm.val. | 4.75 | 4.75 | | |
| | 2250347 Makroflexas | l | 0.02 | 0.02 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 0.07 | 0.07 | | |
| | 2900072 Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 0.8 | 0.8 | | |
| | 1030-60 PVC vamzdžiai klasė N 110x3.2x2000 (išor. nuotek.) | vnt | 2.0 | 2.0 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.19 | 1.19 | | |
| MN3-154 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 28 | MN3-158 | vnt. | | 1.0 | | |
| | Ištekėjimo antgalio įrengimas, kai rinktuvas į griovį jungiamas iš galo. k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.06 | žm.val. | 14.2 | 14.2 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 0.79 | 0.79 | | |
| | 2900069 Dirvožemis | m3 | 19.8 | 19.8 | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.5 | 0.5 | | |
| | 2900201 Virvė bitumuota 19 mm skersmens | kg | 0.6 | 0.6 | | |
| | 320-10 Betono mišiniai C30/37 | m3 | 0.68 | 0.68 | | |
| | G-9726 Plokštės P-5-10 | vnt | 10.0 | 10.0 | | |
| | 2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios | maš.val | 0.5 | 0.5 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 0.6 | 0.6 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 0.1 | 0.1 | | |
| MN3-158 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 29 | MN3-158 | vnt. | | 2.0 | | |
| | Ištekėjimo antgalio IT-4 įrengimas, kai rinktuvas į griovį jungiamas iš galo. k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.06 | žm.val. | 14.2 | 28.4 | | |
| | 2900047 Karjerinis žvyras | m3 | 0.79 | 1.58 | | |
| | 2900069 Dirvožemis | m3 | 19.8 | 39.6 | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.5 | 1.0 | | |
| | 2900180 Metalinės grotelės | vnt | 1.0 | 2.0 | | |
| | 2900201 Virvė bitumuota 19 mm skersmens | kg | 0.6 | 1.2 | | |
| | 320-10 Betono mišiniai C30/37 | m3 | 0.68 | 1.36 | | |
| | G-9726 Plokštės P-5-10 | vnt | 10.0 | 20.0 | | |
| | 2275013 Kranai iki 10 t keliamosios galios | maš.val | 0.5 | 1.0 | | |
| | 2320034 Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 0.6 | 1.2 | | |
| | 2340013 Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 0.1 | 0.2 | | |
| MN3-158 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 30 | N57P-5111 | vnt | | 4.0 | | |
| | Signalinių stulpelių pastatymas, kai stulpeliai plastikiniai k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0.43 | 1.72 | | |
| | 260864 Plastikiniai signaliniai stulpeliai | vnt | 1.0 | 4.0 | | |
| | 489135 Gręžimo-kraninė mašina (iki 3.5 m) automobilio bazėje | maš.val | 0.07 | 0.28 | | |
| N57P-5111 | Darbo užm. Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | | |
| 31 | MN3-187-3 | vnt | | 1.0 | | |
| | Latakų L-50PE-3,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 3,0m (1latakui) k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.38 | žm.val. | 21.7 | 21.7 | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|------------------|--|--|---------|-------------------|-----------|-------------|
| | 2120002 | Viela plieninė paprasta | kg | 6.2 | 6.2 | |
| | 2210026 | Mineralinių trąšų mišinys | kg | 2.6 | 2.6 | |
| | 2900069 | Dirvožemis | m3 | 0.75 | 0.75 | |
| | 2900072 | Ruloninė filtracinė medžiaga | m2 | 37.0 | 37.0 | |
| | 2900081 | Šlaitų tvirtinimo tinklas ES 601 G4 | m2 | 37.0 | 37.0 | |
| | 2900099 | Daugiamečių žolių mišinys | kg | 0.2 | 0.2 | |
| | 2320034 | Vienakaušiai ekskavatoriai su 0.4 m3 talpos kaušais | maš.val | 1.12 | 1.12 | |
| | 2340013 | Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo | maš.val | 2.18 | 2.18 | |
| MN3-187-3 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 32 | H12K-11 | 100 m3 | | 0.005 | | |
| | Įtvirtintų akmenų įrengimas vagoje meandravimui ir vandens aeracijai k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 278.0 | 1.39 | | |
| | 1573030 | Lauko akmenys | m3 | 100.0 | 0.5 | |
| H12K-11 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 33 | H12K-11 | 100 m3 | | 0.01 | | |
| | Akmenų metinio vandens aeracijai įrengimas k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 2.0 | žm.val. | 278.0 | 2.78 | | |
| | 1573030 | Lauko akmenys | m3 | 100.0 | 1.0 | |
| | 625-48 | Geotekstilė | m2 | 530.0 | 5.3 | |
| H12K-11 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 34 | MN7-16 | 100m | | 0.11 | | |
| | Drenažo vandens biologinio valymo sistema su pelkine augmenija (BVS) įrengimas k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 33.2 | 3.652 | | |
| | 2210026 | Mineralinių trąšų mišinys | kg | 18.03636 | 1.984 | |
| | 2900069 | Dirvožemis | m3 | 23.63636 | 2.6 | |
| | 2900082 | Drenažinis kilimas Secudrain R201 ES-601 | m2 | 11.81818 | 1.3 | |
| | 2900099 | Daugiamečių žolių mišinys | kg | 3.03636 | 0.334 | |
| | 591-130 | Drenažinis korys Secudran 201 WD 601, vienpusis (vandens drenavimas, atskyrimas) | m2 | 27.27273 | 3.0 | |
| | 624-159 | Neaustinė geotekstilė Tippex BS 13, 160g/m2 (filtracija, apsauga, atskyrimas) | m2 | 27.27273 | 3.0 | |
| | 625-48 | Geotekstilė | m2 | 27.27273 | 3.0 | |
| | 910 | Statybinis smėlis | m3 | 10.90909 | 1.2 | |
| | 917-1 | Plastikinės sprausastienės GW 270/5.5 (vandens atitvėrimas, atram. sienutės) | m2 | 118.18182 | 13.0 | |
| MN7-16 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 35 | MN7P-0111 | ha | | 6.9217 | | |
| | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 9.5 | 65.756 | | |
| | 470013 | Traktorius 59 kW (su žolės pjovimo įranga) | maš.val | 9.6 | 66.44832 | |
| | 489280 | Smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu | maš.val | 6.6 | 45.68322 | |
| MN7P-0111 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 36 | MN7-19 | 100m2 | | 173.03 | | |
| | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu k9=1.15 | | | | | |
| | Darbo sąn. kateg. 3.0 | žm.val. | 0.85 | 147.076 | | |

| Sąm. eil. | Darbo, resursų pavadinimas | Mato vienetas | Norma | Kiekis | Kaina EUR | Iš viso EUR |
|---------------------------------------|---|-----------------|-------|-------------------|-----------|--------------------|
| MN7-19 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| 37 | MN2-13 Šlaitų apšėjimas neužpilant dirvožemiu k9=1.15 Darbo sąn. kateg. 2.43 | 100m2 | | 162.48 | | |
| | 2900083 Mineralinės trąšos | žm.val. | 2.05 | 333.084 | | |
| | 2900099 Daugiamečių žolių mišinys | t | 0.002 | 0.32496 | | |
| | | kg | 0.4 | 64.992 | | |
| MN2-13 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| Skiryje 1 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| žiniaraštyje 1 | Darbo užm. | Medžiagos | | Mechanizmai | Iš viso | |
| Papildomų medžiagų vertė | | | | | | |
| Papildomų mechanizmų vertė | | | | | | |
| Sezoniniai darbai | | | | | | |
| Specifiniai darbai | | | | | | |
| Papildomas darbo užmokestis | | | | | | |
| Viso: | | | | | | |
| Soc.draudimo išlaidos | | | | | | |
| Statinio statybos išlaidos | | | | | | Viso: |
| Statybvietės išlaidos | | | | | | |
| Iš viso tiesioginės išlaidos | | | | | | |
| Pridėtinės išlaidos | | | | | | |
| Pelnas | | | | | | |
| Iš viso netiesioginės išlaidos | | | | | | |
| Bendra vertė be PVM | | | | | | |
| Pridėtinės vertės mokestis | | | | | | |
| Bendra vertė su PVM | | | | | | |