

PATALPŲ REMONTO DARBŲ KIEKIŲ LENTELĖ (1)

Eil. Nr	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	APP karėvinių (3703p) patalpų remonto darbai																	Viso:
			III aukštas																	
			Patalpų Nr.																	
			3-301	3-302	3-303	3-304	3-305	3-306	3-307	3-308	3-309	3-310	3-311	3-312	3-313	3-314	3-315	3-316	20	
1.	Medinio lubų karkaso apkalto plastikinėmis dalytėmis išardymas.	m <sup>2</sup>	---	---	14,32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,10	27,42
2.	Medinių grindjuosčių nuardymas.	m	15,90	---	---	10,11	23,88	24,10	24,30	24,16	24,80	23,84	16,08	21,68	---	---	---	---	---	208,85
3.	Seno linoleumo nuėmimas.	m <sup>2</sup>	13,99	---	---	8,84	28,14	39,94	39,38	39,19	41,69	38,20	13,87	29,92	---	---	---	---	---	293,16
4.	LMDP dušo ir WC pertvarų išardymas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,00	8,00
5.	Grindų keraminių plytelių dangos išardymas (be grindjuosčių).	m <sup>2</sup>	---	15,21	14,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,10	43,21
6.	Plytelių nuo sienų nuardymas.	m <sup>2</sup>	---	28,90	19,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,88	101,22
7.	Betoninių prauskštinių išardymas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,58	3,58
8.	Grindų betonavimas (iki 100 mm storio).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,58	3,58
9.	Sienų medinių porankių demontavimas.	m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20,80	---	24,20	---	45,00	
10.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m <sup>2</sup>	2,10	2,10	2,10	3,05	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	3,23	---	3,23	2,10	34,71	
11.	Medinių nevarstomų šviestangių užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	---	---	---	---	---	---	3,60
12.	Vidaus patalpų medinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose, vidinių durų blokų plotas iki 2,1 m <sup>2</sup> (iš vienos durų pusės apkalant durų apvadą).	m <sup>2</sup> /vnt.	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	3,05/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	---	---	---	---	2,10/1,0	28,25/13,0
13.	Vidaus patalpų medinių nevarstomų šviestangių montavimas mūrinėse sienose, kaip šviestangių plotas iki 1,0 m <sup>2</sup> (iš vienos šviestangių pusės apkalant durų apvadą).	m <sup>2</sup> /vnt.	---	---	---	---	---	0,90/1,0	0,90/1,0	0,90/1,0	0,90/1,0	0,90/1,0	---	---	---	---	---	---	---	3,60/4,0
14.	Pilietinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 3 m <sup>2</sup> ).	m <sup>2</sup> /vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,23/1,0	---	3,23/1,0	---	---	6,46/2,0
15.	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniu (sluoksniu 12 mm, vidinės sienos).	m <sup>2</sup>	---	28,90	19,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,88	101,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16.	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12.00 mm, angokraščiai).	m <sup>2</sup>	5,20 / 0,52	5,20 / 1,82	5,20 / 2,60	5,65 / 0,57	5,20 / 0,52	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	5,20 / 0,52	5,20 / 3,12	5,20 / 1,82	5,73 / 1,14	---	5,73 / 1,14	5,20 / 1,87	85,91 / 18,36	
17.	Angokraščių aptaisymas keraminėmis plytelėmis.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	---	---	---	---	---	---	2,40	
18.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 10 mm, gruntuojant pagrindu).	m <sup>2</sup>	---	15,21	14,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,10	43,21
19.	Teptinės hidroizoliacijos ant grindų įrengimas (2-em sluoksniu).	m <sup>2</sup>	---	15,21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,10	29,01
20.	Teptinės hidroizoliacijos ant sienų įrengimas (2-em sluoksniu).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,88	52,88
21.	Keraminių plyelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai stulės iki 8 mm pločio, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	---	15,21	14,90	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13,10	43,21
22.	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai stilių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	---	28,90	19,44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	52,88	101,22
23.	Stižo pluošto audinio nuėmimas nuo sienų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	89,10	89,63	91,32	87,75	---	---	---	---	---	---	---	357,80
24.	Antsčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	13,99	15,21	---	9,06	30,95	43,93	43,32	43,11	45,86	42,02	13,87	29,92	---	---	---	---	---	331,24
25.	Antsčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	55,50	25,70	22,96	37,60	84,06	89,52	89,10	89,63	91,32	87,75	54,30	75,70	64,60	114,8	63,20	---	---	1045,74
26.	Antsčiau dažytų durų gerasis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.	Antsčiau dažytų groių gerasis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.	Antsčiau dažytų šildymo vamzdžių gerasis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	0,90	0,90	0,90	---	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,90	1,80	1,80	---	1,80	1,80	---	21,60
29.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 6 mm, gruntuojant pagrindu).	m <sup>2</sup>	13,99	---	---	8,84	28,14	39,94	39,38	39,19	41,69	38,20	13,87	29,92	---	---	---	---	---	293,16
30.	Linoleumo danga, kilnuojant ir sulbydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindiluosių).	m <sup>2</sup>	13,99	---	---	8,84	28,14	39,94	39,38	39,19	41,69	38,20	13,87	29,92	---	---	---	---	---	293,16
31.	Keraminių plyelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remontuojamas plotas iki 0,1 m <sup>2</sup> , plyelių plotas iki 0,09 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	2,0	2,0	---	---	6,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32.	Grindų dangos užbaigimo slenkstelių montavimas.	vnt. / m	1,0 / 1,0	---	---	1,0 / 1,50	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	---	1,0 / 1,0	---	---	---	---	9,0 / 9,50
33.	Linoleumo dangos klijavimas ant sienų, suldydant vienos spalvos dangą (1,60 nuo grindų, 1,50 nuo grindjuostės).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39,40	---	---	---	79,10
34.	Pilietinių apsauginių kampeų montavimas (1,5 m nuo grindjuostės).	m / vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0 / 2,0	---	---	---	6,0 / 4,0
35.	Drežmė aišparių pakabinamų lubų montavimas (karkasas ir plokštė).	m <sup>2</sup>	---	---	14,38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	27,48
36.	Plastikinų ventiliacijos grotelių pakėlimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	1,0	2,0	---	---	---	---	5,0
37.	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm.	vnt.	1,0	---	---	---	1,0	---	2,0	2,0	2,0	---	---	---	---	---	---	2,0	13,0
38.	Pilietinių revizijos durelių 850 x 750 mm keitimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0
39.	Pilietinių revizijos durelių 350 x 500 mm keitimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40.	HPL dušo pertvarų montavimas (1200 x 2100 mm).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,60
41.	HPL WC pertvarų su HPL plokštės durimis montavimas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42.	HPL plokštės, pisuarų pertvarėlių montavimas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
43.	tualetinio popieriaus laikiklių privirtilimas prie HPL pertvaros.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44.	Styobinių šinkštinių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-saviarčiais, pakraunant rankiniu būdu.	t	3,50																
45.	Paviršinio montavimo, švestučių demontavimas (išsaugant švestuvus).	vnt.	3,0	---	3,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0
46.	Paviršinio montavimo, švestučių montavimas. (be švestuvo karnos).	vnt.	3,0	---	3,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0
47.	Priėgaitinės signalizacijos naujų dūnų jutiklių montavimas.	vnt.	1,0	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0
48.	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam at prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm <sup>2</sup> ).	m	---	---	---	2,0	---	---	---	---	---	---	10,0	12,0	---	---	---	---	38,0
49.	Pilietinių šoninio pajungimo radiatorių demontavimas (vienos šildymo plokštės).	vnt.	1,0	---	1,0	---	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	---	---	---	23,0
50.	Pilietinių šildymo radiatorių iki 1100 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt. / vnt. ilgis	---	---	1,0 / 1,00	---	---	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	1,0 / 0,80	---	---	---	---	---	15,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
51.	Plieminių šildymo radiatorių iki 2000 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt. / vnt.	1,0 / 1,20	---	1,0 / 1,20	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0 / 1,20	2,0 / 1,20	---	2,0 / 1,20	---	8,0
52.	Termostatinį ventilių ant radiatoriaus vamzdžio montavimas (įskaitant visus reikiamus pajungimui detales).	vnt.	1,0	1,0	1,0	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	---	2,0	1,0	23,0
53.	Radiatorių termostatinį galvutę montavimas.	vnt.	1,0	1,0	1,0	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	2,0	2,0	---	2,0	1,0	23,0
54.	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeitimas (trapas 150x150 mm).	kom pl.	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	2,0
55.	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeitimas (trapas 100x100 mm).	kom pl.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	4,0
56.	Keraminių praustuvų demontavimas su praustuvo mašyvuų, sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0
57.	Naujų keraminių praustuvų montavimas su sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0
58.	Praustuvų mašyvuų montavimas.	vnt.	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0
59.	Mašyvuų su dušo galvute demontavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	4,0
60.	Mašyvuų su dušo galvute montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	4,0
61.	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) demontavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
62.	Vonios mašyvuų (be dušo galvutėlių) montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
63.	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) su atramėmis kojeliomis montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
64.	Pakabinamų ant sienų pisanų demontavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
65.	Pakabinamų ant sienų pisanų su sifonu ir nuleidimo mechanizmu montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
66.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
67.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių.	kom pl.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
68.	Kampaninio ventilio pakeitimas.	vnt.	---	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0
69.	Kanalinių ištraukimo ventiliatorių su laikmačiu ir trijų padėčių valdikiu pakeitimas nauju ventiliatoriumi su valdikiu.	vnt.	---	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0

Sudarė: LK LV IAT PĪAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus pastatų ir statinių techninės priežiūros vyresnysis specialistas

Im. Nikolaj Chabrikov



PATALPŲ REMONTO DARBŲ KIEKIŲ LENTELĖ (2)

Ei. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt.	APB kareivinių (3703p) Patalpų remonto darbai																		Viso:															
			III aukštas																																	
			Patalpų Nr.																																	
1.	Medinio lubų kartaso apkalto plastikiniemis dalylentėmis išardymas.	m <sup>2</sup>	3-317	4	3-318	5	3-319	6	3-320	7	3-321	8	3-322	9	3-323	10	3-324	11	3-325	12	3-326	13	3-327	14	3-328	15	3-329	16	3-330	17	3-331	18	19	20		
			16,47	15,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	77,44	
2.	Medinių grinduočių nuardymas.	m	---	---	---	---	16,10	22,60	25,50	25,40	25,90	25,44	25,25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	166,19	
3.	Seno linoleumo nuėmimas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	13,54	37,94	38,93	40,38	39,40	40,76	40,26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	251,41	
4.	LMDP dušo ir WC patvarų išardymas.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40,00	
5.	Grindų keraminių plyelių dangos išardymas (be grinduočių).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	91,08	
6.	Plyelių nuo sienų nuardymas.	m <sup>2</sup>	37,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	222,39		
7.	Betoninių paukščių išardymas.	m <sup>2</sup>	2,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,38		
8.	Grindų betonavimas (iki 100 mm storio).	m <sup>2</sup>	2,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8,38		
9.	Sienų medinių porankių demontavimas.	m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
10.	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m <sup>2</sup>	2,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	28,77	
11.	Medinių nevarstomų šviestangių užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	3,60		
12.	Vidaus patalpų medinių durų bloky montavimas mūrinėse sienose, vidinių durų bloky plotas iki 2,1 m <sup>2</sup> (iš vienos durų pusės apskaitant durų apvadą).	m <sup>2</sup> /vnt.	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	---	---	---	---	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	1,47/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	2,10/1,0	---	28,77/14,0	
13.	Vidaus patalpų medinių nevarstomų šviestangių montavimas mūrinėse sienose, kaip šviestangių plotas iki 1,0 m <sup>2</sup> (iš vienos šviestangių pusės apskaitant durų apvadą).	m <sup>2</sup> /vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	0,9/1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,60/4,0	
14.	Plieninių durų bloky montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų bloky plotas daugiau 3 m <sup>2</sup> ).	m <sup>2</sup> /vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos).	m <sup>2</sup>	37,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	222,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16.	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksniis 12,00 mm, angokraščiai).	m/m <sup>2</sup>	5,20 / 1,82	5,20 / 0,52	5,20 / 1,82	---	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	6,80 / 0,68	5,20 / 0,52	5,20 / 0,52	4,90 / 0,49	5,20 / 1,82	5,20 / 0,52	5,20 / 1,82	5,20 / 0,52		78,90 / 13,09
17.	Angokraščių aptaisymas keraminėmis plytelėmis.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	---	---	---	---	---	---		2,00
18.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausos mišinius (sluoksniis 10 mm, gruntuojant pagrindą).	m <sup>2</sup>	16,94	16,63	---	---	---	---	---	---	---	9,03	1,72	1,76	15,65	17,05	12,30		91,08
19.	Teptines hidroizoliacijas ant grindų įrengimas (2-cm sluoksniomis).	m <sup>2</sup>	16,94	16,63	---	---	---	---	---	---	---	9,03	1,72	1,76	15,65	17,05	12,30		91,08
20.	Teptines hidroizoliacijas ant sienų įrengimas (2-cm sluoksniomis).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50,48		50,48
21.	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo, kai stulės iki 8 mm pločio, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	16,94	16,63	---	---	---	---	---	---	---	9,03	1,72	1,76	15,65	17,05	12,30		91,08
22.	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai stulčių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	55,00	30,50	---	---	---	---	---	---	---	21,35	9,18	6,50	30,21	52,57	50,48		255,79
23.	Stiklo pluošto audinio nuėmimas nuo sienų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	85,60	86,46	93,96	87,95	87,88	---	---	---	---	---	---		441,85
24.	Ankščiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	---	---	13,54	41,75	42,83	44,64	43,34	44,84	44,30	9,93	1,72	1,76	---	---	---		288,65
25.	Ankščiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant.	m <sup>2</sup>	---	23,44	55,55	83,03	85,60	86,46	93,96	87,95	87,88	21,62	7,30	7,50	22,60	---	---		662,89
26.	Ankščiau dažytų durų geras allejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	8,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		8,82
27.	Ankščiau dažytų groių geras allejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	---	---	---	8,82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		8,82
28.	Ankščiau dažytų šilumos vamzdžių geras allejinis dažymas, nuvalant 30% senų dažų.	m <sup>2</sup>	0,30	0,90	0,40	0,90	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	0,40	---	---	0,90	---	0,90		13,70
29.	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausos mišinius (sluoksniis 6 mm, gruntuojant pagrindą).	m <sup>2</sup>	---	---	13,54	37,94	38,93	40,58	39,40	40,76	40,26	---	---	---	---	---	---		251,41
30.	Linoeumo dangą, kilijojant ir suldydant vienos spalvos dangą bei užkilijojant ant sienos (viečioj grindjuosčių).	m <sup>2</sup>	---	---	13,54	37,94	38,93	40,58	39,40	40,76	40,26	---	---	---	---	---	---		251,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31.	Keraminių plytelių grindų dangos remontas, keičiant plyteles, kai remonuojamas plotas iki 0,1 m <sup>2</sup> , plytelių plotas iki 0,09 m <sup>2</sup> .	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
32.	Grindų dangos užbaigimo sienkelių montavimas.	vnt / m	---	---	1,0 / 1,0	---	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	1,0 / 1,0	---	---	---	---	---	---	---	6,0 / 6,0	
33.	Linoleumo dangos klijavimas ant sienų, sudurdant vienos spalvos dangą (1,60 nuo grindų, 1,50 nuo grindluostės).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
34.	Plieninių apsauginių kampų montavimas (1,5 m nuo grindluostės).	m / vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
35.	Drėgmei atsparių pakabiamųjų lubų montavimas (karkasas ir plokštė).	m <sup>2</sup>	16,47	15,97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15,65	17,05	12,30	---	77,44	
36.	Plastikinių ventilacijos grotelių pakėlimas.	vnt.	---	---	1,0	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	---	3,0	
37.	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm.	vnt.	1,0	2,0	---	---	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	---	2,0	1,0	2,0	---	21,0	
38.	Plieninių revizijos durelių 850 x 750 mm keičimas.	vnt.	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0
39.	Plieninių revizijos durelių 350 x 500 mm keičimas.	vnt.	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	1,0	---	---	---	3,0
40.	HPL dušo pertvarų montavimas (1200 x 2100 mm).	m <sup>2</sup>	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,60	---	12,60	
41.	HPL WC pertvarų su HPL plokštės durimis montavimas.	m <sup>2</sup>	---	17,75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	17,75	---	---	---	35,50	
42.	HPL plokštės, pisanų pertvarėlių montavimas.	m <sup>2</sup>	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	---	---	2,0	
43.	Tualetinio popieriaus laikiklių pritvirtinimas prie HPL pertvaros	vnt.	---	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---	---	---	8,0	
44.	Statybinių šinkšių išvežimas 30 km atstumu automobiliais-saviivarčiais, pakraunant rankiniu būdu.	t.	4,50																	4,50
45.	Pavaišinio montavimo, švestuvų demontavimas (išsaugant švestuvus).	vnt.	3,0	3,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	3,0	3,0	---	15,0	
46.	Pavaišinio montavimo, švestuvų montavimas. (be švestuvo kainos).	vnt.	3,0	3,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	3,0	3,0	---	15,0	
47.	Priegaisritės signalizacijos naujų dūmų jutiklių montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
48.	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinam at prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm <sup>2</sup> ).	m	---	---	11,0	---	---	---	---	---	29,0	---	---	---	---	---	---	---	40,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
49.	Plicinių šoninio pajungimo radiatorių demontavimas (vienos šildymo plokštės)	vnt.	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	---	---	1,0	1,0	1,0		19,0
50.	Plicinių šildymo radiatorių iki 1100 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt. / vnt.	---	1,0 / 1,00	1,0 / 1,00	---	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	2,0 / 1,00	1,0 / 0,8	---	---	1,0 / 0,80	1,0 / 1,00	1,0 / 1,00		16,0
51.	Plicinių šildymo radiatorių iki 2000 mm ilgio montavimas (vienos šildymo plokštės, šoninio pajungimo H-600 mm).	vnt. / vnt.	1,0 / 1,20	---	---	2,0 / 1,20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		3,0
52.	Termostatinių ventilių ant radiatoriaus vamzdžio montavimas (įskaitant visus reikiamus pajungimui detales).	vnt.	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	---	---	1,0	1,0	1,0		19,0
53.	Radiatorių termostatinių galvutėlių montavimas.	vnt.	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,0	---	---	1,0	1,0	1,0		19,0
54.	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeltimas (trapas 150x150 mm).	kom pl.	1,0	1,0	---	---	---	---	---	---	---	2,0	---	---	1,0	1,0	1,0		7,0
55.	Trapo, kurio skersmuo 100 mm, pakeltimas (trapas 100x100 mm).	kom pl.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0		4,0
56.	Keraminių praustuvų demontavimas su praustuvo maišytuvu, sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	8,0	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	1,0	---	---	8,0	---		19,0
57.	Naujų keraminių praustuvų montavimas su sifonų ir tvirtinimo elementais.	vnt.	8,0	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	1,0	---	---	8,0	---		19,0
58.	Praustuvų maišytuvu montavimas.	vnt.	8,0	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	1,0	---	---	8,0	---		19,0
59.	Maišytuvų su dušo galvute demontavimas.	vnt.	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	---	---	---	4,0	4,0		15,0
60.	Maišytuvų su dušo galvute montavimas.	vnt.	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0		4,0
61.	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) demontavimas.	vnt.	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---		8,0
62.	Vonios maišytuvų (be dušo galvutėlių) montavimas.	vnt.	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	3,0	---	---	---	4,0	---		11,0
63.	Kojų valymo vonelių (700x700 mm) su atraminėmis kojlelėmis montavimas.	vnt.	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---		8,0
64.	Pakabinamų ant sienų pisuarų demontavimas.	vnt.	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	---	---		4,0
65.	Pakabinamų ant sienų pisuarų su sifonų ir nuleidimo mechanizmų montavimas.	vnt.	---	2,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,0	---	---		4,0
66.	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu demontavimas.	vnt.	---	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---	---		8,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
67.	Klozeto su prijuugtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindu, kai kanalizacija plastikiniu vamzdziu.	kom pl.	---	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---	---		8,0
68.	Kampinio ventilio pakaitimas (klozeto žarnelės pajungimui).	vnt.	---	4,0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,0	---	---		8,0
69.	Kanalinių ištraukimo ventiliatorių su laikmačiu ir trijų padėčių valdikliu pakaitimas nauju ventiliatoriumi su valdikliu.	vnt.	---	1,0	---	---	---	---	---	---	---	1,0	---	---	1,0	---	1,0		4,0

Sudare: LK LV JAT PJAC Infrastruktūros priežiūros skyriaus pastatų ir statinių techninės priežiūros vyresnysis specialistas

ln. Nikolaj Chrabrikov