

DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAŲOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Perkantysis subjektas – uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

1.2. Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

1.3. Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subrangovus, darbuotojus ir kitus teisėtai pagrindais Rangovo darbų atlikimui pasitelktus asmenis.

1.4. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto, Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

1.5. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.6. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detalai nurodomi Rangovo faktiškai atlikti ir Perkančiajam subjektui perduodami Darbai (ar jų dalys), atitinkantys Techninę specifikaciją.

1.7. Užsakymas – Perkančiojo subjekto Rangovui pateikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas, ar kita Sutarties SD nustatyta forma Rangovui teikiamas Darbų užsakymas, o Sutarties SD nurodytais atvejais – ir žodinis nurodymas, pagal kurį Rangovas turi vykdyti Darbus.

2. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valdomų ir bešeimininkių vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų projektavimo, rekonstravimo ir (ar) remonto darbai. (toliau- Darbai).

2.2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Darbų kiekis yra **preliminarus**. Perkantysis subjektas Užsakymus teiks pagal poreikį ir neįsipareigoja užsakyti darbų už visą Sutarties kainą ar bet kokios jo dalies. **Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma nurodyta Sutarties SD 2.2. punkte.**

2.4. Rangovas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Darbų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Rangovas prisiima visą riziką dėl ne nuo Perkančiojo subjekto priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties įvykdymu susijusios Rangovo išlaidos ir Sutarties įvykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų įvykdymo kaina). Darbų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

Siekiant gerinti esamų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų būklę Vilniaus mieste, planuojama rekonstruoti ir (ar) suremontuoti esamus vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus. Pagal Perkančiojo subjekto pateiktą užduotį Rangovas turės parengti projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą arba supaprastintą projektą (pagal statinio kategoriją), raštiškai suderinti su sklypų savininkais rekonstruojamų ir (ar) remontuojamų tinklų vietas, einančias per privačių sklypų ribas, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir rekonstruoti ir (ar) suremontuoti vandentiekio ir (ar) nuotekų šalinimo tinklus.

Perkantysis subjektas planuoja teikti Užsakymus gatvės tinklų bei atšakų nuo gatvės tinklų iki Perkančiojo subjekto užduotyje nustatytų ribų projektavimui ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams, o Rangovas - atlikti darbus pagal šioje TS nustatytus terminus ir pasiūlytus sustambintus medžiagų ir darbų įkainius, kurie negalės būti didesni nei numatyta TS priede Nr. 1 (pirmas lapas) stulpelyje - „Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM už mato vnt.“. Bendras užsakymo įvykdymo terminas bus skaičiuojamas pagal tame užsakyme (objekte) numatytus ir TS priede Nr. 1 (antras lapas) nustatytus atskirų darbų terminus.

Vykdydamas darbus Rangovas turės atstatyti išardytas ir/ar pažeistas žvyro dangas, kietas kelio ir šaligatvio dangas, sutvarkyti aplinką.

Rangovas savo nuožiūra įsivertina tinklų rekonstravimo ir (ar) remonto būdą (uždarą ar atvirą) ir jį suderina su Perkančiuoju subjektu, bet prioritetas privalo būti teikiamas statybos būdams, kurie sukels mažiau nepatogumų gyventojams, bus labiau ekonomiškai naudingas Perkančiajam subjektui, bus mažesni aplinkos ir dangų ardymo ir atstatymo plotai.

Vykdydamas Sutartį Rangovas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Perkančiojo subjekto patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais <http://www.vv.lt/lt/partneriams> bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų darbų ir projektavimo paslaugų atlikimą.

- 3.1.1. Šio pirkimo Sutarties apimtyje reikiamus projektavimo, statybos leidimo, užbaigimo dokumentų (akto ir (ar) deklaracijos) ir kitų leidimų, reikalingų darbų įvykdymui, gavimo, statybos užbaigimo procedūrų darbus organizuoja ir apmoka Rangovas.
- 3.1.2. Vykdam darbus kultūros paveldo objekto teritorijoje, jos apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, Rangovas privalo darbus vykdyti su archeologo priežiūra. Archeologo darbus organizuoja ir apmoka Rangovas.
- 3.1.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas teiks preliminarias ir galutines sąmatas ir vykdys darbus vadovaujantis įkainiais, nurodytais Rangovo pasiūlyme TS Priede Nr. 1.
- 3.1.4. Mechanikos medžiagų techniniai reikalavimai nustatyti medžiagų techniniuose reikalavimuose (TS Priedas Nr. 2).
- 3.1.5. Rangovo pasiūlyti Darbų įkainiai yra fiksuoti ir nekintami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus įkainių peržiūrą Sutartyje numatyta tvarka. Darbus, nenumatytus TS Priede Nr. 1, kurie sutarties vykdymo metu nesudarys daugiau nei 20% nuo visos sutarties sumos, Rangovas vykdys vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintomis Statinių statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo rekomendacijomis, pagal UAB „Sistela“ sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį (pagal paskutinį Darbų kainos atnaujinimą sąmatos tvirtinimo dieną). Nenumatyti darbai gali būti pradėti vykdyti tik suderinus raštu su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu už Sutarties vykdymą. Darbų kainos nustatymo taisyklės pagal sąmatinę programą „Sistela“ (kintamas įkainis):
 - 3.1.5.1. Darbo kodo, darbų ir išlaidų parinkimas turi tiksliai atitikti reikalingo atlikti darbo akte apibrėžtą darbo specifiką;
 - 3.1.5.2. Papildomi kaštai, koeficientai, mokesčiai ir papildomos išlaidos skaičiuojami pagal sąmatinėje programoje „Sistela“ nustatytą seką ir logiką;
 - 3.1.5.3. Kiekvienam atitinkamam statybos darbui atlikti medžiagų, darbo užmokesčio ir mechanizmų sąnaudos ir kainos turi atitikti sąmatinės programos „Sistela“ aktualų kainų lygį;
 - 3.1.5.4. Papildomų medžiagų vertė yra 3% nuo medžiagų sumos;
 - 3.1.5.5. Papildomų mechanizmų vertė yra 3% nuo mechanizmų sumos;
 - 3.1.5.6. Sezoniniai darbai yra 15% (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);
 - 3.1.5.7. Specifiniai darbai yra 17% (tik sąmatinėje programoje „Sistela“ priskirtiems darbams);
 - 3.1.5.8. Papildomas darbo užmokestis yra 8%;
 - 3.1.5.9. Socialinio draudimo išlaidos yra 1,79%;
 - 3.1.5.10. Statybvietės išlaidos yra 9% nuo statinio statybos darbų skaičiuojamosios kainos, arba 12% nuo kultūros paveldo statinių atkūrimo ir tvarkomųjų statybos darbų skaičiuojamosios kainos;
 - 3.1.5.11. Pridėtinės išlaidos yra 20,9% nuo darbo užmokesčio sumos;
 - 3.1.5.12. Pelnas ne daugiau kaip 5% (*patikslinama pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytą informaciją*).
- 3.1.6. Darbų kainų žiniaraščiai formuojami iš preliminarių ar galutinių sąmatų ir šių žiniaraščių pagrindu Rangovas perduos, o Perkantysis subjektas priims darbus. Darbų kainų žiniaraštyje darbai iš sąmatos turi būti sutraukti į aiškius kompleksus, kurių privalomas detalumas ir (ar) apimtis yra:
 - 3.1.6.1. Statinio projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto ar supaprastinto projekto parengimas;
 - 3.1.6.2. Statinio darbo projekto parengimas (kai su užduotimi buvo perduotas parengtas techninis projektas);
 - 3.1.6.3. Servituto nustatymo plano parengimas ir mokėtinios kompensacijos apskaičiavimas;
 - 3.1.6.4. Išpildomieji brėžiniai ir kadastriniai matavimai;
 - 3.1.6.5. Vandentiekio tinklo rekonstravimo ir (ar) remonto darbai, tarp aiškių uždaromosios armatūros ar šulinių taškų (atkarpa nurodo Perkantysis subjektas), kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 90 % tų darbų bendros sąmatinės vertės;
 - 3.1.6.6. Nuotekų tinklo rekonstravimo ir (ar) remonto darbai, tarp aiškių uždaromosios armatūros ar šulinių taškų (atkarpa nurodo Perkantysis subjektas), kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 90 % tų darbų bendros sąmatinės vertės;
 - 3.1.6.7. Dangų ir aplinkos atstatymo darbai kiekvienoje atskiroje gatvėje;
 - 3.1.6.8. Vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų bandymai (tinklų plovimas, vandentiekio tinklų dezinfekavimas, TV diagnostika, hidraulinis bandymas, sandarumo bandymas ir kita), kiekvienos atskiros žiniaraščio pozicijos, kurių vertė žiniaraštyje turi sudaryti 10% tų darbų bendros sąmatinės vertės.
- 3.1.7. Sutarties vykdymo metu Rangovas TS nustatyta tvarka ir savo lėšomis turi:
 - 3.1.7.1. Perkančiajam subjektui įgaliojus gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių statinių projektavimo ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbams;
 - 3.1.7.2. Atlikti reikiamus statybinius inžinerinius (topografinius, geologinius, archeologinius ir kt.) tyrimus;
 - 3.1.7.3. Parengti projektinius pasiūlymus ir atlikti jų viešinimo procedūras (jei taikoma), vadovaujantis LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu bei prisijungimo sąlygomis (statinio kategoriją ir statybos rūšį nustato Rangovo projektuotojas projekto rengimo metu);

- 3.1.7.4. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei taikoma) (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Rangovas);
 - 3.1.7.5. Parengti techninį darbo ar supaprastintą projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, parengtais projektiniais pasiūlymais (jei buvo parengti), statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Užsakovo technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Užsakovu bei prisijungimo sąlygomis;
 - 3.1.7.6. Rangovas nepriklausomai nuo statybos rūšies ar statinio kategorijos privalo parengti ir pateikti kartu su statinio projektu tinklų išilginius profilius;
 - 3.1.7.7. Parengti darbo projektą (kai buvo perduotas parengtas techninis projektas);
 - 3.1.7.8. Jeigu rekonstruojami ir (ar) remontuojami vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklai pateks į suformuotus sklypus Rangovas turės parengti servituto nustatymo schemas rekonstruojamiems ir (ar) remontuojamiems tinklams ir jas suderinti su Perkančiuoju subjektu ir suformuotų sklypų savininkais. Suderintas servituto nustatymo schemas Rangovas turės pateikti Perkančiajam subjektui. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Užsakovas;
 - 3.1.7.9. Perkančiajam subjektui įgaliojus, gauti visus privalomus dokumentus statinio projekto rengimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas, gauti specialiuosius reikalavimus, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti trečiųjų asmenų sutikimus ir kt.). Suderinti statinio projektą su visomis institucijomis (AB „ESO“, AB „Telia Lietuva“, institucijomis, atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis ir kitomis institucijomis), pateikti statinio projektą derinti Užsakovui;
 - 3.1.7.10. Gavus raštišką Perkančiojo subjekto pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio projektą bendrajai ir (ar) specialiajai projekto ekspertizei (jei privaloma). Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti pataisytą ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas;
 - 3.1.7.11. Pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatu;
 - 3.1.7.12. Prieš pradėdant darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios;
 - 3.1.7.13. Suderinus su Perkančiuoju subjektu, įrengti informacinį stendą (esant poreikiui);
 - 3.1.7.14. Pildyti elektroninį statybos žurnalą (kai privaloma);
 - 3.1.7.15. Atlikti visus darbus pagal statinio techninį darbo, supaprastintą projektą ar darbo projektą;
 - 3.1.7.16. Atlikti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą (jei to reikia pagal Statybos įstatymą ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“);
 - 3.1.7.17. Išbandyti pastatytas (įrengtas) sistemas, tinklus;
 - 3.1.7.18. Dezinfekuoti vandentiekio tinklus;
 - 3.1.7.19. Atlikti vamzdinių TV diagnostiką;
 - 3.1.7.20. Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal GKTR 2.11.03:2014 tvarką, atskiroms gatvėms turi būti suformuotos atskiros bylos;
 - 3.1.7.21. Parengti statinio projekto paskutinės versijos brėžinius ir technines specifikacijas su žyma „Taip pastatyta“;
 - 3.1.7.22. Parengti/atnaujinti statinio kadastro duomenų bylas - kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį. Kadastro duomenų bylos turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registru centras“ patikra;
 - 3.1.7.23. Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose šių paslaugų atlikimą, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal įgaliojimą). Rangovas turės apmokėti visas išlaidas (mokestį už statybos užbaigimo dokumentą, statinio (dalies) ekspertizės rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos užbaigimo dokumento gavimu.
- 3.1.8. Demontuotus metalo vamzdinius, įrenginius ir kitas metalo konstrukcijas Rangovas privalo pristatyti adresu: Titnago g. Nr. 74, Vilnius ir perduoti Perkančiojo subjekto atstovui surašant perdavimo– priėmimo aktą. Demontuotas kitas, ne metalo medžiagas, vamzdinius, netinkamą panaudojimui iškastinį gruntą, gelžbetonines konstrukcijas, betono ir kitų medžiagų atliekas Rangovas privalo savo lėšomis utilizuoti prisilaikant Atliekų tvarkymo įstatyminius aktus ir tvarkomis.

4. DARBŲ VYKDYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

- 4.1. **Darbų vykdymo vieta** – Vilniaus m.
- 4.2. **Darbų vykdymo terminai ir tvarka:**

- 4.2.1. Perkantysis subjektas pagal poreikį raštu (Sutartyje nurodytu el. paštu) teiks Rangovui užsakymus vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo ir rekonstravimo ir (ar) remonto darbų atlikimui, nuroydamas reikiamų suprojektuoti ir rekonstruoti ir (ar) remontuoti tinklų techninius parametrus, schemas, brėžinius ar kitą aktualią užsakymo informaciją.
- 4.2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos Rangovas privalo įvertinti ar Perkantysis subjektas pateikė pakankamą kiekį informacijos užsakymo kainai (sąmatai) ir atlikimo terminui paskaičiuoti ir raštu patvirtina Perkančiajam subjektui, kad užsakymo informacija yra pakankama, arba raštu pateikia detalių trūkstamos informacijos sąrašą. Rangovas prieš teikdamas sąmatą turi apžiūrėti objektą ir įvertinti būtinus atlikti darbus.
- 4.2.3. Perkantysis subjektas gavęs Rangovo trūkstamos informacijos sąrašą patikslina ir (ar) pateikia papildomą Užsakymo informaciją.
- 4.2.4. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo patvirtinimo, kad Užsakymo informacija yra pakankama, Rangovas pateikia Perkančiajam subjektui detalią išskleistą sąmatą pagal šiame pirkime pasiūlytus sustambintus medžiagų ir darbų įkainius, kurie negali būti didesni nei numatyta TS priede Nr. 1 (pirmas lapas) stulpelyje - „Maksimalus priimtinas įkainis, Eur be PVM už matą vnt.“ su tikslu užsakomų darbų įvykdymo terminu, bet ne ilgesniu nei šios TS priede Nr. 1 (antras lapas) nustatytų atitinkamų darbų terminų suma. Sąmatoje turi būti numatytas bendras darbų įvykdymo laikas darbo dienomis arba darbų pradžios ir pabaigos datos. Rangovo darbų laikas pradedamas skaičiuoti nuo Perkančiojo subjekto patvirtintos sąmatos išsiuntimo Rangovui dienos arba esant Perkančiojo subjekto ir Rangovo raštiškam sutarimui nuo sąmatoje patvirtintos darbų pradžios datos. Į Rangovo bendrą darbų laiką neskaičiuojamas Perkančiojo subjekto sugaištas laikas Rangovo parengto projekto tvirtinimui ar ekspertizės atlikimui. Darbai, vykdomi lauko sąlygomis žiemos metu (laikotarpis nuo gruodžio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 31 d.), dėl nepalankių meteorologinių sąlygų į sąmatas ir darbų grafikus netraukiami ir šis laikotarpis į Užsakymo terminą neskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai abi šalys sutaria, kad darbai bus vykdomi žiemos metu.
- 4.2.5. Jei Rangovas su Perkančiuoju subjektu sutarė Užsakymo įvykdymo terminus, bet Perkantysis subjektas laiku nepatvirtino sąmatos ir dėl to Rangovas negali pradėti Darbų sąmatoje numatytu terminu, Darbų pradžia gali būti nukeliama tiek dienų, kiek dienų Perkantysis subjektas delsė patvirtinti sąmatas. Dėl šios priežasties nukeltas darbų pradžios terminas negali padaryti įtakos bendram darbų atlikimo laikui, skaičiuojamam darbo dienomis nuo darbų pradžios iki pabaigos nurodyto sąmatoje, išskyrus atvejus, kai dėl šios priežasties nukelti darbai turi būti vykdomi lauko sąlygomis ir jų terminai patenka į žiemos metą (laikotarpį nuo gruodžio mėn. 1 d. iki kovo mėn. 31 d.).
- 4.2.6. Perkančiajam subjektui, pateikus argumentuotas pastabas, paprašius papildyti ar pakoreguoti sąmatą, Rangovas atlieka sąmatos korekciją per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo koreguoti sąmatą gavimo dienos ir pateikia patikslintą sąmatą Perkančiajam subjektui tvirtinti. Sąmata laikoma patvirtinta, kai Perkančiojo subjekto įgaliojotas atstovas pasirašo sąmatą ir persiunčia patvirtintos sąmatos elektroninę versiją Rangovui.
- 4.2.7. Užsakymo sąmata tikslinama ir papildomai tvirtinama abiejų šalių esant šioms aplinkybėms:
 - 4.2.7.1. Po Rangovo parengto ir su Perkančiuoju subjektu suderinto techninio darbo projekto ar supaprastinto projekto, esant darbų kiekių ar sprendinių neatitikimams su užsakymo sąmata, patvirtinta iki techninio darbo projekto ar supaprastinto projekto parengimo;
 - 4.2.7.2. Darbų įvykdymo metu atsiradus neatitikimams projektui ir patvirtintoms sąmatoms, kurių Rangovas negalėjo numatyti rengdamas projektą ir/ar teikdamas sąmatą;
 - 4.2.7.3. Pagal išpildomąją geodezinę nuotrauką esant faktiniams ir priimtiniams Perkančiajam subjektui tinklų ilgio neatitikimams su projektu ir patvirtintomis sąmatomis.
- 4.2.8. Rangovui pradėjus vykdyti darbus ir nustačius, kad darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta patvirtintoje sąmatoje, privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo paaiškėjusių aplinkybių momento raštu (elektroniniu paštu) informuoti Perkantįjį subjektą. Darbai, kurie nėra numatyti patvirtintoje sąmatoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik gavus raštišką Perkančiojo subjekto patvirtinimą.
- 4.2.9. Sutartis galios 26 (dvidešimt šešis) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant galutinio apmokėjimo terminą (2 mėn.), su galimybe abiejų šalių sutarimu pratęsti sutartį ne daugiau kaip 1 kartą 12 (dvylikai) mėnesių neviršijant bendros Sutarties kainos EUR be PVM. Sutarties galiojimo laikotarpis (su pratėsimais) negali viršyti 38 (trisdešimt aštuonių) mėnesių, įskaitant apmokėjimo terminą.
- 4.2.10. Už darbus bus apmokama pilnai Užsakyme atlikus visus darbus.
- 4.2.11. Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, taisyklėmis ir kitais teisės aktais.
- 4.2.12. Darbai bus laikomi užbaigtais įvykdžius visus Užsakyme numatytus darbus, parengus ir pateikus Perkančiajam subjektui visus reikiamus dokumentus.
- 4.2.13. Nuo Užsakymo pasirašymo momento Rangovas tampa atsakingas už eismo įvykius ir nelaimingus atsitikimus, kurie gali įvykti darbų įvykdymo vietoje.
- 4.2.14. Darbus atliekant Vilniaus m. Rangovas privalo laikytis Vilniaus miesto savivaldybės Žemės darbų įvykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2012 m.

balandžio 16 d. įsakymo Nr.V-87 „Dėl automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“ (aktuali redakcija), bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.

- 4.2.15. Darbams, kurių nebus galima atlikti dėl netinkamų oro sąlygų (krituliai, neigiama oro temperatūra), suderinus su Perkančiuoju subjektu, gali būti numatytas ilgesnis nei 4.2.4. punkte nurodytas terminas. Su Perkančiuoju subjektu raštu turi būti suderintos ir perkamos, kurių danga žiemos metu bus laikinai atstatoma naudojant šalto asfalto mišinį.
- 4.2.16. Rangovas atlikęs Užsakyme numatytus darbus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po darbų baigimo apie tai raštu/el. paštu informuoja Perkančiąjį subjektą.
- 4.2.17. Rangovas po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą.
- 4.2.18. Užbaigus Užsakyme nurodytus darbus Rangovas ir Perkančysis subjektas pasirašo priėmimo perdavimo detalų atliktų darbų aktą nurodant datą, laiką, atliktų darbų kiekius.
- 4.2.19. Jeigu darbų metu buvo sugadintos aplink darbų atlikimo vietą esančios dangos, jos turi būti atstatytos Rangovo sąskaita. Į vietą turi būti atstatyti ir mažieji architektūros statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės (kelio ženklai, stulpeliai ir pan.).
- 4.2.20. Atstatytos dangos turi būti pridutos Vilniaus m. Savivaldybei.
- 4.2.21. Rangovas pasirūpina visomis medžiagomis ir mechanizmais reikalingais darbų atlikimui.
- 4.2.22. Vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklams, uždromajai armatūrai, fasoninėms dalims ir visoms kitoms medžiagoms techniniai reikalavimai nustatyti medžiagų techninėse specifikacijose (TS Priedas Nr. 2).

5. DARBŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Rangovas privalo garantuoti, kad Darbai bus atlikti kokybiškai, tinkamai ir laiku. Darbai atlikti nekokybiškai turi būti ištaisyti nuo Užsakovo ir (ar) Perkančiojo subjekto rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Perkančiuoju subjektu:

- 6.1. Medžiagų sertifikatus, eksploatacinių savybių deklaracijas, paslėptų darbų aktus, žemės kasimo leidimus, grunto sutankinimo protokolus, statybinio laužo išvežimo dokumentus ir kitą dokumentaciją susijusią su darbų atlikimu;
- 6.2. Projektinius pasiūlymus, techninį darbo ar supaprastintą, ar darbo projektą, statybos darbų žurnalus, išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registru centras“ patikra, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą (užbaigimo aktą ar deklaraciją).

7. RANGOVO IR PERKANČIOJO SUBJEKTO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Rangovo įsipareigojimai:

7.1.1. Atlikti Darbus profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Darbų atlikimą.

7.2. Perkančiojo subjekto įsipareigojimai:

7.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.2.2. Priimti iš Rangovo kokybiškai atliktus Darbus, atitinkančius teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytus Darbų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatytais sąlygomis.

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

8.1. Vykdamas darbus Vilniaus m. vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.30-780/21 patvirtintu „Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Vilniaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašu“. Darbai A, B, C kategorijos miesto gatvėse darbo dienomis draudžiami nuo 7 val. iki 9 val. ir nuo 16 val. iki 19 val., kitu metu atlikti darbus nemažinant eismo pralaidumo daugiau kaip 50%.

8.2. Rangovas atsakingas už visų reikalingų archeologinių tyrimų atlikimą, vadovaujantis paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais ir archeologo priežiūros organizavimą darbų vykdymo metu.

9. PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Darbų ir medžiagų įkainiai ir terminai.

Priedas Nr. 2. Medžiagų, gaminių techninės specifikacijos ir jų atitikimas.

Priedas Nr. 3. Konkrečiai siūlomos medžiagos, gaminiai ir jų gamintojai.

