

AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

Tiekėjams

2025-03-21

2 DĖL PIRKIMO Nr. 1515489 DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo *Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai - Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, rengiant pėsčiųjų ir dviračių taką* (Pirkimo Nr. 1515489), atliekamo atviro konkurso būdu, procedūras ir, atsakydama į tiekėjų klausimus/prašymus, teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus/patikslinimus.

1. Klausimas:

Drenažo pjūvyje matosi, kad žemiau vamzdžio skaldelė yra 5/8, o aukščiau vamzdžio 11/16. Žiniaraštyje po vamzdžiu 5/11, o virš vamzdžio 11/22. Prašome patikslinti kuom vadovautis?

Atsakymas:

Prašome vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techninių specifikacijų 3 skyriaus 2.1. p.

2. Klausimas:

Pagal konkurso sąlyga reikalaujama pateikti užpildytus darbų kiekių žiniaraščius (SPS priedas Nr. 16). Žiniaraščiuose yra daug eilučių su nuliniu kiekiu. Prašome patikslinti ar ten kur kiekis yra 0, reikia įrašyti vnt kainą?

Atsakymas:

Palikti nepildomus (tuščius langelius).

3. Klausimas:

Ar teisingai suprantame, kad pėsčiųjų dviračių tako dangą yra natūralaus asfaltbetonio mišinio spalvos?

Atsakymas:

Taip.

4. Klausimas:

Prašome pateikti kelio ženklų gembinių atramų įrengimo brėžinius bei technines specifikacijas.

Atsakymas:

Vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techninių specifikacijų 9 skyriumi. Įrengiant kelio ženklų atramas vadovautis Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklių PĮT KŽA 08 reikalavimais.

5. Klausimas:

Prašome pateikti eismo dangų planą tik su paliktais ant brėžinio apsauginiais kelio atitvarais (taip pat nurodytomis jų sistemos).

Atsakymas:

Vadovautis techniniu ir darbo projektais. Jei pridedamame techniniame projekte informacijos nepakanka, reiktų vadovautis apsauginių kelio atitvarų įrengimą reglamentuojančiais dokumentais:

Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklės KPT TAS 09;

Automobilių kelių transporto priemonių plieninių apsauginių atitvarų sistemų techninių reikalavimų aprašas TRA TAS-PL 09.

Prašome Tiekėjų, esant poreikiui, įsivertinti papildomų brėžinių parengimą.

6. Klausimas:

Prašome pateikti technines specifikacijas suoliukui, šiukšliadėžėms ir keleivių laukimo paviljonui su suoleliu.

Atsakymas:

Keleivių laukimo paviljonui su suoleliu, suoliukams ir šiukšliadėžėms techninės specifikacijos pateiktos pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techninių specifikacijų 12 skyriuje.

7. Klausimas:

Drenažo įrengimui SKŽ yra nurodyta skaldelė 5/11 ir 11/22, tačiau brėžiniuose yra nurodyta 5/8 ir 11/16.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kokią žvirgždo skaldelę reikia įsivertinti. Taip pat prašome patikslinti ar bus galimas žvirgždo skaldelės keitimas į 5/16?

Atsakymas:

Prašome vadovautis pridedamo techninio projekto 470-00-TP-S dalies techninių specifikacijų 3 skyriaus 2.1. p.

Žvirgždo skaldelės keitimas į 5/16 galimas jei tai neprieštarauja drenažo įrengimą reglamentuojantiems dokumentams. Numatomos naudoti medžiagos prieš jų panaudojimą turėtų būti suderinamos su Techniniu prižiūrėtoju, Projekto vykdymo priežiūra ir užsakovu. Visi pakeitimai turės būti forminami sutartyje nustatyta tvarka.

8. Klausimas:

Pateiktame DKŽ (16 priedas) kai kuriose pozicijose formulės sumuoja per daug arba per mažai eilučių, kai kur apima ne tas eilutes

3.5	Plastikinių fasoninių dalių (jungčių, protarpinių) 110 mm skersmens montavimas	vnt.	0,00		0,00		
3.6	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą	m3	2,00	5 000,00	10 000,00		
3.7	110 mm skersmens polietileno žiočių įrengimas	vnt.	4,00	5 000,00	20 000,00	Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM	30 000,00
4.1	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm	m	245,51	1,00	245,51		
4.2	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm nužeminti	m	4,00	1,00	4,00		
4.3	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai nužeminti pereinamieji	m	2,00	1,00	2,00		
4.4	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200x1000 mm	m	258,53	1,00	258,53		
4.5	Sandūros tarp bordiūrų ir gatvės dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	m	1 027,00	1,00	1 027,00	Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM	31 537,04

2.10	Automatiniai jungikliai 6 A 1P C	vnt.	50,00		0,00
2.11	Apšvietimo valdymo skydas	kompl.	1,00		0,00
2.12	1 kV galinės movos 4-ių gyslių kabeliams 4 x 25-70	vnt.	62,00		62,00
2.13	Signalinė juosta kabeliams	m	349,00		31,00
2.14	Įžeminimo kontūras	kompl.	31,00		31,00

Prašome pateikti patikslintą patikslintus darbų kiekių žiniaraščius (16 priedas).

Atsakymas:

DKŽ patikslinti.

9. Klausimas:

Nuvykus į objekto apžiūra matosi, jog jau yra atlikta dalis šlaitų tvirtinimo tuose piketuose kur SK yra nurodyta, jog šlaitas tvirtinamas plytelėmis.



Prašome nurodyti kuriose DKŽ pozicijose yra esamo įrengto šlaito tvirtinimo pertvarkymo darbai t.y. dirvožemio ir grunto nukasimo atraminio bloko bei plytelių įrengimo zonoje, šlaito tvirtinimo augaliniu gruntu darbų kiekiai zonoje nuo įrengiamų šlaito plytelių iki šlaito viršaus ir pan.

Atsakymas:

Šlaitų platinimo, tvirtinimo dembliais, bei dirvožemio įrengimo darbai pateikti DKŽ1 (SPS priedas Nr. 16). Šlaitų tvirtinimo plokštėmis ir atraminių blokų įrengimo darbai nurodyti DKŽ2 (SPS priedas Nr. 16). Taip pat prašome žiūrėti atitinkamas darbo projekto dalis. Teikėjas turi įsivertinti esamą situaciją ir nusimatyti visus reikalingus darbus.

10. Klausimas:

SK dalyje yra nurodyta, jog šlaitas tvirtinamas plytelėmis piketuose nuo 76+97,13 iki 78+27,63, tačiau S dalyje nurodyta, jog šlaitai minėtuose piketuose tvirtinami dembliais.

Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti kuo vadovautis.

Atsakymas:

Šiame ruože šlaito apatinė dalis tvirtinama kaip yra nurodyta SK dalyje, (tvirtinama plytelėmis, naudojama atraminis blokas) tik šlaito dalis esanti aukščiau plytelių tvirtinama dembliais (kaip nurodyta S dalyje). Šlaito įrengimas atliekamas panaudojant geotinklus (kaip ir nurodyta S dalyje).

11. Klausimas:

Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?

Atsakymas:

Objektas finansuojamas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Tikslinis finansavimas objektui nėra skirtas.

12. Klausimas:

Darbo projekte niekur nėra pateikta laikinos spraustasienės įrengimo sprendinių, niekur nėra nurodyta laikinos spraustasienės įgilinimo altitudė, taip pat neaišku ar yra atlikti apkrovų skaičiavimai. Prašome pateikti konkrečius laikinos spraustasienės sukavimo sprendinius, laikinos spraustasienės planą, fasadą, bei skersinius pjūvius. Taip pat prašome pateikti specifikaciją laikinai spraustasienei, nurodyti kokie minimalūs reikalavimai, koks tikslus ilgis ir vienetų skaičius.

Atsakymas:

Pridedamo techninio projekto 470-00-TP-SK dalies techninėse specifikacijose yra pateikta informacija dėl spraustasienių reikalavimų.

13. Klausimas:

DP ir DKŽ (11 priedas) yra numatytas plieninės spraustasienės sukavimas ir ištraukimas per kelis etapus.

Prašome nurodyti ar bus galima pasirinkti kitą, bet ne prastesnį sprendinį nei nurodyta DP ir DKŽ (pvz. plieninės spraustasienės ~200 m sukavimas ir ištraukimas vienu etapu)?

Atsakymas:

Galima naudoti ir kitokias laikinas priemones (neprastesnių savybių) atsižvelgiant į rangovo turimus resursus. Numatomos naudoti medžiagos prieš jų panaudojimą turės būti suderintos su techniniu prižiūrėtoju, projekto vykdymo priežiūra ir užsakovu. Visi pakeitimai turės būti forminami sutartyje nustatyta tvarka.

14. Klausimas:

Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtino jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?

Atsakymas:

Darbo projekto korekcijas turės atlikti Rangovas.

Darbo projekto koregavimo kaštai numatyti patikslintame DKŽ1 15.7 eilutėje (SPS priedas Nr. 16).

Taip pat tikslinamas sutarties projektas (patikslintas SPS priedas Nr. 8 priedamas). Sutarties korekcijos yra neesminės, techninio pobūdžio:

1) Sutarties 9.1 punktą tikslinamas taip - *9.1. pagal Užsakovo pateiktą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai - Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, rengiant pėsčiųjų ir dviračių taką **techninį projektą ir** darbo projektą (toliau – Projektas) atlikti paruošiamuosius rangos darbus.*

2) Sutarties 88.3. punktą naikinamas.

15. Klausimas:

Prašome patvirtinti, jog vykdant atraminių sienų įrengimo darbus bus galima uždaryti kelio ruožą nuo Pk 77+40 iki Pk 83+40 nukreipiant eismą aplinkkeliais.

Atsakymas:

Eismo organizavimas ar eismo uždarymas darbų vykdymo metu yra aprašytas priedamo Techninio projekto 470-00-TP-SO ("Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis") dalyje, 11 punkte.

16. Klausimas:

Prašome pataisyti konkursinį „16 priedas_DKŽ ir santrauka_228 kelias_PDT“ DKŽ4, kad kiekiuose nebūtų apvalinimų:

1. Darbai	1.15	Signalinės juostos paklojimas tranšejoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,35	100,00	34,90
1. Darbai	1.24	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,35	100,00	34,90

Atsakymas:

DKŽ patikslinti.

17. Klausimas:

Atsakyme rašote, kad techniniai projektai bus pateikti pirkimo laimėtojų. Tam, kad tiekėjai galėtų įsivertinti tinkamas medžiagas, prašome pateikti visų medžiagų technines specifikacijas iš techninių projektų, nes darbo projektuose jų nėra.

Atsakymas:

Techninis projektas priedamas.

Taip pat tikslinamas sutarties projektas (patikslintas SPS priedas Nr. 8 priedamas). Sutarties korekcijos yra neesminės, techninio pobūdžio:

1) Sutarties 9.1 punktą tikslinamas taip - *9.1. pagal Užsakovo pateiktą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 228 Dauparai – Gargždai - Vėžaičiai ruožo nuo 7,694 iki 8,714 km rekonstravimo darbai, rengiant pėsčiųjų ir dviračių taką **techninį projektą ir** darbo projektą (toliau – Projektas) atlikti paruošiamuosius rangos darbus.*

2) Sutarties 88.3. punktą naikinamas.

PRIDEDAMA:

1. 20250320_16_priedas_DKŽ_ir_santrauka_228_kelias_PDT.xlsx;

2. Techninis projektas_228.zip;
3. 20250320_8 priedas_Sutaties projektas_228 kelias_PDT.docx.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai/atsakymai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.
