






UAB „GROSALTERA“

Aušros al. 68, Šiauliai, Tel. (8 618) 82818,
el. p. raukštikalniene@gmail.com

Statytojas	VšĮ Jonavos ligoninė
Statinio pavadinimas Objektas	Pastatas – Ligoninė Pastatas 7D6/p , UN. Nr. 4699-3003-2070
Pastatų paskirties grupė Pastato paskirtis	Visuomeniniai pastatai Gydymo
Statinio adresas	Žeimių g. 19, Jonavos m. Jonavos r. sav.
Statinio kategorija	Ypatingasis statinys
Projekto pavadinimas	GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (unik. Nr. 4699-3003-2070) ŽEIMIŲ G. 19, JONAVOS M. PRAUSYKLOS IR OPERACINĖS PAPERASTOJO REMONTO APRAŠAS
Projekto numeris	GA61-07-PRA
Statinio statybos rūšis	Paprastasis remontas (PR)
Statinio projekto etapas	Aprašas (PRA)
Statinio projekto dalis	Skaičiuojamosios kainos nustatymo
Byla (knyga)	02-KS
Laida	0
Išleidimo data	2025

Pareigos	Vardas, pavardė	Kvalifikacijos dokumento Nr.
Direktorė	Rima Aukštikalnienė	
PV	Žilvinas Aukštikalnis	34242 
PDV KS	Rima Aukštikalnienė	39213 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	01-BD	0	Bendroji dalis	
2.	02-KS	0	Skaičiuojamosios kainos nustatymo (pateikiama tik užsakovo komplekte)	

02-KS BYLOS DOKUMENTŲ ŽINIAIRAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų skaičius	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos	Lapo Nr.
Tekstiniai dokumentai					
	1		Titulinis lapas		1
GA61-07-PRA.PSŽ	1		Projekto sudėties žiniaraštis		2
GA61-07-PRA-KS.DSŽ	1	0	KS dalies dokumentų žiniaraštis		3
	1	0	Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas		4
	1	0	Objektinė sąmata		5
	16	0	Lokalinės sąmatos		6-21

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas: Gydyto paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava

Išlaidų aprašymas	Kaina, tūkst. €			
	Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	Iš viso (su PVM)
I. Statybos sklypas (statybos sklypo įsigijimo išlaidos)				
II. Statybos sklypo paruošimas (statinių ir konstrukcijų perkėlimo, griovimo, išsaugojimo išlaidos; kompensacijos už esamus statinius, inžinerinius tinklus, želdynus ir kt.) Iš viso I - II				
III. Statinio statyba ir įrengimas (statinio statybos ir įrengimo išlaidos)				
1 Gydyto paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas	81,95411	8,65150		90,60561
Iš viso III	81,95411	8,65150		90,60561
IV. Projektavimo ir inžinerinės paslaugos (projektavimo, ekspertizės, projekto vykdymo, statybos techninės priežiūros ir kt. išlaidos)				
Projektavimo darbai ir paslaugos 10,00%			9,06056	9,06056
Iš viso IV			9,06056	9,06056
V. Kitos statinio išlaidos (statybos finansavimo, draudimo, garantijų, bandomosios produkcijos gamybos, techninio personalo apmokymo eksploatuoti ir kitos numatomos išlaidos) Kitos statinio išlaidos Iš viso V				
VI. Rezervas (statytojo (užsakovo) iš anksto nenumatytų išlaidų suma)				
Statytojo (užsakovo) rezervas 5,00%			4,98331	4,98331
Iš viso VI			4,98331	4,98331
Iš viso pagal I- VI skyrius:	81,95411	8,65150	14,04387	104,64948

Projekto vadovas Ž. Aukštikalnis, at. Nr. 34242



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Kompleksas

GYDYMO PASKIRTIES PASTATAS (UNIK. NR. 4699-3003-2070) ŽEIMIŲ G. 19, JONAVA

Objektas

GYDYMO PASKIRTIES PASTATO ŽEIMIŲ G. 19, JONAVOS M., PRAUSYKLOS IR OPERACINĖS PAPERASTASIS REMONTAS

Lokalinės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Sąmatinė kaina (tūkst. €)				Tiesioginės išlaidos (tūkst. €)		
			Statybos ir montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM	Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Bendrastatybiniai darbai	63,504		63,504	52,483	13,551	32,595	1,285
2	2	Vandentiekis ir nuotekos	8,068		8,068	6,668	1,083	5,060	0,004
3	3	Vėdinimas	2,095		2,095	1,731	0,580	0,958	0,002
4	4	Medicininės dujos	1,277		1,277	1,055	0,525	0,381	0,000
5	5	Elektrotechnika	5,735		5,735	4,739	1,925	2,162	0,064
6	6	Gaisrinė signalizacija	0,737		0,737	0,609	0,271	0,256	0,002
7	7	Elektroniniai ryšiai	0,539		0,539	0,445	0,258	0,117	0,001
8	8	Įrengimai (Įrengimai)		8,652	8,652	7,150			
Iš viso			81,954	8,652	90,606	74,881	18,192	41,528	1,358

Projekto vadovas Ž. Aukštikalnis, at. Nr. 34242



Sudarė: A. Sabaliauskas

PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213



Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

63 504,07 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						220,30			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
Skrysius		1. Demontavimo ir ardymo darbai								
1	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio demontavimas	N50-315 (K1=0,6 K3=0)	vnt.		3,38	4	13,52	13,24	0,00	0,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,246	13,460	0,984	13,24	13,24		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,12	0,58	0,48	0,28			0,28
2	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	R21-34	100 vnt.		60,93	0,06	3,66	3,66	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	5,7	10,69	0,342	3,66	3,66		
3	Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	R21-29	100 vnt.		424,39	0,1	42,44	42,44	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	39,7	10,69	3,97	42,44	42,44		
4	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	R19-49	vnt.		5,99	4	23,96	23,96	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,5	11,98	2	23,96	23,96		
5	Ketinių vidaus kanalizacijos iki 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	R19-35	m		10,90	3	32,71	32,71	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,91	11,98	2,73	32,71	32,71		
6	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentieklių - dujotieklių iki 63 mm skersmens vamzdžių ardymas	R19-2	m		6,23	8	49,84	49,84	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,52	11,98	4,16	49,84	49,84		
7	Ventiliatorių demontavimas	N21-248 (K1=0,6 K3=0)	vnt.		9,33	2	18,66	18,66	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,78	10378	žm. val.	0,714	13,070	1,428	18,66	18,66		
8	Durų varčių išėmimas	R7-2	vnt.		3,76	4	15,03	15,03	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,83	10283	žm. val.	0,32	11,74	1,28	15,03	15,03		
9	Durų staktų išėmimas nuo angokraščių, nudažiant tinką	R7-4	vnt.		11,01	4	44,04	44,04	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	1,03	10,69	4,12	44,04	44,04		
10	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	R23-199 (S9=1,17)	m		4,59	84	385,66	317,52	0,00	68,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,24	15,75	20,16	317,52	317,52		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	0,24	3,38	20,16	68,14			68,14
11	Vidutinio stiprumo mūro iš plytų ardymas	N46-37 (S9=1,17)	m3		208,06	3,6	749,01	465,91	0,00	283,10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,23	10323	žm. val.	9	14,38	32,4	465,91	465,91		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	8	9,83	28,8	283,1			283,1
12	PVC grindų dangos ir grindjuosčių nuėmimas	R5-35	m2		0,86	42,7	36,52	36,52	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,33	10233	žm. val.	0,08	10,69	3,416	36,52	36,52		
13	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	R5-56	100 m2		328,20	0,035	11,49	11,49	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	30	10,94	1,05	11,49	11,49		
14	Sienu aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	R13-5	m2		4,31	38,2	164,75	164,75	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,36	11,98	13,752	164,75	164,75		
15	Pakabinamų segmentinių lubų išardymas	N46-151	100 m2		832,04	0,539	448,47	448,47	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm. val.	60,6	13,73	32,6634	448,47	448,47		
16	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	R23-198 (S9=1,17)	m		5,17	25	129,13	106,31	0,00	22,82
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,27	15,75	6,75	106,31	106,31		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	0,27	3,38	6,75	22,82			22,82
17	25 mm storio betoninio pasluoksnio išardymas	N46-179	100 m2		403,80	0,075	30,29	30,29	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,06	10406	žm. val.	30	13,46	2,25	30,29	30,29		
18	Kiekvieniems 5 mm pagal įkanį n46-179 pridėti arba atimti	N46-180 (K4=25)	100 m2		996,55	0,075	74,74	74,74	0,00	0,00

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

63 504,07 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,27	10227	žm. val.	95	10,49	7,125	74,74	74,74		
19	Vagų pramušimas pastato konstrukcijose	N46-110 (S9=1,17)	100 m		1 585,22	0,235	372,52	233,92	0,00	138,60
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	71	14,020	16,685	233,92	233,92		
	Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	310235	maš. val.	60	9,83	14,1	138,6			138,6
20	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	R23-59	t		18,75	11,62	217,91	217,91	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,80	10180	žm. val.	1,9	9,87	22,078	217,91	217,91		
21	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	R23-62	t		40,70	11,62	472,88	149,60	0,00	323,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1,60	10160	žm. val.	1,33	9,68	15,4546	149,6	149,6		
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,72	38,64	8,3664	323,28			323,28
22	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	R23-66 (K4=22)	t		17,00	11,62	197,56	0,00	0,00	197,56
	Krovininė automašina, keliamoji galia 5t	450001	maš. val.	0,44	38,64	5,1128	197,56			197,56
Iš viso už skyrių							3534,79	2501,01	0,00	1033,78
Skyrius		1. Demontavimo ir ardymo darbai								
Skyrius		2. Grindų įrengimo darbai								
23	Betono posluksnių įrengimas grindims. 100 mm storio sluoksnis, paduodant betoną karučiais	N11P-0104-3	100 m2		1499,10	0,075	112,44	25,44	86,29	0,71
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2,50	10250	žm. val.	31	10,94	2,325	25,44	25,44		
	Vibrosija	489220	maš. val.	2,8	3,38	0,21	0,71			0,71
	Apipjauta mediena (spygliuočių, 1-3 rūš.)	534013	m3	0,007	268,22	0,000525	0,14		0,14	
	Betono mišiniai	600043	m3	10,2	112,61	0,765	86,15		86,15	
24	Cementinio skiedinio grindų dangų įrengimas rankiniu būdu	N11P-1401-2	100 m2		715,28	0,275	196,71	103,24	89,77	3,70
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,20	10320	žm. val.	31	12,11	8,525	103,24	103,24		
	Keltuvas	489003	maš. val.	1,2	3,89	0,33	1,28			1,28
	Vibrosija	489220	maš. val.	2,6	3,38	0,715	2,42			2,42
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	4,03	5,5	22,17		22,17	
	Cementinis skiedinys	600004	m3	3,06	80,33	0,8415	67,6		67,6	
25	Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius, tepant 2 kartus	N11P-0202-1	m2		5,65	10,5	59,37	20,13	39,06	0,18
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	0,16	11,98	1,68	20,13	20,13		
	Mikseris	489231	maš. val.	0,03	0,58	0,315	0,18			0,18
	Hidroizoliaciniai mineraliniai mišiniai	572349	kg	2,4	1,55	25,2	39,06		39,06	
26	Pagrindo paruošimas (išlyginimas) 2 sluoksniais savaimė išsilyginančiu skiediniu, klojant rulonines grindų dangas	N11-54-5	100 m2		710,82	0,624	443,55	208,92	215,65	18,98
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	10340	žm. val.	27	12,4	16,848	208,92	208,92		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	9	3,38	5,616	18,98			18,98
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	20	4,03	12,48	50,29		50,29	
	Savaimė išsilyginantis mišinys	572204	t	0,5	530	0,312	165,36		165,36	
27	PVC grindų dangų įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto ploto) Vienos spalvos danga	N11P-0702-1	m2		40,63	62,4	2535,24	516,33	2016,01	2,90
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,60	10360	žm. val.	0,65	12,73	40,56	516,33	516,33		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,08	0,58	4,992	2,9			2,9
	Klijai	230209	kg	0,4	0,28	24,96	6,99		6,99	
	Gruntas (gruntuotė)	230435	kg	0,2	4,03	12,48	50,29		50,29	
	PVC danga	570916-1	m2	1,07	29	66,768	1936,27		1936,27	
	Suvirinimo juostelė linoleumui	572365	m	0,4	0,9	24,96	22,46		22,46	
Iš viso už skyrių							3347,31	874,06	2446,78	26,47
Skyrius		3. Atitvarų įrengimas, sienų apdailos darbai								
28	Dvisluksnių didelio tankio gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	F9-12-4	100 m2		5046,10	0,115	580,30	310,87	266,03	3,40

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

63 504,07 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	10340	žm. val.	218	12,4	25,07	310,87	310,87		
	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	750	kub.m	5,25	42,57	0,60375	25,7		25,7	
	Gipskartonio plokštės didelio tankio	755-2	tūkst.kv. m	0,42	4321,16	0,0483	208,71		208,71	
	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m	80_14	vnt.	18	2,61	2,07	5,4		5,4	
	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m	80_2	vnt.	68,7	1,77	7,9005	13,98		13,98	
	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,17	223,88	0,01955	4,38		4,38	
	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	965_190	100 vnt.	13	0,87	1,495	1,3		1,3	
	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x35mm	965_191	100 vnt.	26,6	1,13	3,059	3,46		3,46	
	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	965_193	100 vnt.	3,2	3,56	0,368	1,31		1,31	
	Besiplečiantys kaišičiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	120	0,13	13,8	1,79		1,79	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	50,9	0,58	5,8535	3,4			3,4
29	Vamzdinių aptaisymas dvisluoksniu didelio tankio gipsokartoniu su metaliniu karkasu	F9-12-4	100 m2		5046,10	0,03	151,39	81,10	69,40	0,89
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,40	10340	žm. val.	218	12,4	6,54	81,1	81,1		
	Universalios izoliacinės mineralinės vatos plokštės ir dembliai	750	kub.m	5,25	42,57	0,1575	6,7		6,7	
	Gipskartonio plokštės didelio tankio	755-2	tūkst.kv. m	0,42	4321,16	0,0126	54,45		54,45	
	Horizontalūs profiliai UW 50, 4m	80_14	vnt.	18	2,61	0,54	1,41		1,41	
	Vertikalūs profiliai CW 50, 3m	80_2	vnt.	68,7	1,77	2,061	3,65		3,65	
	Sandarinimo medžiagos (tarpinės, juostos, žiedai)	962	tūkst.m	0,17	223,88	0,0051	1,14		1,14	
	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x25mm	965_190	100 vnt.	13	0,87	0,39	0,34		0,34	
	Medsraigčiai įleidžiama galva gipso kartonui į metalą, su grąžteliu GKG 3,5x35mm	965_191	100 vnt.	26,6	1,13	0,798	0,9		0,9	
	Savigręžiai pusapvale galva, su grąžteliu 3,9x9,5 mm	965_193	100 vnt.	3,2	3,56	0,096	0,34		0,34	
	Besiplečiantys kaišičiai su met. strypu LFM 8x100mm (išsukami, term. medž. tv.)	965_105	vnt.	120	0,13	3,6	0,47		0,47	
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	50,9	0,58	1,527	0,89			0,89
30	Monolitinių sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas tinkavimui	N15-202	100 m2		368,37	0,27	99,46	96,23	3,23	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	29	12,29	7,83	96,23	96,23		
	Gipsas	570131	t	0,02	251,05	0,0054	1,36		1,36	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0,08	86,73	0,0216	1,87		1,87	
31	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	N15P-0203-2	100 m2		67,56	0,27	18,24	15,27	2,96	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,5	12,57	1,215	15,27	15,27		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,58	0,0135	0,01			0,01
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	1,26	2,349	2,96		2,96	
32	Vidaus paviršių labai geras tinkavimas rankiniu būdu	N15P-0509-1 (S9=1,17)	100 m2		1691,89	0,27	456,82	392,45	60,26	4,11
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,50	10450	žm. val.	90	16,15	24,3	392,45	392,45		
	Skiedinio maišyklė	488157	maš. val.	4,5	3,38	1,215	4,11			4,11
	Cemento kalkių skiedinys	600188	m3	2,5	89,27	0,675	60,26		60,26	
33	Monolitinių sienų ir pertvarų vidaus paviršių paruošimas dažymui arba tapetavimui	N15-202	100 m2		368,37	1,86	685,17	662,92	22,25	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	29	12,29	53,94	662,92	662,92		
	Gipsas	570131	t	0,02	251,05	0,0372	9,34		9,34	
	Kalkinis skiedinys	600019	m3	0,08	86,73	0,1488	12,91		12,91	

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

63 504,07 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	
34	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	N15P-0203-2	100 m2		67,56	1,86	125,65	105,21	20,39	0,05	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,5	12,57	8,37	105,21	105,21			
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,05	0,58	0,093	0,05			0,05	
	Sukibimą gerinantis gruntas	231004	l	8,7	1,26	16,182	20,39		20,39		
35	Tinkuotų arba betono sienų labai geras glaistymas ir šlifavimas du kartus	N15-169-2	100 m2		890,37	1,86	1656,08	1559,80	96,28	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	70	11,98	130,2	1559,8	1559,8			
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0,045	1082,46	0,0837	90,6		90,6		
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,8	3,82	1,488	5,68		5,68		
36	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	N15-135	100 m2		775,69	1,86	1442,78	1153,20	289,58	0,00	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,33	10333	žm. val.	50	12,4	93	1153,2	1153,2			
	Pigmentai spalvoti	230131	kg	1,88	10,6	3,4968	37,07		37,07		
	Glaistas klijinis-aliejinis	230179	t	0,034	1082,46	0,06324	68,45		68,45		
	Dažai polivinilacetatiniai, įvairių spalvų	230333	kg	21,91	4,37	40,7526	178,09		178,09		
	Popierius švitrinis (įvairiu pagrindu)	390019	m2	0,84	3,82	1,5624	5,97		5,97		
	Iš viso už skyrių	3. Atitvarų įrengimas, sienų apdailos darbai						5215,89	4377,05	830,38	8,46
	Skyrius	4. Lubų apdailos darbai									
37	Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir drėgmei atsparionis plokštėmis įrengimas	F15-1-10	m2		44,74	10,5	469,81	109,79	358,31	1,71	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	0,8	13,07	8,4	109,79	109,79			
	Kabamosios lubos su met. k-ja, atsparios drėgmei	751_85_4	kv.m	1,05	32,5	11,025	358,31		358,31		
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	0,28	0,58	2,94	1,71			1,71	
38	Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis įrengimas	F15-1-10	m2		44,74	46,2	2067,15	483,07	1576,58	7,50	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	0,8	13,07	36,96	483,07	483,07			
	Akust. kabamosios lubos su met. k-ja 'Plain MicroLook', 600x600mm	751_84_1	kv.m	1,05	32,5	48,51	1576,58		1576,58		
	Kiti smulkūs mechanizmai	48382	maš. val.	0,28	0,58	12,936	7,5			7,5	
	Iš viso už skyrių	4. Lubų apdailos darbai						2536,96	592,86	1934,89	9,21
	Skyrius	5. Durų įrengimas									
39	Aliuminio rėmo vitrinos su slankiojančiu dvivėrių segmentu (2,1X1,2M) montavimas. Vitrina ir durys su saugiu stiklu, el. pavara, jutikliais, jungikliais ir pilna furnitūra	N2P-0302-2	m2		1234,68	8,1	10000,89	556,03	9422,94	21,92	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	5,1	13,46	41,31	556,03	556,03			
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,06	43,67	0,486	21,22			21,22	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,15	0,58	1,215	0,7			0,7	
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	0,13	2,69	1,053	2,83		2,83		
	Durų blokai	530057-5	m2	1	1161	8,1	9404,1		9404,1		
	Montavimo putos	250349	l	0,3	6,59	2,43	16,01		16,01		
40	Slankiojančių automatinį durų 2,05x1,05 montavimas. Durys su el. pavara, jutikliais į žmogaus judesį, užraktais ir pilna furnitūra	N2P-0302-2	m2		3488,38	4,3	15000,02	590,36	14398,02	11,64	
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	10,2	13,46	43,86	590,36	590,36			
	Kranai ant automobilio važiuoklės keliam. galios iki 10t	489034	maš. val.	0,06	43,67	0,258	11,27			11,27	
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,15	0,58	0,645	0,37			0,37	
	Varžtai tvirtinimo, įvairūs	120051	kg	0,13	2,69	0,559	1,5		1,5		
	Durų blokai	530057-6	m2	1	3346,05	4,3	14388,02		14388,02		
	Montavimo putos	250349	l	0,3	6,59	1,29	8,5		8,5		
	Iš viso už skyrių	5. Durų įrengimas						25000,91	1146,39	23820,96	33,56
	Skyrius	6. Lubinė konsolė									

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Bendrastatybiniai darbai

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

63 504,07 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
41	Lubinės konsolės dviejų pečių su rozečių bloku montavimas	BS20-21-9	kompl.		1850,16	1	1850,16	1817,10	0,00	33,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm.val.	135	13,46	135	1817,1	1817,1		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	57	0,58	57	33,06			33,06
	Iš viso už skyrių	6. Lubinė konsolė					1850,16	1817,10	0,00	33,06
	Iš viso #1						41 486,02 €	11308,47	29033,01	1144,54
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					904,68 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					870,99 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					34,34 €			3,0%
		Soc. draudimas					218,62 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						43 514,65 €	12431,77	29904,00	1178,88
		Statybvietai išlaidos					3 916,32 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						47 430,97 €	13550,63	32595,36	1284,98
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						47 430,97 €	13550,63	32595,36	1284,98
		Pridėtinės išlaidos					2 552,55 €	20,90%		
		Pelnas					2 499,18 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						52 482,70 €	16908,34	34225,13	1349,23
		PVM					11 021,37 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						63 504,07 €	20459,09	41412,41	1632,57

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastas ir remontas
Vandentiekis ir nuotekos

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 2
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

8 067,82 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						6,48			
	S10-Sezoniniai darbai						8,56			
Skyrius										
1. Vandentiekis										
1	Vandentiekio vamzdinių iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinam prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 15	N16P-0201-1	m		9,57	23,5	224,92	151,83	72,27	0,82
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,48	13,46	11,28	151,83	151,83		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,06	0,58	1,41	0,82			0,82
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	1,5	0,16	35,25	5,64		5,64	
	Daugiasluksnis vamzdis Pipelife PEX_AL_PEX 16x2	1020_385	m	1	1,53	23,5	35,96		35,96	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	1,5	0,87	35,25	30,67		30,67	
2	Vamzdžių apsaugos šarvo klojimas, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	N21P-0308-2	100 m		817,71	0,08	65,42	48,47	16,58	0,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	48,2	12,57	3,856	48,47	48,47		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	8	0,58	0,64	0,37			0,37
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	200	0,16	16	2,56		2,56	
	Apsauginiai kevalai (šarvai) 20mm, juodi (PE-Xa pajung.sist.)	1020_201	m	105	0,84	8,4	7,06		7,06	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	100	0,87	8	6,96		6,96	
3	Vamzdinių, kurių skersmuo iki 20 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-262	100 m		377,28	0,155	58,47	22,99	35,48	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	11,8	12,57	1,829	22,99	22,99		
	Klijai	230209	kg	1,7	0,28	0,2635	0,07		0,07	
	Vamzdžių termoizoliacinis pūsto polietileno kevalas THERMAECO FRZ DN 20, 6 mm	896_305	vnt.	102	2,24	15,81	35,41		35,41	
4	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15	N16P-0501-1	vnt.		11,50	6	69,02	27,46	41,28	0,28
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,34	13,46	2,04	27,46	27,46		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,08	0,58	0,48	0,28			0,28
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004	25,19	0,024	0,6		0,6	
	Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1/2", PP V/V sriegis	2003_1	vnt.	1	4,39	6	26,34		26,34	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,004	10,15	0,024	0,24		0,24	
	Movinės jungtys	260719	vnt.	1	2,35	6	14,1		14,1	
5	Plastikinio vamzdyno pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	N16-114-7	vnt.		5,40	10	53,97	16,15	37,82	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,12	13,46	1,2	16,15	16,15		
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,008	2,69	0,08	0,22		0,22	
	FV-plast tvirtinamos alkūnės su vid. metal. sriegiu 16x1/2" (vir.vamzdyn.PPR)	1028_159	vnt.	1	3,76	10	37,6		37,6	
6	Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas	N24-359 (S10=1,15)	vnt.		18,47	2	36,94	33,26	3,68	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1,15	14,46	2,3	33,26	33,26		
	Vamzdis	1035_110	m	0,33333	5,52	0,666667	3,68		3,68	
7	Nerūdijančio plieno plautuvių montavimas	N17-36	kompl.		87,77	1	87,77	53,55	34,22	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,33	10433	žm. val.	3,9	13,730	3,9	53,55	53,55		
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	0,11	2,69	0,11	0,3		0,3	
	Vamzdžiai pl. suvir. lengvi necinkuoti, d 32mm, storis 2,8mm	130101	m	0,46	4,45	0,46	2,05		2,05	
	Fitingai plieniniams vamzdžiams d 15 mm	140149	vnt.	2	3,05	2	6,1		6,1	
	Fitingai plieniniams vamzdžiams d 40 mm	140153	vnt.	1	3,05	1	3,05		3,05	
	Poverzlė plastmasinė mūrvinėms	220092	vnt.	6	2,5	6	15		15	
	Tirštai trinti dažai (geležies raudė)	230105	kg	0,02	2,14	0,02	0,04		0,04	
	Pokostas	230111	kg	0,01	2,93	0,01	0,03		0,03	
	Praustuvų tvirtinimo priemonės	490013	kg	2,39	3,16	2,39	7,55		7,55	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,01	10,15	0,01	0,1		0,1	

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Vandentiekis ir nuotekos

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

8 067,82 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
18	Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	N16P-1101-1	m		11,74	7	82,19	33,92	47,86	0,41
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,36	13,46	2,52	33,92	33,92		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,1	0,58	0,7	0,41			0,41
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	1,4	0,16	9,8	1,57		1,57	
	Montažinė pasta	230456	kg	0,03	9	0,21	1,89		1,89	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	1,4	0,87	9,8	8,53		8,53	
	Plastikiniai vamzdžiai	260923	m	1,05	4,88	7,35	35,87		35,87	
19	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50	N16P-1103-1	vnt.		6,57	8	52,56	14,00	38,56	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,13	13,46	1,04	14	14		
	Montažinė pasta	230456	kg	0,03	9	0,24	2,16		2,16	
	Plastikinės fasoninės dalys	260975	kompl.	1	4,55	8	36,4		36,4	
20	Nuotekų sistemos prijungimas prie prietaisų	R61P-2635-1	vnt.		30,23	2	60,46	10,46	50,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,80	10380	žm. val.	0,4	13,07	0,8	10,46	10,46		
	Sifonas	260983	kompl.	1	25	2	50		50	
21	Futliarų įrengimas ir sandarinimas kertant sienas	N24-359 (S10=1,15)	vnt.		20,67	1	20,68	16,63	4,05	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1,15	14,46	1,15	16,63	16,63		
	DN 125mm Evocab Flex vamzdis	1035_110	m	0,32727	12,36	0,327273	4,05		4,05	
22	Vamzdžių prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	N16-169 (S9=1,034)	vnt.		116,82	1	116,82	85,20	31,62	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,83	10483	žm. val.	5,8	14,69	5,8	85,2	85,2		
	Siera	210035	kg	0,3	2	0,3	0,6		0,6	
	Virvė kanapinė	810019	kg	0,033	12	0,033	0,4		0,4	
	Virvė kanapinė deruota	810020	kg	0,066	12	0,066	0,79		0,79	
	Ketinės fasoninės dalys	289RPM	t	0,024	1243	0,024	29,83		29,83	
23	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas, buitinių nuotekų	N16P-1407-1	100 m		148,91	0,07	10,42	10,09	0,33	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,30	10430	žm. val.	10,6	13,6	0,742	10,09	10,09		
	Vanduo	570885	m3	1,9	2,5	0,133	0,33		0,33	
	Iš viso už skyrių	2. Buitinės nuotekos					343,13	170,30	172,42	0,41
	Iš viso #1						5 413,61 €	903,58	4506,72	3,31
		Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					72,29 €	8,0%		
		Papildomų medžiagų vertė					135,20 €		3,0%	
		Papildomų mechanizmų vertė					0,10 €			3,0%
		Soc. draudimas					17,47 €	1,79%		
	Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)						5 638,67 €	993,34	4641,92	3,41
		Statybvietės išlaidos					507,48 €	9,00%	9,00%	9,00%
	Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)						6 146,15 €	1082,74	5059,69	3,72
		Indeksas						1,00	1,00	1,00
	Po indeksacijos iš viso						6 146,15 €	1082,74	5059,69	3,72
		Pridėtinės išlaidos					203,96 €	20,90%		
		Pelnas					317,51 €	5,0%	5,0%	5,0%
	Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)						6 667,62 €	1351,04	5312,67	3,91
		PVM					1 400,20 €	21%	21%	21%
	Iš viso #5 (kaina su PVM)						8 067,82 €	1634,76	6428,33	4,73

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastas remontas
Vėdinimas

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 3
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

2 094,59 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Plieninių sraigtinių ortakių montavimas, kai ortakio skersmuo 200 mm	N20P-0109-2	m		20,68	15	310,25	90,86	218,78	0,61
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,45	13,46	6,75	90,86	90,86		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,07	0,58	1,05	0,61			0,61
	Kniedės	120319	kg	0,007	2,69	0,105	0,28		0,28	
	Atramos, kronšteinai, pakabos	260528	vnt.	1	2,3	15	34,5		34,5	
	Plieniniai sraigtiniai vamzdžiai d=200 mm su fasoninėmis dalimis	260998	m	1	11,19	15	167,85		167,85	
	Jungiamosios-pereinamosios movos	261014	vnt.	0,33333	3,2	5	16		16	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	0,33	0,03	4,95	0,15		0,15	
2	Plieninių apvalių įmovinių fasoninių dalių montavimas, kai skersmuo 200 mm	N20P-0110-2	vnt.		21,37	5	106,87	57,88	48,67	0,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,86	13,460	4,3	57,88	57,88		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,11	0,58	0,55	0,32			0,32
	Kniedės	120319	kg	0,009	2,69	0,045	0,12		0,12	
	Fasoninės detalės ortakiams	484713	vnt.	1	9,65	5	48,25		48,25	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,03	10	0,3		0,3	
3	Vožtuvų, sklendžių, užkaišų montavimas apvaliuose ortakiuose, kurių skersmuo iki 315 mm	N20-925	vnt.		8,26	2	16,53	16,09	0,20	0,24
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,64	12,570	1,28	16,09	16,09		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,21	0,58	0,42	0,24			0,24
	Kniedės	120319	kg	0,014	2,69	0,028	0,08		0,08	
	Juosta izoliacinė polivinilchloridinė	342541	m	2	0,03	4	0,12		0,12	
4	ZN reguliavimo sklendės d=200 mm	N20-925p	vnt.		22,64	2	45,28	0,00	45,28	0,00
	ZN reguliavimo sklendės d=200 mm	773RPM	vnt.	1	22,640	2	45,28		45,28	
5	Lubinių difuzorių 600x600 montavimas	N20P-0206-2	vnt.		131,44	2	262,87	26,65	235,92	0,30
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	1,06	12,57	2,12	26,65	26,65		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,26	0,58	0,52	0,3			0,3
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	6	0,16	12	1,92		1,92	
	Lubinis difuzorius 600x600 mm	480608	vnt.	1	117	2	234		234	
6	Vamzdynų, kurių skersmuo 200 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	N26-265	100 m		254,53	0,15	38,18	38,09	0,09	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	20,2	12,570	3,03	38,09	38,09		
	Klijai	230209	kg	2,2	0,28	0,33	0,09		0,09	
7	Polietileno arba porėtos gumos kevalai	N26-265p	100 m		1 302,95	0,15	195,44	0,00	195,44	0,00
	Polietileno arba porėtos gumos kevalai	4018RPM	m	103	12,650	15,45	195,44		195,44	
8	Ortakių prijungimas prie esamos sistemos	N20P-0105-2	vnt.		33,83	2	67,66	30,96	36,69	0,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,15	13,460	2,3	30,96	30,96		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,01	0,58	0,02	0,01			0,01
	Varžtai su veržlėmis, įvairūs	120049	kg	0,24	2,69	0,48	1,29		1,29	
	Fasoninės detalės ortakiams	484713	vnt.	1	14,85	2	29,7		29,7	
	Sandarinimo tarpikliai	570289	kg	0,228	12,5	0,456	5,7		5,7	
9	Ašinių ventiliatorių montavimas sienose, kai ventiliatoriaus našumas, m3/val.iki 500	N20P-0503-1	vnt.		76,52	1	76,52	17,09	59,28	0,15
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,27	13,460	1,27	17,09	17,09		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,58	0,25	0,15			0,15
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,16	4	0,64		0,64	
	Ašiniai ventiliat. su el. varikliu	260206	vnt.	1	58,64	1	58,64		58,64	
10	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo štampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas, m2 iki 0,25	N20P-0206-1	vnt.		23,17	1	23,17	10,43	12,64	0,10
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,83	12,57	0,83	10,43	10,43		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,17	0,58	0,17	0,1			0,1
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,16	4	0,64		0,64	
	Štampuotos grotelės	480608	vnt.	1	12	1	12		12	

Gydymo paskirties pastato Žeimių g.
19, Jonavos m., Prausyklos ir
operacinės paprastasis remontas
Vėdinimas

Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

2 094,59 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
11	Vėdinimo sistemų aerodinaminis išbandymas ir suregulavimas	R61P-1105	vnt.		195,84	1	195,84	195,84	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	14,55	13,46	14,55	195,84	195,84		
Iš viso #1							1 338,61 €	483,89	852,99	1,73
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						38,71 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						25,59 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,05 €			3,0%
	Soc. draudimas						9,35 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							1 412,31 €	531,95	878,58	1,78
	Statybvietsės išlaidos						127,11 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							1 539,42 €	579,83	957,65	1,94
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							1 539,42 €	579,83	957,65	1,94
	Pridėtinės išlaidos						109,22 €	20,90%		
	Pelnas						82,43 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							1 731,07 €	723,50	1005,53	2,04
	PVM						363,52 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							2 094,59 €	875,43	1216,69	2,47

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
Medicininės dujos

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 4
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

1 276,84 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						4,74			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio skersmuo 10 mm (gaminant ruošinius objekte)	N16-113	m		21,80	20	436,08	258,43	177,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,96	13,46	19,2	258,43	258,43		
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,16	80	12,8		12,8	
	Vidaus vamzdyno tvirtinimo priemonės	490672	kg	0,046	3,16	0,92	2,91		2,91	
	Fitingai	1002044	vnt.	0,3	3,05	6	18,3		18,3	
	Variniai minkšti vamzdžiai 10x1mm	995_43	m	1,05	6,84	21	143,64		143,64	
2	Varinių vamzdžių fasoninių dalių montavimas, kai vamzdžių skersmuo iki 22 mm	N16P-0403-1 (S9=1,102)	vnt.		14,65	7	102,55	51,17	51,06	0,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,46	15,890	3,22	51,17	51,17		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,08	0,58	0,56	0,32			0,32
	Lydmetalai	170043	kg	0,02	51,41	0,14	7,2		7,2	
	Mišinys propano-butano	20095	kg	0,047	1,81	0,329	0,6		0,6	
	Varinys fasoninės dalys	490033	vnt.	1	6,18	7	43,26		43,26	
3	Movinės uždarnosios armatūros montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 15	N16P-0501-1	vnt.		36,32	2	72,64	9,15	63,40	0,09
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,34	13,46	0,68	9,15	9,15		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,08	0,58	0,16	0,09			0,09
	Pasta sandarinimui	230413	kg	0,004	25,19	0,008	0,2		0,2	
	Rutulinis dujų ventilis vidus/išorė ilga rankena	2003_68_1	vnt.	1	19,2	2	38,4		38,4	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,004	10,15	0,008	0,08		0,08	
	Movinės jungtys	260719	vnt.	2	6,18	4	24,72		24,72	
4	Vamzdyno prijungimas prie sistemos	N19-64	vnt.		34,15	2	68,29	23,39	44,90	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,25	10425	žm. val.	0,86	13,6	1,72	23,39	23,39		
	Fasoninys pajungimo dalys	390014-1	kompl.	1	22,45	2	44,9		44,9	
5	Dujų vamzdynų sistemos išbandymas ir paleidimas	N19-65	m		4,90	20	98,01	96,00	2,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,33	10533	žm. val.	0,32	15	6,4	96	96		
	Pokostas	230111	kg	0,003	2,93	0,06	0,18		0,18	
	Švino raudė	230132	kg	0,009	3,4	0,18	0,61		0,61	
	Linai šukuoti	810006	kg	0,006	10,15	0,12	1,22		1,22	
Iš viso #1							777,57 €	438,14	339,02	0,41
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							35,05 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							10,17 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							0,01 €			3,0%
Soc. draudimas							8,47 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							831,27 €	481,66	349,19	0,42
Statybviėtės išlaidos							74,82 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							906,09 €	525,01	380,62	0,46
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							906,09 €	525,01	380,62	0,46
Pridėtinės išlaidos							98,90 €	20,90%		
Pelnas							50,25 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							1 055,24 €	655,11	399,65	0,48
PVM							221,60 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							1 276,84 €	792,68	483,58	0,58

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastas remontas
Elektrotechnika

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 5
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

5 734,52 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
	S9-Specifiniai darbai						0,00			
	S10-Sezoniniai darbai						0,00			
1	Galios automatinių jungiklių, kirtiklių ir kt. prietaisų montavimas spintose (dėžėse)	N21P-0405-1	vnt.		45,43	4	181,71	82,91	98,48	0,32
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	1,54	13,46	6,16	82,91	82,91		
	Elektrinis gražtas	390049	maš. val.	0,14	0,58	0,56	0,32			0,32
	Antgaliai	260496	vnt.	6	0,25	24	6		6	
	Galios automatiniai jungikliai, kirtikliai ir kiti prietaisai	260809	vnt.	1	23,12	4	92,48		92,48	
2	LED šviestuvų 3470 lm montavimas pakabinamų lubų angose	N21P-0706-1	vnt.		56,63	10	566,28	37,05	529,00	0,23
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,31	11,95	3,1	37,05	37,05		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04	0,58	0,4	0,23			0,23
	LED šviestuvai 3470 lm į pakabinamų lubų angas	320012	vnt.	1	52,9	10	529		529	
3	Įledžimų LED šviestuvų 1685 lm IP44 montavimas	N21P-0706-1	vnt.		22,33	6	133,97	22,23	111,60	0,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,31	11,95	1,86	22,23	22,23		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,04	0,58	0,24	0,14			0,14
	Įledžimas LED šviestuvai 1685 lm IP44	320012	vnt.	1	18,6	6	111,6		111,6	
4	Avarinio LED šviestuvo montavimas	N21-219	100 vnt.		12755,39	0,01	127,56	7,41	120,15	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	63,4	11,68	0,634	7,41	7,41		
	Plieninė viela (šviesi, rišamoji)	120010	t	0,0015	1176,55	0,000015	0,02		0,02	
	Medsraigčiai įvairūs	120063	kg	4,55	2,69	0,0455	0,12		0,12	
	Polivinilo chloridinis vamzdelis	220471	kg	0,5	1,75	0,005	0,01		0,01	
	Avarinis šviestuvai (komplektas)	964RPM	vnt.	100	120	1	120		120	
5	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	N21P-0314-1	100 vnt.		95,70	0,11	10,53	8,52	0,00	2,01
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	6,8	11,39	0,748	8,52	8,52		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	5,4	3,38	0,594	2,01			2,01
6	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	N21P-0317-1	100 vnt.		366,26	0,11	40,29	11,28	29,01	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	9	11,39	0,99	11,28	11,28		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt.	100	2,63	11	28,93		28,93	
	Gipsas	570131	t	0,003	249,82	0,00033	0,08		0,08	
7	Vieno klavišo jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	100 vnt.		522,97	0,02	10,46	4,44	6,02	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	19	11,68	0,38	4,44	4,44		
	Gipsas	570131	t	0,02021	249,82	0,000404	0,1		0,1	
	Jungikliai	2913RPM	vnt.	100	2,96	2	5,92		5,92	
8	Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	N21-198	100 vnt.		541,97	0,01	5,42	2,22	3,20	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,22	10322	žm. val.	19	11,68	0,19	2,22	2,22		
	Gipsas	570131	t	0,02021	249,82	0,000202	0,05		0,05	
	Jungikliai	2913RPM	vnt.	100	3,15	1	3,15		3,15	
9	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse, dviejų lizdų	N21P-0322-2	100 vnt.		917,90	0,08	73,43	9,11	64,32	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	10	11,39	0,8	9,11	9,11		
	El. instaliacijos prietaisai	260605	vnt.	100	8,04	8	64,32		64,32	
10	Judesio sensoriaus IP44 montavimas	N21P-0702-1	vnt.		87,35	1	87,35	7,29	80,00	0,06
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	0,61	11,95	0,61	7,29	7,29		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,1	0,58	0,1	0,06			0,06
	Judesio sensorius(kompl.)	320029	vnt.	1	80	1	80		80	
11	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	N21P-0315-1	100 m		132,93	1,6	212,69	164,02	0,00	48,67
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	9	11,39	14,4	164,02	164,02		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	9	3,38	14,4	48,67			48,67
12	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	N21P-0314-1	100 vnt.		95,70	0,12	11,48	9,29	0,00	2,19
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	6,8	11,39	0,816	9,29	9,29		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	5,4	3,38	0,648	2,19			2,19

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
13	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	N21P-0317-1	100 vnt.		366,26	0,12	43,95	12,30	31,65	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	9	11,39	1,08	12,3	12,3		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt.	100	2,63	12	31,56		31,56	
	Gipsas	570131	t	0,003	249,82	0,00036	0,09		0,09	
14	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo 20 mm	N21P-0306-1	100 m		603,79	1,6	966,05	537,27	426,00	2,78
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	28,1	11,95	44,96	537,27	537,27		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	3	0,58	4,8	2,78			2,78
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	75	0,16	120	19,2		19,2	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	75	0,87	120	104,4		104,4	
	Gofruotas elektros instaliacijos vamzdis EXL, 320N, d 20/14 (rulon.)	1035_87	m	105	1,8	168	302,4		302,4	
15	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo laidų apsauginius vamzdžius sienų paviršiuose	N21P-0316-1	100 m		323,26	1,6	517,22	452,26	64,40	0,56
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	21	13,46	33,6	452,26	452,26		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliais	489244	maš. val.	0,6	0,58	0,96	0,56			0,56
	Tinko skiedinys (sausis mišiniai)	572157	t	0,096	419,28	0,1536	64,4		64,4	
16	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	N21P-0328-1	100 m		277,62	0,8	222,09	44,93	177,16	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,7	11,95	3,76	44,93	44,93		
	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x2,5 mm ²	3498_344	m	103	2,15	82,4	177,16		177,16	
17	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm ²	N21P-0328-1	100 m		236,42	0,6	141,85	33,70	108,15	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	4,7	11,95	2,82	33,7	33,7		
	Variniai instaliaciniai kabeliai 3x1,5 mm ²	3499_2	m	103	1,75	61,8	108,15		108,15	
18	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	N21P-0327-3	100 m		576,07	0,2	115,22	38,72	76,50	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	15,4	12,57	3,08	38,72	38,72		
	Juosta polivinilchloridinė, izoliacinė	220696	kg	0,03	12	0,006	0,07		0,07	
	Kabelis nedegus varin. gyslomis 3x1,5 mm ²	351860	m	103	3,71	20,6	76,43		76,43	
19	Kabelių varžos matavimas, kai kontūro diagonalė iki 500 m (matavimas)	D1-378	vnt.		121,60	1	121,60	121,60	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm. val.	8	15,2	8	121,6	121,6		
Iš viso #1							3 589,15 €	1606,55	1925,64	56,96
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							128,52 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							57,77 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							1,71 €			3,0%
Soc. draudimas							31,06 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							3 808,21 €	1766,13	1983,41	58,67
Statyb vietės išlaidos							342,74 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							4 150,95 €	1925,08	2161,92	63,95
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							4 150,95 €	1925,08	2161,92	63,95
Pridėtinės išlaidos							362,63 €	20,90%		
Pelnas							225,69 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							4 739,27 €	2402,10	2270,02	67,15
PVM							995,25 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							5 734,52 €	2906,55	2746,72	81,25



Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
Gaisrinė signalizacija

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 6
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

737,25 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai							0,00			
S10-Sezoniniai darbai							0,00			
1	Dūmų jutiklio (siūstuvo-imituvo) komplekto montavimas	N50-330	kompl.		7,52	3	22,55	20,19	1,92	0,44
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	10400	žm. val.	0,5	13,46	1,5	20,19	20,19		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,25	0,58	0,75	0,44			0,44
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	4	0,16	12	1,92		1,92	
2	Dūmų jutiklis (siūstuvai - imtuvai)	N50-330p	kompl.		32,16	3	96,48	0,00	96,48	0,00
	Dūmų jutiklis (siūstuvai - imtuvai)	4034RPM	kompl.	1	32,16	3	96,48		96,48	
3	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	N21P-0305-1	100 m		366,69	0,35	128,35	22,00	105,13	1,22
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	5	12,57	1,75	22	22		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	6	0,58	2,1	1,22			1,22
	Medisraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	150	0,16	52,5	8,4		8,4	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	150	0,87	52,5	45,68		45,68	
	Apsauginis vamzdis (šarvas) d-16 mm	490030	m	102	1,43	35,7	51,05		51,05	
4	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	N50-369	100 m		65,36	0,35	22,88	22,00	0,88	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	5	12,57	1,75	22	22		
	Gipsas	570131	t	0,01	251,05	0,0035	0,88		0,88	
5	Kabelis 2x1,0 mm2, ugniai atsparus, E60	C1-3600-35	m		0,67	35	23,52	0,00	23,52	0,00
	Kabelis 2x1,0 mm2, ugniai atsparus, E60	3600_35	m	1,05	0,64	36,75	23,52		23,52	
6	El. kabelių matavimai ir bandymai	D1-378	vnt.		121,60	1	121,60	121,60	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,50	10550	žm. val.	8	15,2	8	121,6	121,6		
7	Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas, kai sistemoje iki 60 jutiklių	N50-380	vnt.		40,70	1	40,70	40,70	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	2,5	16,28	2,5	40,7	40,7		
Iš viso #1							456,08 €	226,49	227,93	1,66
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai							18,12 €	8,0%		
Papildomų medžiagų vertė							6,84 €		3,0%	
Papildomų mechanizmų vertė							0,05 €			3,0%
Soc. draudimas							4,38 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							485,47 €	248,99	234,77	1,71
Statybvietės išlaidos							43,69 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							529,16 €	271,40	255,90	1,86
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							529,16 €	271,40	255,90	1,86
Pridėtinės išlaidos							51,12 €	20,90%		
Pelnas							29,02 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							609,30 €	338,65	268,70	1,95
PVM							127,95 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							737,25 €	409,76	325,13	2,36

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
Elektroniniai ryšiai

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 7
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

539,02 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
S9-Specifiniai darbai							0,00			
S10-Sezoniniai darbai							0,00			
1	Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instaliacijos dėžutėms žiediniais gražtais mūro sienose	N21P-0314-1	100 vnt.		95,70	0,02	1,92	1,55	0,00	0,37
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	6,8	11,39	0,136	1,55	1,55		
	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliu	489246	maš. val.	5,4	3,38	0,108	0,37			0,37
2	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios, d iki 100 mm	N21P-0317-1	100 vnt.		374,97	0,02	7,50	2,20	5,30	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,00	10300	žm. val.	9,2	11,98	0,184	2,2	2,2		
	Plastmasinės dėžutės	260418	vnt.	100	2,64	2	5,28		5,28	
	Gipsas	570131	t	0,003	251,05	0,00006	0,02		0,02	
3	Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas kanaluose (vagose), kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 25 mm	N21P-0306-1	100 m		578,07	0,245	141,64	86,54	54,67	0,43
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	28,1	12,57	6,8845	86,54	86,54		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	3	0,58	0,735	0,43			0,43
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	75	0,16	18,375	2,94		2,94	
	Vamzdžių laikikliai	260938	vnt.	75	0,87	18,375	15,99		15,99	
	Apsauginis vamzdis (šarvas)	490030	m	102	1,43	24,99	35,74		35,74	
4	Kompiuterių tinklo kabelio tarp sistemos elementų tiesimas	N50-369	100 m		128,21	0,245	31,42	30,80	0,62	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3,50	10350	žm. val.	10	12,57	2,45	30,8	30,8		
	Gipsas	570131	t	0,01	251,05	0,00245	0,62		0,62	
5	Kompiuterių tinklo kabelis UTP 4x2x0,5 mm 6 kat.	N50-369p	100 m		69,01	0,245	16,91	0,00	16,91	0,00
	Kompiuterių tinklo kabelis UTP 4x2x0,5 mm 6 kat.	4051RPM	m	103	0,67	25,235	16,91		16,91	
6	Kompiuterio kištukinio lizdo montavimas	N50-394	vnt.		6,88	2	13,76	12,98	0,64	0,14
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,45	14,42	0,9	12,98	12,98		
	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	489244	maš. val.	0,12	0,58	0,24	0,14			0,14
	Medsraigčiai su plastmasiniais įdėklais	120314	vnt.	2	0,16	4	0,64		0,64	
7	Kompiuterinis kištukinis lizdas	N50-394p	vnt.		13,00	2	26,00	0,00	26,00	0,00
	Kompiuterinis kištukinis lizdas	4052RPM	vnt.	1	13	2	26		26	
8	Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas (1 darbo vieta)	N50-393-2	vnt.		1,44	2	2,88	2,88	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 5,00	10500	žm. val.	0,1	14,42	0,2	2,88	2,88		
9	Sistemos programavimas, derinimas ir paleidimas	N50-379	vnt.		78,14	1	78,14	78,14	0,00	0,00
	Darbo jėga su vidutine kategorija 6,00	10600	žm. val.	4,8	16,28	4,8	78,14	78,14		
Iš viso #1							320,17 €	215,09	104,14	0,94
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai						17,21 €	8,0%		
	Papildomų medžiagų vertė						3,12 €		3,0%	
	Papildomų mechanizmų vertė						0,03 €			3,0%
	Soc. draudimas						4,16 €	1,79%		
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							344,69 €	236,46	107,26	0,97
	Statybvietsės išlaidos						31,02 €	9,00%	9,00%	9,00%
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							375,71 €	257,74	116,91	1,06
	Indeksas							1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							375,71 €	257,74	116,91	1,06
	Pridėtinės išlaidos						48,55 €	20,90%		
	Pelnas						21,21 €	5,0%	5,0%	5,0%
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							445,47 €	321,60	122,76	1,11
	PVM						93,55 €	21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							539,02 €	389,14	148,54	1,34

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213

Gydymo paskirties pastatas (unik. Nr. 4699-3003-2070) Žeimių g. 19, Jonava
Gydymo paskirties pastato Žeimių g. 19, Jonavos m., Prausyklos ir operacinės paprastasis remontas
Įrengimai (Įrengimai)

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 8
Sudaryta 2024.10 kainų lygiu.

Iš viso

8 651,50 €

Nr.	Darbo pavadinimas	Kodas	Mat. vnt	Norma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžiagos	Mechanizmai
1	Lubinė konsolė dviejų pečių su rozečių bloku	X261103	vnt.		7150,00	1	7150,00	0,00	7150,00	0,00
	Lubinė konsolė dviejų pečių su rozečių bloku	261103	vnt.	1	7150	1	7150		7150	
Iš viso #1							7 150,00 €		7150,00	
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai										
Papildomų medžiagų vertė										
Papildomų mechanizmų vertė										
Soc. draudimas										
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)							7 150,00 €		7150,00	
Statybvietės išlaidos										
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)							7 150,00 €		7150,00	
Indeksas								1,00	1,00	1,00
Po indeksacijos iš viso							7 150,00 €		7150,00	
Pridėtinės išlaidos										
Pelnas										
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)							7 150,00 €		7150,00	
PVM								21%	21%	21%
Iš viso #5 (kaina su PVM)							8 651,50 €		8651,50	

Sudarė: A. Sabaliauskas
PDV KS R. Aukštikalnienė, at. Nr. 39213